

数量調書

名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	計 算 式	数 量
さく井工事			
直接工事費			
さく井工事			
仮設工事			1.0 式
掘削工費	φ 250		150.0 m
ケーシング管	VP100 スリーブ付		150.0 m
ストレーナ加工	3.8φ 丸孔サラン巻		20.0 m
砂利充填工費	2号蛙砂		1.0 式
孔内電気検層費	1m毎作図共		1.0 式
井戸洗浄仕上げ工費	仮用水試験共		1.0 式
残泥土処理費	場内処理(バキューム車)		1.0 式
機械器具損料	ビット他		1.0 式
運搬費	工事揚水共		1.0 式
工事用水運搬費			1.0 式
消耗品雑材料費			1.0 式
揚水ポンプ設置工事			
深井戸用水中ポンプ	φ 32×50ℓ/min×85m 200V1.1kW		1.0 台
塩素滅菌機	200V		1.0 台
内外面硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VD 25A		1.0 式
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP φ 25mm		4.0 m
給水用仕切弁(鉛レス・ハロイ製コア入り)	GV25A-JIS5K		2.0 個
給水用仕切弁(鉛レス・ハロイ製コア入り)	GV20A-JIS5K		1.0 個
バルブボックス	150A		2.0 個
雑材料費			1.0 式
配管工費			1.0 式
電工費			1.0 式
基礎コンクリート			1.0 式
試運転調整費			1.0 式
消耗品雑材料費			1.0 式
運搬費			1.0 式
電気設備工事			
鋼管柱	φ 89mm 6.3m		1.0 本
根枷			1.0 個
引込計器盤	SUS製		1.0 面
ポール用金具			1.0 個
漏電遮断器	1.5Kw		1.0 個
電線管	HIVE22		1.0 本
架橋ポリ絶縁ビニルケーブル	CV 5.5mm ² ×3C		20.0 m
電工費			1.0 式
消耗品雑材料費			1.0 式
試運転調整費			1.0 式