

事業名	県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）				
工事名	滝ノ沢地区 管路6 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	締固工(振動0-7締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	振動0-7[バド'ガイト'式] 運転質量0.8~1.1t		日			
	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	5.700	L			
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 5号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）				
工事名	滝ノ沢地区 管路6 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 6号 ***					
	ビニル粘着テープ		m		1.000 各単位	当たり算出
	ビニル粘着テープ 厚0.2mm 幅19mm×20m,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ビニル粘着テープ 厚0.2mm 幅19mm×20m	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 7号 ***					
	1段落T字管		個		1.000 各単位	当たり算出
	1段落T字管 φ300-250×125離脱あり,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	1段落T字管 φ300-250×125離脱あり	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 8号 ***					
	1段落T字管		個		1.000 各単位	当たり算出
	1段落T字管 φ350-300×100離脱あり,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	1段落T字管 φ350-300×100離脱あり	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 9号 ***					
	片フランジ継手管(FCD製)		個		1.000 各単位	当たり算出
	片フランジ継手管(FCD製) φ300 離脱防止付,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	片フランジ継手管(FCD製) φ300 離脱防止付	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
	仕切弁		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁 φ300 FC7.5K 弁ノット・弁ツヅ付,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	仕切弁 φ300 FC7.5K 弁ノット・弁ツヅ付	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）				
工事名	滝ノ沢地区 管路6 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					
	弁 篋		組		1.000 各単位	当たり算出
	弁 篋 制御弁用・鋳鉄製 φ170以上, ,			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)					
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	弁 篋 制御弁用・鋳鉄製 φ170以上	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	落蓋型側溝用溝蓋 (県型)		枚		1.000 各単位	当たり算出
	落蓋型側溝用溝蓋 (県型) 40x10x50 歩道用, ,			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)					
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	落蓋型側溝用溝蓋 (県型) 40x10x50 歩道用	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 13号 ***					
	片フランジ短管		個		1.000 各単位	当たり算出
	片フランジ短管 FCD製 φ350 離脱防止付, ,			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)					
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	片フランジ短管 FCD製 φ350 離脱防止付	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	仕切弁		個		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁 φ350 FC7.5K ｶﾞﾛｯﾄﾞ・ﾊﾞｯｼﾝｸﾞ付, ,			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)					
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
	仕切弁 φ350 FC7.5K ｶﾞﾛｯﾄﾞ・ﾊﾞｯｼﾝｸﾞ付	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ		個		1.000 各単位	当たり算出
	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ , ,			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)					
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）				
工事名	滝ノ沢地区 管路6 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋳鉄製ねじ込み式管フランジ	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	フランジ付T字管		個		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ付T字管 φ350*75, ,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	フランジ付T字管 φ350*75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
	空気弁保護柵		組		1.000 各単位	当たり算出
	空気弁保護柵 T-14以上 φ500 H=600mm, ,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	空気弁保護柵 T-14以上 φ500 H=600mm	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 18号 ***					
	F R P 製T字管(VU用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	F R P 製T字管(VU用) 300×50 離脱防止機能付, ,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F R P 製T字管(VU用) 300×50 離脱防止機能付	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 19号 ***					
	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ300～450, ,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ポリエチレンスリーブ φ300～450	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 20号 ***					
	諸雑費		式		1.000 各単位	当たり算出
	諸雑費 石綿管梱包 φ350, ,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）				
工事名	滝ノ沢地区 管路6 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード）		週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	諸雑費 石綿管梱包 φ350	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 21号 ***					
	諸雑費		式		1.000 各単位	当たり算出
	諸雑費 石綿管梱包 φ300,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード）		週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	諸雑費 石綿管梱包 φ300	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 22号 ***					
	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号（前処理・溶出液作成料含）,,			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード）		週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号（前処理・溶出液作成料含）	1.000	検体			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 23号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を 行なわない			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kg/枚以下 なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 4 0 k g / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 24号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再 利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし -				

事業名	県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）				
工事名	滝ノ沢地区 管路6 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無					
	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 25号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	砂・砂質土,再生砂,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ローラードガイト式,			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	区分 ,なし,なし			週休:週単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	再生砂				
	3)バックの規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動ローラードガイト式				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	再生砂					
		13.200	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	振動ローラードガイト式]		日			
	運転質量0.5～0.6 t					
	軽油					
	J I S 1 . 2号 小型ローリー	0.330	L			
	特殊作業員		人			
	バック[加圧型・～超低・排対型(～3次)]		日			
	山積0.45m3(平積0.35m3)					
	軽油					
	J I S 1 . 2号 小型ローリー	4.200	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	VU,350mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)管種区分	VU		週休:週単位	時間的制約:なし	
	2)管径区分(mm)	350mm		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)					
	RR片受直管 径350 長5.0m	1.950	本			
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バック[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]		日			
	バック容量0.45m3 吊能力2.9t					
	軽油					
	J I S 1 . 2号 小型ローリー	4.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 27号 ***					

事業名	県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）				
工事名	滝ノ沢地区 管路6 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm) 3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	VU 300mm RR管 5.0m管 0箇所		週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径300 長5.0m	1.950	本			
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型 (～2011)] バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	3.500	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 28号 ***					
	制水弁機械据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鋳鉄製, 300mm, バックホウ(クレーン機能付), なし			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 制水弁の単価 (円/基) 2) 形式(フランジ)区分 3) 材質区分 4) 口径区分 (mm) 5) 機械区分 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	仕切弁(フランジ形) 鋳鉄製 300mm バックホウ(クレーン機能付)		週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型 (～2011)] バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	13.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 29号 ***					
	制水弁機械据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鋳鉄製, 350mm, バックホウ(クレーン機能付), なし			豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 制水弁の単価 (円/基) 2) 形式(フランジ)区分 3) 材質区分 4) 口径区分 (mm) 5) 機械区分 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	仕切弁(フランジ形) 鋳鉄製 350mm バックホウ(クレーン機能付)		週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型 (～2011)] バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t		日			

事業名	県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）				
工事名	滝ノ沢地区 管路6 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油					
	J I S 1 . 2 号 小型ローリー	13.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 30号 ***					
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	75mm,急排空気弁,なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)口径区分(mm)	75mm		週休:週単位	時間的制約:なし	
	2)種別区分	急排空気弁		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	なし				
	水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）					
	7.5K 径75 ㏍-㏍式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 31号 ***					
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	200mm,急排空気弁,なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)口径区分(mm)	200mm		週休:週単位	時間的制約:なし	
	2)種別区分	急排空気弁		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	なし				
	水道用急速空気弁					計上無し
	FC製 7.5K 径200 ㏍-㏍式補修弁含む 合成樹脂塗装	1.000	個			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 32号 ***					
	小ハ'㏍' 類人力据付		個		10.000 個	当たり算出
	小ハ'㏍' 類人力据付			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	1 1/4(32A)			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)ハ'㏍' の単価(円/個)			週休:週単位	時間的制約:なし	
	2)口径区分	1 1/4(32A)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	ねじ込形バルブ					計上無し
		10.000	個			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 個
	単 価		個			
	*** S 単 - 33号 ***					
	ハ'㏍'約[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ハ'㏍'約[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	標準ハ'㏍'約容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,運転 1 日当			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	

事業名	県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）				
工事名	滝ノ沢地区 管路 6 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	たり算出,機械損料等 + 燃料 + 運転労務,軽油			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)					
	3)機械損料算出区分 4)運転 1 日当たり運転時間(T)	運転 1 日当たり算出				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		日			
	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	54.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 34号 ***					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(1次)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,運転 1 日当 たり算出,機械損料等 + 燃料 + 運転労務,軽油		日		1.000 各単位	当たり算出
				豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)					
	3)機械損料算出区分 4)運転 1 日当たり運転時間(T)	運転 1 日当たり算出				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		日			
	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	55.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S 単 - 35号 ***					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(1次)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,運転 1 日当 たり算出,機械損料等 + 燃料 + 運転労務,軽油		日		1.000 各単位	当たり算出
				豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)					
	3)機械損料算出区分 4)運転 1 日当たり運転時間(T)	運転 1 日当たり算出				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				

事業名	県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）				
工事名	滝ノ沢地区 管路6工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]		日			
	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t					
	軽油					
	ＪＩＳ１．２号 小型ローリー	55.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 36号 ***					
	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り)			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	15m,3.0m未満,2.0m,39日,9回			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1) 1セットの延長	15m		週休:週単位	時間的制約:なし	
	2)掘削幅区分	3.0m未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)掘削深区分	2.0m				
	4)供用日数	39日				
	5)使用回数	9回				
	たて込み簡易土留(15m当り)					
	(H)2.0×(B)3.0m未満 6 . 1 t [賃料]	0.111	m ² 供用日			
	たて込み簡易土留(15m当り)					
	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	0.111	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 37号 ***					
	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り)			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	15m,3.0m未満,2.5m,60日,8回			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1) 1セットの延長	15m		週休:週単位	時間的制約:なし	
	2)掘削幅区分	3.0m未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)掘削深区分	2.5m				
	4)供用日数	60日				
	5)使用回数	8回				
	たて込み簡易土留(15m当り)					
	(H)2.5×(B)3.0m未満 7 . 4 t [賃料]	0.125	m ² 供用日			
	たて込み簡易土留(15m当り)					
	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	0.125	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 38号 ***					
	たて込み簡易土留		m		10.000 m	当たり算出
	たて込み簡易土留			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	1.10m以上～1.35m未満,4mまで,山0.45(平0.35)2.9t吊,1.13m,1.94			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	m,なし			週休:週単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)掘削幅区分	1.10m以上～1.35m未満				
	2)最大掘削深区分	4mまで				
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ)	山0.45(平0.35)2.9t吊				
	4)掘削幅	1.13m				
	5)掘削深	1.94m				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)]		日			
	ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t					
	軽油					
	ＪＩＳ１．２号 小型ローリー	36.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業		人			
	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業		人			
	普通作業員					
	掘削・たて込み作業		人			

事業名	県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）				
工事名	滝ノ沢地区 管路6 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t					
	軽油					
	ｼｭｰﾄﾞ 2号 小型ローリー	22.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役					
	引抜作業		人			
	特殊作業員					
	引抜作業		人			
	普通作業員					
	引抜作業		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 39号 ***					
	たて込み簡易土留		m		10.000 m	当たり算出
	たて込み簡易土留			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.08m,2.09m,なし			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)掘削幅区分	0.90m以上～1.10m未満				
	2)最大掘削深区分	3mまで				
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾙ)	山0.28(平0.20)1.7t吊				
	4)掘削幅	1.08m				
	5)掘削深	2.09m				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3 吊能力1.7t					
	軽油					
	ｼｭｰﾄﾞ 2号 小型ローリー	38.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業		人			
	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業		人			
	普通作業員					
	掘削・たて込み作業		人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日			
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3 吊能力1.7t					
	軽油					
	ｼｭｰﾄﾞ 2号 小型ローリー	17.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役					
	引抜作業		人			
	特殊作業員					
	引抜作業		人			
	普通作業員					
	引抜作業		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 40号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分					
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金					
	20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton

事業名	県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）				
工事名	滝ノ沢地区 管路6 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton			
	*** S 単 - 41号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準以外,標準			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 42号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 43号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,5.0km以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 44号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 45号 ***					
	旧管材運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3			

事業名	県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）				
工事名	滝ノ沢地区 管路6 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 46号 ***					
	殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 47号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下			週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 48号 ***					
	舗装版破断		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 49号 ***					
	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 50号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cmを超え30cm以下,-,-			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 - -				
	単 価		m			

事業名	県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）				
工事名	滝ノ沢地区 管路6 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 51号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:週単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S 単 - 52号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	40～0mm			週休:週単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 53号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	据付,50kg以上80kg以下,有り,なし			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:週単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	50kg以上80kg以下				
	3)基礎碎石の有無	有り				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		基			
	*** S 単 - 54号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	据付,50kg以上80kg以下,有り,あり			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:週単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	50kg以上80kg以下				
	3)基礎碎石の有無	有り				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		基			
	*** S 単 - 55号 ***					
	下層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部）			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	500mm,3層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-40			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:週単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚	500mm				
	2)施工区分	3層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	再生クラッシャー RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 56号 ***					

事業名	県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）				
工事名	滝ノ沢地区 管路6 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 下層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 500mm,3層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	500mm 3層施工 砕石				
		再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 57号 ***					
	上層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 150mm,3層施工,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 3層施工 砕石				
		再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 58号 ***					
	SP 上層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石				
		再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 59号 ***					
	表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌｨｸﾞ(13)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物（2.35t/m3） ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽﾌｨｸﾞ(13)				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 60号 ***					
	SP 表層（歩道部）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物（2.20t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌｨｸﾞ(13)			豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:週単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物（2.20t/m3） ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽﾌｨｸﾞ(13)				
	単 価		m ²			

事業名	県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）				
工事名	滝ノ沢地区 管路6 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 61号 ***					
	盛土・埋戻(人力)		m3		10.000 m3	当たり算出
	盛土・埋戻(人力)			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	人力タコ,砂・砂質土			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業区分	埋戻		週休:週単位	時間的制約:なし	
	2)施工区分	投入+まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)土質区分	砂・砂質土				
	4)締固め区分	人力タコ				
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 62号 ***					
	盛土・埋戻(人力)		m3		10.000 m3	当たり算出
	盛土・埋戻(人力)			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	振動コバ`ク(),砂・砂質土			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業区分	埋戻		週休:週単位	時間的制約:なし	
	2)施工区分	投入+まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)土質区分	砂・砂質土				
	4)締固め区分	振動コバ`ク()				
	特殊作業員		人			
			人			
	普通作業員					
	雑品 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 63号 ***					
	盛土・埋戻(人力)		m3		10.000 m3	当たり算出
	盛土・埋戻(人力)			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
	タンバ(),砂・砂質土			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業区分	埋戻		週休:週単位	時間的制約:なし	
	2)施工区分	投入+まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)土質区分	砂・砂質土				
	4)締固め区分	タンバ()				
	特殊作業員		人			
			人			
	普通作業員					
	雑品 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 64号 ***					
	建設発生土民間業者委託		m3		0.000 単位	当たり算出
	建設発生土民間業者委託			豪雪補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)廃材中間処理費の選択			週休:週単位	時間的制約:なし	
	2)資材規格の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設発生土民間業者委託	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S 単 - 65号 ***					
	廃材中間処理費		m3		0.000 単位	当たり算出

[illegible]

事業名 県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）

工事名 滝ノ沢地区 管路6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	パイプライン基礎工		m3		10.000 m3	当たり算出
	BH投入+人力タコ転圧					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	13.200	m3			S単 42号
	盛土・埋戻(人力)					
	人力タコ,砂・砂質土	10.000	m3			S単 61号
	再生砂					
		13.200	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	機械埋戻(現場発生土)		m3		10.000 m3	当たり算出
	BH投入+振動ローラー					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	11.100	m3			S単 42号
	盛土・埋戻(人力)					
	振動コンパクタ(),砂・砂質土	10.000	m3			S単 62号
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 3号 ***					
	埋設シート		m		50.000 m	当たり算出
	15cmシングル 黒ポリエチレンクロス					
	埋設シート					
	幅150mm×50m シングルポリエチレンクロス	1.000	巻			
	合 計					算出数量 50.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	石綿管撤去		m		100.000 m	当たり算出
	石綿管φ300					
	特殊作業員		人			S単 2号
	普通作業員		人			S単 3号
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]					
	,標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機	3.500	日			S単 33号
	械損料等+燃料+運転労務,軽油					
	土木一般世話役		人			S単 4号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
	石綿管梱包		m		100.000 m	当たり算出
	石綿管φ300					
	特殊作業員		人			S単 2号
	普通作業員		人			S単 3号
	ポリエチレンスリーブ					
	φ300～450,,	20.000	枚			S単 19号
	諸雑費					
	石綿管梱包 φ300,,	1.000	式			S単 21号
	合 計					算出数量 100.000 m

事業名 県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）

工事名 滝ノ沢地区 管路 6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** T単 - 6号 ***					
	石綿管積込		m		100.000 m	当たり算出
	石綿管 φ300					
	特殊作業員		人			S単 2号
	普通作業員		人			S単 3号
	ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.500	日			S単 35号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 7号 ***					
	石綿管撤去		m		100.000 m	当たり算出
	石綿管 φ350					
	特殊作業員		人			S単 2号
	普通作業員		人			S単 3号
	ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	4.000	日			S単 33号
	土木一般世話役		人			S単 4号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 8号 ***					
	石綿管梱包		m		100.000 m	当たり算出
	石綿管 φ350					
	特殊作業員		人			S単 2号
	普通作業員		人			S単 3号
	ポリエチレンスリーブ φ300～450,,	20.000	枚			S単 19号
	諸雑費 石綿管梱包 φ350,,	1.000	式			S単 20号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 9号 ***					
	石綿管積込		m		100.000 m	当たり算出
	石綿管 φ350					
	特殊作業員		人			S単 2号
	普通作業員		人			S単 3号
	ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾏｯﾁ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	2.000	日			S単 34号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名 県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）

工事名 滝ノ沢地区 管路6 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 10号 ***					
	小型空気弁 要確認		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	急排気弁25mmφ300用 JIS B 2063					
	空気弁人力据付 200mm,急排空気弁,なし	1.000	基			S単 31号
	炭素鋼鋼管人力布設	0.500	m			C単 1号
	小ﾊﾞﾙﾌ 類人力据付 11/4(32A)	1.000	個			S単 32号
	F R P製T字管(VU用) 300×50 離脱防止機能付,,	1.000	個			S単 18号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40～0mm	0.500	m ³			S単 52号
	空気弁保護柵 T-14以上φ500 H=600mm,,	1.000	組			S単 17号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない ↑ 台座(24),下柵(11),上柵(29.5)	4.000	枚			S単 23号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない ↑ 鋳鉄蓋据え付け(46.4)	1.000	枚			S単 23号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 11号 ***					
	制水弁		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	φ300 片フランジ継手管(FCD製) φ300 離脱防止付,,	2.000	個			S単 9号
	仕切弁 φ300 FC7.5K ｶﾞｽﾄﾞﾊﾞｯﾁﾝ付,,	1.000	個			S単 10号
	制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ 形),鋳鉄製,300mm,ﾊﾞｯｸﾚﾝ(ﾚﾝ機能付),なし 弁 篋	1.000	基			S単 28号
	制御弁用・鋳鉄製φ170以上,,	1.000	組			S単 11号
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,有り,なし	1.000	基			S単 53号
	落蓋型側溝用溝蓋(県型) 40x10x50 歩道用,,	1.000	枚			S単 12号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 23号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 12号 ***					
	安全対策		m		100.000 m	当たり算出
	石綿管撤去 防護めがね	10.000	個			
	防護服	10.000	個			
	防護シューズカバー	10.000	組			
	防護マスク	10.000	個			
	防護手袋	10.000	組			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 13号 ***					
	試掘調査		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	W=6.0m道路					

事業名	県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）				
工事名	滝ノ沢地区 管路6 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下, -, -	12.000	m			S 単 51号
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, -, 有り, なし	6.000	m ²			S 単 49号
	SP 般運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下	0.600	m ³			S 単 47号
	廃材中間処理費 中間処理 アスファルト	0.600	m ³			S 単 65号
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模), -, -, 標準以外, -, -, -	11.400	m ³			S 単 41号
	盛土・埋戻(人力) 人力タコ,砂・砂質土	5.400	m ³			S 単 61号
	盛土・埋戻(人力) タンバ(),砂・砂質土	3.000	m ³			S 単 63号
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	3.000	m ³			S 単 1号
	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),プライムコート 各種,再生密粒度アスコン(13)	6.000	m ²			S 単 60号
	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生粒度調整砕石 RM-30	6.000	m ²			S 単 58号
	SP 下層路盤(歩道部) 500mm,3層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	6.000	m ²			S 単 56号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** 丁単 - 14号 ***					
	制水弁		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	φ350 片フランジ短管 FCD製 φ350 離脱防止付, ,	2.000	個			S 単 13号
	仕切弁 φ350 FC7.5K 鉄製・バット・バット付, ,	1.000	個			S 単 14号
	制水弁機械据付 仕切弁(ワンジ形), 鉄製, 350mm, バット付(クレン機能付), なし	1.000	基			S 単 29号
	弁 筐 制御弁用・鉄製φ170以上, ,	1.000	組			S 単 11号
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 有り, あり	1.000	基			S 単 54号
	落蓋型側溝用溝蓋(県型) 40x10x50 歩道用, ,	1.000	枚			S 単 12号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S 単 24号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** 丁単 - 15号 ***					
	大型空気弁		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	急排気弁25mm φ350用 空気弁人力据付 75mm, 急排気弁, なし	1.000	基			S 単 30号
	炭素鋼管人力布設	0.250	m			C 単 1号
	鉄製ねじ込み式管フランジ , ,	2.000	個			S 単 15号
	フランジ付T字管 φ350*75, ,	1.000	個			S 単 16号
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40～0mm	0.500	m ²			S 単 52号
	空気弁保護柵 T-14以上 φ500 H=600mm, ,	1.000	組			S 単 17号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし, -, -, 再利用撤去を行なわない ↑ 台座(24), 下柵(11), 上柵(29.5)	4.000	枚			S 単 23号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし, -, -, 再利用撤去を行なわない ↑ 鉄蓋据え付け(46.4)	1.000	枚			S 単 23号
	合 計					算出数量 1.000 箇所

[illegible]

[illegible]