

令和 8 年度

県営農地耕作条件改善事業

野辺地区 暗渠排水 2 工事

数 量 調 書

数 量 総 括 表

当初

工 種	規 格	単 位	数 量	備 考
(1) 暗渠排水工				
暗渠排水工	トレンチ掘削、土管布設、埋戻、被覆材投入、小運搬	m	11,300.0	
暗渠排水工	バックホ掘削、土管布設、埋戻、被覆材投入、小運搬	m	1,020.0	
素焼土管（枝管）	φ75 T字	個	87	
素焼土管（曲管）	φ75 90°	個	23	
素焼土管（キャップ）	φ75用	個	116	
水閘	SK-VU75	箇所	29	
(2) 付帯工				
手動式ゲート	300用	箇所	10	
手動式ゲート	350用	箇所	3	
手動式ゲート	450用	箇所	2	
(3) 法面保護工				
法面整形	盛土部, 締固め有, 現場制約あり	m2	90	法長1.6m×延長56m=89.6m2
柵工	板柵H=0.8m	m	56	

野辺地区 暗渠排水2工事

当初

耕区			面積 (m2)		吸水渠	集水渠	枝管	曲管	止蓋	水閘
					有効長 0.45m (m)	有効長 0.45m (m)	有効長 0.20m (本)	有効長 0.23m (本)	— (本)	— (箇所)
30	-	1	4,840	①	20.0		1		1	1
				②	40.0	60.0	1		1	
				③	60.0		1		1	
				④	80.0		1		1	
				⑤	100.0		1		1	
				⑥	100.0			1	1	
				計		400.0	60.0	5	1	6
30	-	2 5 4	6,243	①	100.0		1		1	1
				②	100.0	55.0	1		1	
				③	100.0		1		1	
				④	100.0		1		1	
				⑤	100.0		1		1	
				⑥	100.0			1	1	
				計		600.0	55.0	5	1	6
30	-	5	3,448	①	100.0		1		1	1
				②	100.0	25.0	1		1	
				③	100.0			1	1	
				計		300.0	25.0	2	1	3
30	-	6	2,244	①	100.0		1		1	1
				②	100.0	15.0		1	1	
				計		200.0	15.0	1	1	2
29	-	1①	(図測) 7,363	①	100.0		1		1	1
				②	100.0	65.0	1		1	
				③	100.0		1		1	
				④	100.0		1		1	
				⑤	100.0		1		1	
				⑥	100.0		1		1	
				⑦	100.0			1	1	
				計		700.0	65.0	6	1	7
29	-	1②	(図測) 5,608	①	100.0		1		1	1
				②	100.0	45.0	1		1	
				③	100.0		1		1	
				④	100.0		1		1	
				⑤	100.0			1	1	
				計		500.0	45.0	4	1	5
28	-	1 5 2	12,037	①	95.0		1		1	1
				②	95.0	45.0	1		1	
				③	95.0		1		1	
				④	95.0		1		1	
				⑤	95.0			1	1	
				⑥	95.0		1		1	1
				⑦	95.0	45.0	1		1	
				⑧	95.0		1		1	
				⑨	95.0		1		1	
				⑩	95.0			1	1	
				計		950.0	90.0	8	2	10

野辺地区 暗渠排水2工事

当初

耕区			面積 (m2)		吸水渠	集水渠	枝管	曲管	止蓋	水閘
					有効長 0.45m (m)	有効長 0.45m (m)	有効長 0.20m (本)	有効長 0.23m (本)	— (本)	— (箇所)
28	-	3 5 6	5,958	①	95.0		1		1	1
				②	95.0	45.0	1		1	
				③	95.0		1		1	
				④	95.0		1		1	
				⑤	95.0			1	1	
				計	475.0	45.0	4	1	5	1
28	-	7	895	①	95.0	5.0			1	1
			計		95.0	5.0	0	0	1	1
37	-	1	807	①	95.0	5.0			1	1
			計		95.0	5.0	0	0	1	1
37	-	2 5 3	4,193	①	95.0		1		1	1
				②	95.0	25.0	1		1	
				③	95.0			1	1	
				計	285.0	25.0	2	1	3	1
27	-	1 5 2	9,988	①	100.0		1		1	1
				②	100.0	45.0	1		1	
				③	100.0		1		1	
				④	100.0		1		1	
				⑤	100.0			1	1	
				⑥	100.0		1		1	1
				⑦	100.0	25.0	1		1	
				⑧	100.0			1	1	
				計	800.0	70.0	6	2	8	2
27	-	3	745	①	100.0	5.0			1	1
			計		100.0	5.0	0	0	1	1
27	-	4 5 6	8,681	①	100.0		1		1	1
				②	100.0	35.0	1		1	
				③	100.0		1		1	
				④	100.0			1	1	
				⑤	100.0		1		1	1
				⑥	100.0	25.0	1		1	
				⑦	100.0			1	1	
				計	700.0	60.0	5	2	7	2
36	-	1	1,015	①	100.0	5.0			1	1
			計		100.0	5.0	0	0	1	1
36	-	2	960	①	100.0	5.0			1	1
			計		100.0	5.0	0	0	1	1
36	-	3 5 4	3,818	①	100.0		1		1	1
				②	100.0	25.0	1		1	
				③	100.0			1	1	
				計	300.0	25.0	2	1	3	1
26	-	1	4,746	①	100.0		1		1	1
				②	100.0	35.0	1		1	
				③	100.0		1		1	
				④	100.0			1	1	
				計	400.0	35.0	3	1	4	1

野辺地区 暗渠排水2工事

当初

耕区			面積 (m2)		吸水渠	集水渠	枝管	曲管	止蓋	水閘
					有効長 0.45m (m)	有効長 0.45m (m)	有効長 0.20m (本)	有効長 0.23m (本)	— (本)	— (箇所)
26	—	2	1,397	①	100.0	5.0			1	1
			計		100.0	5.0	0	0	1	1
26	—	3	5,989	①	100.0		1		1	1
				②	100.0	45.0	1		1	
				③	100.0		1		1	
				④	100.0		1		1	
				⑤	100.0			1	1	
				計	500.0	45.0	4	1	5	1
26	—	4	7,463	①	100.0		1		1	1
		5		②	100.0	65.0	1		1	
		6		③	100.0		1		1	
				④	100.0		1		1	
				⑤	100.0		1		1	
				⑥	100.0		1		1	
				⑦	100.0			1	1	
				計	700.0	65.0	6	1	7	1
35	—	1	5,941	①	100.0		1		1	1
		5		②	100.0	45.0	1		1	
		3		③	100.0		1		1	
				④	100.0		1		1	
				⑤	100.0			1	1	
				計	500.0	45.0	4	1	5	1
25	—	1	7,569	①	100.0		1		1	1
		5		②	100.0	65.0	1		1	
				③	100.0		1		1	
				④	100.0		1		1	
				⑤	100.0		1		1	
				⑥	100.0		1		1	
				⑦	100.0			1	1	
				計	700.0	65.0	6	1	7	1
25	—	6	12,112	①	100.0		1		1	1
				②	100.0	45.0	1		1	
				③	100.0		1		1	
				④	100.0		1		1	
				⑤	100.0			1	1	
				⑥	100.0		1		1	1
				⑦	100.0	55.0	1		1	
				⑧	100.0		1		1	
				⑨	100.0		1		1	
				⑩	100.0		1		1	
				⑪	100.0			1	1	
				計	1100.0	100.0	9	2	11	2
34	—	1	6,123	①	100.0		1		1	1
		5		②	100.0	55.0	1		1	
		2		③	100.0		1		1	
				④	100.0		1		1	
				⑤	100.0		1		1	
				⑥	100.0			1	1	
			計		600.0	55.0	5	1	6	1
合計			130,183		11300.0	1020.0	87	23	116	29