

「入力データ一覧表」の取扱いについて

令和8年度 復旧治山事業 群馬県渋川市北赤城山（北平）地内

- (1) 「入力データ一覧表」は、閲覧用金抜き設計書では予定価格の算出に使用した歩掛等を特定できないため、見積者が的確に見積もれるよう、参考として添付するものです。
また、建設工事請負契約約款の第1条（総則）でいうところの設計図書ではありません。
- (2) 「入力データ一覧表」は請負契約上、発注者、受注者の両者を拘束するものではなく、建設工事請負契約約款の第18条（条件変更）の対象とはなりません。

総括情報表

頁0-0003

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	07 桐生森林事務所 実施設計書 当初 08-07000707222-40 0 1 実施単価 04 中部山間 00-08.07.01(0) 8 治 山		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 地域補正区分 緊急工事区分 現場環境改善費区分 契約保証方法 消費税率 熱中症対策補正 週休二日補正	40 01 治山地すべり 15 補正なし 00 補正なし 99 計上しない 01 金銭的保証 03 消費税率 1 0 % 0.25 04 完全週休 2 日		

入力データ一覧表

頁0-0025

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
G2000	積上準備費 請負者伐採	1 式		
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 8 cm	1 本		A=8 A=胸高直径 (cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 1 0 cm	1 本		A=10 A=胸高直径 (cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 1 2 cm	3 本		A=12 A=胸高直径 (cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 1 4 cm	3 本		A=14 A=胸高直径 (cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 1 6 cm	3 本		A=16 A=胸高直径 (cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 1 8 cm	4 本		A=18 A=胸高直径 (cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 2 0 cm	7 本		A=20 A=胸高直径 (cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 2 2 cm	9 本		A=22 A=胸高直径 (cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 2 4 cm	10 本		A=24 A=胸高直径 (cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 2 6 cm	10 本		A=26 A=胸高直径 (cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 2 8 cm	7 本		A=28 A=胸高直径 (cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 3 0 cm	10 本		A=30 A=胸高直径 (cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 3 2 cm	10 本		A=32 A=胸高直径 (cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 3 4 cm	4 本		A=34 A=胸高直径 (cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 3 6 cm	7 本		A=36 A=胸高直径 (cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 4 0 cm	1 本		A=40 A=胸高直径 (cm)
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 4 2 cm	2 本		A=42 A=胸高直径 (cm)

入力データ一覧表

頁0-0026

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SA4010	請負業者伐採時補償 胸高直径 4 4 cm	2 本		A=44 A=胸高直径 (cm)
G1000	仮設工	1 式		
SA1332	敷鉄板設置・撤去	13.9 m ²		A=3, B=3, C=180, D=2 A=設置・撤去, B=, C=, D=整備費あり
SA1342	水替工 (小口径)	日		A=1, B=1 A=, B=作業時排水
SA1347	水替ポンプ据付撤去 (小口径) 5 0 mm	3 箇所		A=1 A= 5 0 mm
SA1365	廻水パイプ設置・撤去 管径 6 0 0 mm	77.6 m		A=3, B=2, C=2 A=管径 6 0 0 mm, B=使用期間 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満, C=平坦
G3000	積上安全費	1 式		
SA1370	雨量計設置・撤去	1 箇所		
SA1375	雨量計損料 転倒マス型自記式雨量計	1 箇所		A=2 A= 4 ～ 6 ヶ月 (1 3 5 日)
G4000	積上営繕経費 快適トイレ	1 式		
F0001	快適トイレ	6 基・月		

入力データ一覧表

頁0-0027

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
X1000	＊ ＊請負工事費＊ ＊			
YC110000	溪間工			
YC213000	流路工	1 式		
YC313100	本体	1 式		
SC1001	機械掘削	263 m3		A=1, B=1, C=2, D=1, E=1, F=2, G=3, H=3, I=1 A=地山の掘削積込, B=制限あり, C=山地治山工 (B), D=溪間工, E=砂・砂質土・粘性土・礫質土, F=普通, G=排出ガス対策型 3 次基準, H=0.35m3, I=旋回角度 90 度
SC1151	埋戻し	106 m3		A=2, B=1, C=3, D=2, E=2, F=1, G=3 A=山地治山工 (B), B=溪間工, C=0.35m3, D=粘性土・礫質土, E=現場条件 普通, F=機械 100%, G=排出ガス対策型 3 次基準
SC1360	治山名板 D型 アルミ軽合金 200x250x10mm	2 枚		A=3 A=D型 アルミ軽合金 200x250x10mm
SA6510	種子付ネット張工 植生マット・シート工	120.0 m2		A=1, B=4 A=肥料袋無(標準品), B=施工規模 250m2 未満
SA3020	丸太筋 (H=0.20m) 県産針葉樹間伐材	30.0 m		A=1, B=1, D=2 A=丸太杭 (針葉樹間伐材), B=丸太杭, D=階段切付を行わない
YC313200	標準部 (ブロック) No20～No24流路工 三面張	1 式		
SAU220	コンクリートブロック積工 裏込なし	85.5 m2		A=3, C=1, D=1, F=0.22, G=1 A=時間的制約を受けない, C=裏込コンクリート施工なし (胴込のみ), D=滑面ブロック, F=胴・裏込 C o 設計量 (m3 / m2), G=18-8-25 (高炉 B 種) W/C60%以下
SAU220	コンクリートブロック積工 裏込あり	51.4 m2		A=3, C=3, D=1, F=0.4, G=1 A=時間的制約を受けない, C=裏込コンクリート施工あり (胴込＋裏込), D=滑面ブロック, F=胴・裏込 C o 設計量 (m3 / m2), G=18-8-25 (高炉 B 種) W/C60%以下
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	39.5 m3		A=1, B=3 A=無筋構造物, B=冬期養生補正率 40%
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	-39.5 m3		A=1, B=1 A=無筋構造物, B=冬期養生補正率 補正無し

入力データ一覧表

頁0-0028

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SZA463	現場打基礎コンクリート（追加基礎込） 18- 8-25 (20) (高炉 B 種) W/C60%以下 高炉	12. 8 m 3		B=2, C=2, D=2, E=6, F=1, G=1 PKG単価 B=基礎碎石なし, C=養生工なし, D= 高炉, E=18- 8-25 (20) (高炉 B 種)) W/C60%以下, F=小型車割増なし, G=夜間割増なし
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	12. 8 m3		A=1, B=3 A=無筋構造物, B=冬期養生補正率 4 0 %
SC1221	コンクリート打設 治山ダム工等(クレーン車) 無筋構造物	31. 3 m3		A=2, B=2, C=1 A=無筋構造物, B=18- 8-40 (高炉 B 種) W/C60%以下, C=小型車割増し ない
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	31. 3 m3		A=1, B=3 A=無筋構造物, B=冬期養生補正率 4 0 %
SZA395	裏込碎石 再生裏込材 RC-100	27. 5 m 3		B=15 PKG単価 B=碎石各種
SZA395	裏込碎石 良質土投入	22. 7 m 3		B=15 PKG単価 B=碎石各種
SA1830	基礎礫（人力施工） かき込み・敷均し 切込碎石	51. 9 m3		A=1, B=1, D=2 A=基礎礫投入, B=かき込み・敷均し 切込碎石, D=再生碎石 R C 1 0 0
SC1101	土砂掘削面整形 砂・砂質土	170 m2		A=1 A=砂・砂質土
YC313600	床固工(コンクリート) 3個 No12～14	1 式		
SC1202	型枠設置・撤去	174. 7 m2		
SC1221	コンクリート打設 治山ダム工等(クレーン車) 治山ダム	79. 6 m3		A=1, B=2, C=1 A=治山ダム, B=18- 8-40 (高炉 B 種) W/C60%以下, C=小型車割増しな い
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	79. 6 m3		A=1, B=3 A=無筋構造物, B=冬期養生補正率 4 0 %
SC1370	挿筋 異形鉄筋 D19 SD345	46 本		A=1 A=U型
SA1304	足場工	71 m		

入力データ一覧表

頁0-0029

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SC1350	ステップ	29 本		
SC1320	水抜管 塩ビ管 (VP)	3.4 m		A=7 A=VP150
SC1001	機械掘削	200 m ³		A=1, B=1, C=2, D=1, E=1, F=2, G=3, H=3, I=1 A=地山の掘削積込, B=制限あり, C=山地治山工 (B), D=溪間工, E=砂・砂質土・粘性土・礫質土, F=普通, G=排出ガス対策型 3 次基準, H=0.35m ³ , I=旋回角度 90 度
SC1101	土砂掘削面整形 砂・砂質土	48 m ²		A=1 A=砂・砂質土
SC1360	治山名板 D型 アルミ軽合金 200x250x10mm	3 枚		A=3 A=D型 アルミ軽合金 200x250x10mm
YC313700	帯工(コンクリート) 5個 No19～23	1 式		
SZB431	型枠 一般型枠	75.1 m ²		A=1, B=1 A=一般型枠, B=鉄筋・無筋構造物 PKG単価
SC1221	コンクリート打設 治山ダム工等(クレーン車) 無筋構造物	17.2 m ³		A=2, B=2, C=1 A=無筋構造物, B=18- 8-40 (高炉 B 種) W/C60%以下, C=小型車割増し
				ない
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	17.2 m ³		A=1, B=3 A=無筋構造物, B=冬期養生補正率 40 %
SC1320	水抜管 塩ビ管 (VP)	2.5 m		A=6 A=VP100
SC1101	土砂掘削面整形 砂・砂質土	21 m ²		A=1 A=砂・砂質土
SC1350	ステップ	45 本		
SA1304	足場工	9 m		
YC313400	受口部(ブロック) 3個 No11～13	1 式		
SAU220	コンクリートブロック積工 裏込めなし	39.9 m ²		A=3, C=1, D=1, F=0.22, G=1 A=時間的制約を受けない, C=裏込コンクリート施工なし (胴込のみ), D=滑面ブロック, F=胴・裏込 C o 設計量 (m ³ / m ²), G=18-8-25 (高炉 B 種) W/C60%以下

入力データ一覧表

頁0-0030

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SAU220	コンクリートブロック積工 裏込あり	8.8 m ²		A=3, C=3, D=1, F=0.34, G=1 A=時間的制約を受けない, C=裏込コンクリート施工あり（胴込＋裏込）, D=滑面ブロック, F=胴・裏込C o設計量（m ³ ／m ² ）, G=18-8-25（高炉B種）W/C60%以下
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	11.8 m ³		A=1, B=3 A=無筋構造物, B=冬期養生補正率 40%
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	-11.8 m ³		A=1, B=1 A=無筋構造物, B=冬期養生補正率 補正無し
SZA463	現場打基礎コンクリート（追加基礎込） 18-8-25(20)(高炉B種) W/C60%以下 高炉	2.4 m ³		B=2, C=2, D=2, E=6, F=1, G=1 PKG単価 B=基礎砕石なし, C=養生工なし, D= 高炉, E=18-8-25(20)(高炉B種) W/C60%以下, F=小型車割増なし, G=夜間割増なし
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	2.4 m ³		A=1, B=3 A=無筋構造物, B=冬期養生補正率 40%
SC1221	コンクリート打設 治山ダム工等(クレーン車) 無筋構造物	14.3 m ³		A=2, B=2, C=1 A=無筋構造物, B=18-8-40（高炉B種）W/C60%以下, C=小型車割増しない
SA0132	コンクリート養生工 無筋構造物	14.3 m ³		A=1, B=3 A=無筋構造物, B=冬期養生補正率 40%
SA1830	基礎礫（人力施工） かき込み・敷均し 切込砕石	12.6 m ³		A=1, B=1, D=2 A=基礎礫投入, B=かき込み・敷均し 切込砕石, D=再生砕石RC100
SZA395	裏込砕石 再生裏込材 RC-100	10.4 m ³		B=15 B=砕石各種 PKG単価
SZA395	裏込砕石 良質土投入	4.9 m ³		B=15 B=砕石各種 PKG単価
SC1101	土砂掘削面整形 砂・砂質土	41 m ²		A=1 A=砂・砂質土
YC140000	仮設工	1 式		
G1000	仮設工	1 式		
YD2B1000	仮設道	1 式		

入力データ一覧表

頁0-0031

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SR0204	バックホウ掘削 地山の掘削	49 m ³		A=1, B=3, D=1, E=1, F=4 A=地山の掘削, B=5, 000m ³ 未満(林道工事), D=砂・砂質土・粘性土・ 礫質土, E=作業障害なし, F=後方超小旋回型 超低騒音 (排ガス2014 年)
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0005	準備費			
G2000	積上準備費 請負者伐採	1 式		
T1321	廃材(木くず, 除草)運搬費 ダンプトラック10t車 運搬距離10km超20km以下	200 空m ³		
#0049	＊処分費(準備費配下用)＊			
T1312	廃材中間処分費 中間処理 木くず(除根材等)	100 空m ³		
T1311	廃材中間処分費 中間処理 木くず(伐採材等)	100 空m ³		
Z0008	営繕費			
G4000	積上営繕経費 快適トイレ	1 式		
Z0004	運搬費			
TK103	仮設材等の積込み・取卸し費 敷鉄板	2.4 t		
SA0700	仮設材等の運搬費 鋼矢板、H形鋼、覆工板等 製品長12m以内	2.4 t		A=2, B=2 A=運搬距離20kmまで, B=往復
Z0009	安全費			
G3000	積上安全費	1 式		
Z0050	＊＊共通仮設費率計算額＊＊			
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			

入力データ一覧表

頁0-0032

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称
G2000	＊ ＊純工事費＊ ＊			
Z0020	＊ ＊現場管理費（率）＊ ＊			
G4000	＊ ＊工事原価＊ ＊			
Z0030	一般管理費			
Z0031	契約保証費			
G4100	＊一般管理費等＊			
G6000	＊ ＊工事価格計＊ ＊			
Z0036	＊ ＊内法定福利費（工事価格計）＊ ＊			
Z0039	＊ ＊消費税等相当額計＊ ＊			
G4900	＊ ＊工事費計＊ ＊			
Z0037	＊ ＊内法定福利費（工事費計）＊ ＊			