

JR岩宿駅南口駅前広場整備工事 数量総括表

名称	種別	細別	単位	数量	摘要
道路土工					【南口駅前広場】
	掘削工				
		掘削	m3	1,631.2	Ca
		路体(築堤)盛土	m3	684.0	Bu1
		路床盛土	m3	854.0	Bu2 山砕100-0含む
		床掘り	m3	216.7	Da 平均施工幅1m以上2m未満
		埋戻し	m3	541.1	RaD 最大埋戻幅1m以上4m未満
		埋戻し	m3	49.1	RaD 最大埋戻幅1m未満
		基面整正	m2	140.7	
排水構造物工					
	側溝工				
		管(函)渠型側溝	m	91.8	300×300 一般部
		管(函)渠型側溝	m	18.0	300×300 水抜部
		管(函)渠型側溝	m	25.0	300×300 横断歩道部
		管(函)渠型側溝	箇所	8.0	300×300 横断歩道すりつけ部
		管(函)渠型側溝	m	7.0	自由勾配型300×400 一般部
		管(函)渠型側溝	m	18.8	自由勾配型300×500 一般部
		管(函)渠型側溝	m	4.0	自由勾配型300×500 水抜部
		管(函)渠型側溝	m	1.8	自由勾配型300×400 横断歩道部
		管(函)渠型側溝	m	4.0	自由勾配型300×500 横断歩道部
		管(函)渠型側溝	箇所	1.0	自由勾配型300×400 横断歩道すりつけ部
		管(函)渠型側溝	箇所	2.0	自由勾配型300×500 横断歩道すりつけ部
		調整コンクリート	m3	1.1	18- 8-25(20) (高炉B種) W/C60% 以下
		プレキャストU型側溝	m	63.1	GPU2 300×300
		側溝蓋	枚	113.0	GPU3 300用 (63.1-6.0m)÷0.505
		側溝蓋	枚	6.0	グレーチングT-2
	集水枳・マンホール工				
		現場打ち集水枳	箇所	2.0	500×500×700 歩道用

JR岩宿駅南口駅前広場整備工事 数量総括表

名称	種別	細別	単位	数量	摘要
		現場打ち集水桝	箇所	4.0	500×500×700 車道用
		蓋	枚	2.0	ますぶた細目グレーチング 500×500用(T-2)
		蓋	枚	4.0	ますぶた細目グレーチング 500×500用(T-25)
		プレキャスト集水桝	箇所	7.0	300×300 管渠型側溝桝 歩車道境界ブロック含む
		プレキャスト集水桝	箇所	1.0	300×500 管渠型側溝桝 歩車道境界ブロック含む
	管渠工				
		暗渠排水管	m	7.4	VUφ200 再生砂RC-10含む
		暗渠排水管	m	3.1	VUφ300 再生砂RC-10含む
		プレキャストボックス	m	5.3	300×300 横断暗渠
	浸透排水施設工				
		浸透桝	基	7.0	浸透桝2, 3
		暗渠排水管	m	25.1	VUφ200
舗装工					
	アスファルト舗装工				[車道舗装工]
		下層路盤(車・路)	m2	1,594.6	RC40-0 t=10cm
		上層路盤(車・路)	m2	1,594.6	M30-0 t=8cm
	透水性舗装工				[歩道舗装工]
		フィルター層	m2	1,533.8	山砂t=5cm
		路盤(路)	m2	1,533.8	RC30-0 t=10cm
	透水性舗装工				[付替市道舗装工]
		フィルター層	m2	9.7	山砂t=5cm
		路盤(路)	m2	9.7	RC30-0 t=10cm
	透水性舗装工				[視覚障害者用ブロック]
		路盤(路)	m2	46.6	RC30-0 t=10cm
縁石工					
	縁石工				[管渠型側溝併用使用]
		歩車道境界ブロック	m	139.6	両面A 標準 一般部設置117.6+22.0
		歩車道境界ブロック	m	30.8	両面A 横断歩道部設置
		歩車道境界ブロック	箇所	11.0	両面A 横断歩道部用(斜・両面テーパ-)

JR岩宿駅南口駅前広場整備工事 数量総括表

名称	種別	細別	単位	数量	摘要
	縁石工				[単独使用]
		歩車道境界ブロック	m	21.2	両面A 標準 一般部設置
		歩車道境界ブロック	m	4.3	両面A 横断歩道部設置
		歩車道境界ブロック	m	2.4	両面A 横断歩道部用(斜・両面テーパー)
		歩車道境界ブロック	m	3.0	横断歩道部
		歩車道境界ブロック	m	9.5	車両乗入部
		中央分離帯ブロック	m	135.5	
		タイヤ止め	個	10.0	L=0.6m
仮設工					
	交通管理工				
		交通誘導警備員	人日	86.0	交通誘導員B 350日-60日÷1.7÷2
サービス施設整備工					
	シェルター設置工				
		ロータリーシェルター	式	1	W=2.2m×12.8m, W=3.0m×112.0m, 車道側庇付:5.5m
	電気通信設備工				
		引込線架空配線	m	69.9	DV線, 8mm2×2C
構造物撤去工					
	構造物取壊し工				
		舗装版切断	m	85.3	t≤15cm
		舗装版破砕	m2	2,125.8	
		Co取壊し運搬処理	m3	34.2	無筋, L=10.6km(DIDなし)
		Co取壊し運搬処理	m3	76.8	有筋, L=10.6km(DIDなし)
	防護柵撤去工				
		防護柵撤去(グレー)	m	79.6	Gr-B-2B
		防護柵横断・転落	m	40.3	H=1.1m, 支柱間隔3.0m
		ネットフェンス撤去	m	79.6	H=1.8m, 支柱間隔:2.0m
	運搬処理工				
		殻運搬	m3	98.6	As, L=9.1km(DIDなし)
		殻処分	m3	98.6	As

JR岩宿駅南口駅前広場整備工事 数量総括表

名称	種別	細別	単位	数量	摘要
		現場発生品運搬	t	2.9	L=3.6km
共通仮設費					
	技術管理費				
		土質等試験費	式	1	含水量試験、粒度試験、 コーン試験
		土質等試験費	式	1	六価クロム溶出試験
道路土工					【南口市道】
	掘削工				
		掘削	m3	240.6	Ca
		路体(築堤)盛土	m3	2,294.1	Bu1
		路床盛土	m3	505.1	Bu2 山砕100-0含む
		床掘り	m3	327.3	Da W<5.0m
		床掘り	m3	2.1	Da 小規模
		埋戻し	m3	358.9	RaD 最大埋戻幅1m以上4m未満
		埋戻し	m3	2.1	RaD 小規模
		購入土	m3	2,337.6	山砕100-0, (2380.1m3(不足土)- 432.1m3(駅前残土)) × 1.2(変化率)
		基面整正	m2	234.3	
擁壁工					
	プレキャスト擁壁工				
		プレキャスト擁壁	m	10.0	H=1.5m 歩道用
		プレキャスト擁壁	m	30.0	H=1.6m 歩道用
		プレキャスト擁壁	m	4.0	H=1.8m 歩道用
		プレキャスト擁壁	m	4.0	H=2.2m 歩道用
		プレキャスト擁壁	m	1.0	H=2.2m 歩道用, L=1.0m
		プレキャスト擁壁	m	26.0	H=2.5m 歩道用
		プレキャスト擁壁	m	1.3	H=2.5m 歩道用, L=1.3m
		プレキャスト擁壁	m	4.0	H=1.8m 車道用
		プレキャスト擁壁	m	4.0	H=2.0m 車道用
		プレキャスト擁壁	m	6.0	H=2.3m 車道用
		プレキャスト擁壁	m	34.0	H=2.4m 車道用

JR岩宿駅南口駅前広場整備工事 数量総括表

名称	種別	細別	単位	数量	摘要
		プレキャスト擁壁	m	6.0	H=2.5m 車道用
	擁壁工(構造単位)				
		重力式擁壁	m ³	19.1	H=3.0m
	側溝工				
		L型側溝	m	27.5	一般部, 歩車道境界ブロック含む
		管(函)渠型側溝	m	155.1	300×300 一般部
		管(函)渠型側溝	m	30.0	300×300 水抜部
		管(函)渠型側溝	m	8.0	300×300 横断歩道部
		管(函)渠型側溝	m	5.5	300×300 乗入部
		管(函)渠型側溝	箇所	4.0	300×300 横断歩道すりつけ部
		管(函)渠型側溝	箇所	2.0	300×300 乗入すりつけ部
		管(函)渠型側溝	m	8.1	自由勾配型300×400 一般部
		管(函)渠型側溝	m	2.7	自由勾配型300×400 横断歩道部
		管(函)渠型側溝	箇所	1.0	自由勾配型300×400 横断歩道すりつけ部
		調整コンクリート	m ³	0.3	18- 8-25(20) (高炉B種) W/C60%以下
		プレキャストU型側溝	m	30.2	GPU2 300×300
		側溝蓋	枚	54.0	GPU3 300用 (30.2-3.0m)÷0.505
		側溝蓋	枚	3.0	グレーチングT-2
	集水枳・マンホール工				
		現場打ち集水枳	箇所	1.0	500×500×700 歩道用
		蓋	枚	1.0	ますぶた細目グレーチング, 500×500用(T-2)
		プレキャスト集水枳	箇所	4.0	300×300 管渠型側溝枳 歩車道境界ブロック含む
		プレキャスト集水枳	箇所	1.0	300×400 管渠型側溝枳 歩車道境界ブロック含む
	管渠工				
		暗渠排水管	m	2.2	VUφ200, 再生砂RC-10含む
		プレキャストボックス	m	6.0	横断暗渠 300×300
	浸透排水施設工				
		浸透枳	基	2.0	浸透枳1,2
		暗渠排水管	m	2.3	VUφ200

JR岩宿駅南口駅前広場整備工事 数量総括表

名称	種別	細別	単位	数量	摘要
舗装工					
	アスファルト舗装工				[車道舗装工]
		下層路盤(車・路)	m2	954.9	RC40-0 t=10cm
		上層路盤(車・路)	m2	954.9	M30-0 t=8cm
		表層(車・路)	m2	954.9	再生密粒度As13 t=4cm
	透水性舗装工				[歩道舗装工]
		フィルター層	m2	188.7	山砂t=5cm
		路盤(路)	m2	188.7	RC30-0 t=10cm
		表層	m2	188.7	透水性As 13 t=3cm
	アスファルト舗装工				[駐車場舗装工]
		上層路盤(車・路)	m2	578.4	RC30-0 t=15cm
		表層(車・路)	m2	578.4	再生密粒度As13 t=5cm
	透水性舗装工				[駐輪場舗装工]
		フィルター層	m2	456.7	山砂t=5cm
		路盤(路)	m2	456.7	RC30-0 t=10cm
		表層	m2	456.7	透水性As 13 t=3cm
縁石工					
	縁石工				[管渠型側溝併用使用]
		歩車道境界ブロック	m	193.2	両面A 標準 一般部設置163.2+30.0
		歩車道境界ブロック	m	10.7	両面A 横断歩道部設置8.0+2.7
		歩車道境界ブロック	m	5.5	両面A 乗入部設置
		歩車道境界ブロック	箇所	5.0	両面A 横断歩道部用(斜・両面テーパー) 5.0箇所×0.6m/箇所=3.0m
		歩車道境界ブロック	箇所	2.0	両面A 乗入撥付用(斜・両面テーパー) 2.0箇所×0.6m/箇所=1.2m分
	縁石工				
		タイヤ止め	個	36.0	L=0.6m
防護柵工					
	防止柵工				
		転落(横断)防止柵	m	137.2	H=1.1m, コンクリート建込
		横断防止柵	m	215.3	H=0.9m

JR岩宿駅南口駅前広場整備工事 数量総括表

名称	種別	細別	単位	数量	摘要
区画線工					
	区画線工				
		溶融式区画線	m	572.8	実線 白W=15cm (中央線、外側線、駐車枠)
		溶融式区画線	m	9.5	破線 白W=30cm (ドットライン)
		溶融式区画線	m	83.7	セアラ 白W=45cm (停止線、横断歩道)
		溶融式区画線	m	146.6	実線 白W=15cm換算 (文字記号)
		カー舗装	m ²	173.8	青
		区画線消去	m	5.5	
道路付属施設工					
	道路付属物工				
		車線分離標	本	12.0	穿孔式・3本脚 H=80cm
仮設工					
	交通管理工				
		交通誘導警備員	人日	86.0	交通誘導員B, 350日-60日÷1.7÷2
サービス施設整備工					
	電気通信設備工				
		引込線架空配線	m	266.8	DV線, 8mm ² ×2C
		引込柱設置	本	4.0	コンクリート柱、10m以下
共通仮設費					
	技術管理費				
		平板載荷試験	式	1	L型擁壁
道路土工					【配水管布設替工】
	配水管布設替工				
		配水管布設替工	式	1	DIP φ 100 撤去・新設含む 布設延長L=約125.0m