

令和8年度 積算諸条件調書

工事名称		藤沢市民会館等解体工事
経費等に係る情報	共通仮設費・現場管理費共通	
	共通費の算定に用いる工期	—
	共通仮設費	
	監理事務所を設けない場合の補正	—
	積み上げによる算定	—
	現場管理費	
	積み上げによる算定	—
	一般管理費	
	前払金支出割合	—
	契約保証の方法	—
積み上げによる算定	—	
積算単価等情報	物価資料の適用年月版	
	積算資料((一財)経済調査会発行) 建設物価((一財)建設物価調査会発行)	2026年9月号
	建築施工単価((一財)経済調査会発行) 建築コスト情報((一財)建設物価調査会発行)	—
	神奈川県 土木工事資材等単価表	—
	積算基準年版	
	公共建築工事積算基準	平成28年改定
	公共建築工事共通費積算基準	令和8年改定
	公共建築工事標準単価積算基準	令和8年改定
	公共建築工事積算基準等資料	令和8年改定
	(その他情報欄)	
見積及び見積を含む複合単価について、採用価格表〈参考資料〉にて公表します。ただし、公表している採用価格に関する質問については、お答えできません。		

藤沢市民会館等解体工事		機械設備機器撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	大会館棟、会館棟 アスベスト撤去（機械設備）含む	1	式			
【空調設備】						
CP-1 冷温水ポンプ	片吸込渦巻 125φ×100φ×1,820L /min×31m OS式防振架台共	2	台			
CP-2 冷温水循環ポンプ	片吸込渦巻 80φ×65φ×890L/min ×20m	1	台			
CP-3 冷温水循環ポンプ	片吸込渦巻 125φ×100φ×1,020L /min×45m OS式防振架台共	1	台			
CP-4 冷温水循環ポンプ	片吸込渦巻 125φ×100φ×2,060L /min×25m	1	台			
CP-5 冷温水循環ポンプ	多段渦巻 80φ×530L/min×35m	1	台			
SH-1 蒸気ヘッダー	銅管製 250φ×3,100L 架台共	1	台			
CH-1 冷温水（還）ヘッダー	銅管製 350φ×3,000L 架台共	1	台			
HWT-1 ボットウェルタンク	SUS製一体型 3,000L 外形寸法：2,000×2,000×1,000H 架台共	1	台			
CWP-1 冷却水ポンプ	片吸込渦巻 150φ×125φ×4,250L /min×25m	1	台			
CWP-2 冷却水ポンプ	片吸込渦巻 150φ×125φ×4,250L /min×25m	1	台			
AHU-1 空調機	水平型エアハンドリングユニット 冷房能力： 190,000kcal/h 暖房能力：142,000 kcal/h 送風機：30,000m ³ /h×75mm aq 冷温水量：621L/min	1	台			
AHU-2 空調機	マルチゾーンエアハンドリングユニット 冷房能力： 73,000kcal/h 暖房能力：67,000 kcal/h 送風機：10,600m ³ /h×66mm aq 冷温水量：239L/min	1	台			
AHU-3 空調機	マルチゾーンエアハンドリングユニット 冷房能力： 99,000kcal/h 暖房能力：87,000 kcal/h 送風機：12,000m ³ /h×54mm aq 冷温水量：324L/min	1	台			
AHU-4 空調機	マルチゾーンエアハンドリングユニット 冷房能力： 148,000kcal/h 暖房能力：90,000 kcal/h 送風機：22,000m ³ /h×64mm maq 冷温水量：484L/min	1	台			

藤沢市民会館等解体工事 機械設備機器撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	大ホール棟、会館棟 アスベスト撤去（機械設備）含む	1	式			
AHU-5 空調機	水平型エアハンドリングユニット 冷房能力： 55,000kcal/h 暖房能力：22,000kcal/h 送風機：9,000m ³ /h×61mm _{aq} 冷温水量：180L/min	1 /	台			
AHU-6 空調機	水平型エアハンドリングユニット 冷房能力： 111,100kcal/h 暖房能力：119,500kcal/h 送風機：21,500m ³ /h×75mm _{aq} 冷温水量：363L/min	1 /	台			
PAC-1 空冷式ヒートポンプエアコン	壁掛型 冷房能力：2,000kcal/h 暖房能力：3,050kcal/h 屋外機：1台 屋内機：1台	1 /	台			
EF-1 排気ファン	片吸込シロッコ 床置 #2 1/2 5,000m ³ /h×15mm _{aq}	1 /	台			
EF-2 排気ファン	片吸込シロッコ 床置 #1 1/2 1,940m ³ /h×30mm _{aq}	1 /	台			
EF-3 排気ファン	片吸込シロッコ 天吊 #1 1/2 1,400m ³ /h×40mm _{aq}	1 /	台			
EF-4 排気ファン	片吸込シロッコ 床置 #3 1/2 11,800m ³ /h×75mm _{aq}	1 /	台			
EF-5 排気ファン	片吸込シロッコ 床置 #2 11,800m ³ /h×75mm _{aq}	1 /	台			
EF-6 排気ファン	片吸込シロッコ 床置 #2 2,860m ³ /h×30mm _{aq}	1 /	台			
EF-7 排気ファン	片吸込シロッコ 床置 #3 9,000m ³ /h×35mm _{aq}	1 /	台			
EF-8 排気ファン	片吸込シロッコ 床置 #5 18,400m ³ /h×30mm _{aq}	1 /	台			
EF-9 排気ファン	片吸込シロッコ 床置 #1 1/2 2,070m ³ /h×30mm _{aq}	1 /	台			
EF-10 排気ファン	片吸込シロッコ 床置 #4 1/2 21,000m ³ /h×30mm _{aq}	1 /	台			
EF-11 排気ファン	天井扇 200φ×175m ³ /h	1 /	台			
EF-12 排気ファン	ラインファン #2×600m ³ /h×10mm _{aq}	2 /	台			
SF-1 給気ファン	フィルター内蔵ファンコイルユニット 床置 両吸込 シロッコファン #3 1/2×14,000m ³ /h×55mm _{aq}	1 /	台			
RB-1 冷温水発生機	ガス焚冷温水発生機（屋外形） 冷房能力：710,640kcal/h 暖房能力：607,000kcal/h 冷温水量：1,820L/m					

藤沢市民会館等解体工事 機械設備機器撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	大ホール棟、会館棟 アスベスト撤去(機械設備)含む	1	式			
	in 冷却水量: 3,955	2 /	台			
CT-1 冷却塔	開放式両型クロスフロー超低騒音 冷却能力: 1,402,500kcal/h 冷却水量: 4,250L/min	1 /	台			
B-1 蒸気ボイラー	ガス焚小型量流ボイラー 蒸気量: 2,000kg/h 発生熱量: 1,078,000kcal/h 最高圧力: 10kgf/cm ²	1 /	台			
PAC-2 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力: 9.0kW 暖房能力: 10.6kW	2 /	台			
PAC-2 パッケージエアコン 室内機	壁掛型 冷房能力: 9.0kW 暖房能力: 10.6kW	2 /	台			
PAC-3 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力: 2.5kW 暖房能力: 2.8kW	2 /	台			
PAC-3 パッケージエアコン 室内機	壁掛型 冷房能力: 2.5kW 暖房能力: 2.8kW	2 /	台			
PAC-4 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力: 4.5kW 暖房能力: 5.0kW	1 /	台			
PAC-4 パッケージエアコン 室内機	床置型 冷房能力: 4.5kW 暖房能力: 5.0kW	1 /	台			
PAC-5 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力: 5.6kW 暖房能力: 6.3kW	1 /	台			
PAC-5 パッケージエアコン 室内機	天井吊り型 冷房能力: 5.6kW 暖房能力: 6.3kW	1 /	台			
PAC-7 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力: 30.0kW 暖房能力: 32.5kW	1 /	台			
PAC-7-1 パッケージエアコン 室内機	天井吊り型 冷房能力: 5.8kW 暖房能力: 6.5kW	3 /	台			
PAC-7-2 パッケージエアコン 室内機	天井吊り型 冷房能力: 7.3kW 暖房能力: 8.2kW	1 /	台			
PAC-8 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.2kW	1 /	台			
PAC-8 パッケージエアコン 室内機	壁掛型 冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.2kW	1 /	台			
PAC-9 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.2kW	1 /	台			
PAC-9 パッケージエアコン 室内機	壁掛型 冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.2kW	1 /	台			
PAC-10 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力: 2.8kW 暖房能力: 3.2kW	1 /	台			

藤沢市民会館等解体工事 機械設備機器撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	大ホール棟、会館棟 アスベスト撤去（機械設備）含む	1	式			
PAC-10 パッケージエアコン 室内機	壁掛型 冷房能力：2.8kW 暖房能力：3.2kW	1 /	台			
PAC-11 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力：10.0kW 暖房能力：11.6kW	1 /	台			
PAC-12 パッケージエアコン 室外機	一体空冷式全密閉ローリ形コンプレッサユニット 床置 呼称出力：1.5kW	1 /	台			
PAC-13 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.6kW	1 /	台			
PAC-13 パッケージエアコン 室内機	天吊型 冷房能力：9.0kW 暖房能力：10.6kW	1 /	台			
PAC-14 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力：2.5kW 暖房能力：3.6kW	1 /	台			
PAC-14 パッケージエアコン 室内機	壁掛型 冷房能力：2.5kW 暖房能力：3.6kW	1 /	台			
緊急ガス遮断弁操作盤	W500×D100×H300	1 /	台			
集中監視盤	W500×D100×H800	1 /	台			
F-1 同時給排型換気扇	風量：給気16.0m3/h、排気16.0m3/h	1 /	台			
EF-13 壁付換気扇	風量：900m3/h	1 /	台			
EF-14 天井扇	風量：340m3/h	2 /	台			
EF-15 天井扇	風量：340m3/h	1 /	台			
EF-16 天井扇	風量：340m3/h	1 /	台			
EF-17 天井扇	風量：340m3/h	1 /	台			
EF-18 天井扇	風量：340m3/h	2 /	台			
EF-19 天井扇	風量：340m3/h	1 /	台			
EF-20 天井扇	風量：340m3/h	1 /	台			
EF-21 天井扇	風量：340m3/h	1 /	台			

藤沢市民会館等解体工事 機械設備機器撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	大ホール棟、会館棟 アスベスト撤去(機械設備)含む	1	式			
EF-23 有圧扇	風量: 1,100m ³ /h	2	台			
HEX-1 全熱交換器	風量: 給気: 550m ³ /h、排気650m ³ /h	1	台			
記号-21 冷却塔	循環水量: 6,500L/min(W.B. 27℃)、 5,678L/min(W.B. 28℃)	1	台			
記号-9 真空暖房ポンプ	200L/m×250mmHg×2, 850rpm×0.75k W	1	台			
記号-24 真空暖房ポンプ	200L/m×250mmHg×2, 850rpm×0.75k W	1	台			
記号-25 エアハンドリングユニット	冷房容量: 360,000kcal/h 加熱容 量: 218,000kcal/h 加湿容量: 67, 000kcal/h	1	台			
記号-26 エアハンドリングユニット	冷房容量: 136,000kcal/h 加熱容 量: 70,000kcal/h 加湿容量: 26, 000kcal/h	1	台			
記号-28 エアハンドリングユニット	冷房容量: 65,500kcal/h 加熱容量 : 58,500kcal/h 加湿容量: 7,500k cal/h	1	台			
記号-29 エアハンドリングユニット	冷房容量: 93,000kcal/h 加熱容量 : 35,500kcal/h 加湿容量: 9,400k cal/h	1	台			
記号-30 会館機械室送風機	#3 1/2S. S×8, 850m ³ /h×SP30MM	1	台			
記号-31 会館機械室排風機	#3 S. S×6, 000m ³ /h×SP30MM	1	台			
記号-34 小ホール系統排風機	#6 S. S×20, 000m ³ /h×SP30MM	1	台			
記号-36 会館電気室排風機	#6 2S. S×2, 850m ³ /h×SP30MM	1	台			
記号-43 大ホール機械室送風機	#3 S. S×5, 500m ³ /h×SP30MM	1	台			
記号-44 大ホール機械室排風機	#3 S. S×5, 500m ³ /h×SP30MM	1	台			
記号-47 大ホール排風機	#9 S. S×52, 000m ³ /h×SP30MM	1	台			
パイプヒーター (小ホール舞台2階)	W1,000×D300×H2,000	5	台			
パイプヒーター (大ホール舞台2階)	W1,000×D300×H2,000	11	台			
パイプヒーター (大ホール舞台3階)	W1,000×D300×H2,000	8	台			

藤沢市民会館等解体工事 機械設備機器撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	大ホール棟、会館棟 アスベスト撤去（機械設備）含む	1	式			
排風機盤	W550×D250×H1, 100	1 /	台			
【衛生設備】						
洋風大便器	C48	28 /	台			
洋風大便器	C21	11 /	台			
和風大便器	C750VF	30 /	台			
和風大便器	C750V	5 /	台			
和風大便器	C750AV	1 /	台			
身障者用便器	C48AS	1 /	台			
小便器	US301S	33 /	台			
洗面器	L525C	69 /	台			
洗面器	L230	4 /	台			
手洗器	L5D	1 /	台			
手洗器	L593	1 /	台			
身障者用洗面器	L103A	1 /	台			
照明付傾斜鏡	LM531	1 /	台			
オストメイト	SK35、TV150NLR、TMG40WQV18R、YH 51R	1 /	台			
掃除用流し	SK22A	10 /	台			
化粧鏡	TS119ASS	4 /	台			
自在水栓	T30AR13	9 /	個			

藤沢市民会館等解体工事		機械設備機器撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	大ホール棟、会館棟 アスベスト撤去(機械設備)含む	1	式			
カップリング水栓	T26-13	1 /	個			
湯水混合栓	M2-1	5 /	個			
ペビシート	YKA20	7 /	個			
荷物ポーター	YKH500	49 /	個			
ダストボックス	UTR401	49 /	個			
ガス瞬間湯沸器	5号	1 /	台			
ガス貯湯式湯沸器	壁掛型 貯湯量:12L	5 /	台			
ガス瞬間湯沸器	壁掛型 24号	2 /	台			
ガス瞬間湯沸器	壁掛型 10号	1 /	台			
ガス瞬間湯沸器	壁掛型 16号	1 /	台			
電気湯沸器	壁掛型 貯湯量:12L	1 /	台			
電気湯沸器	床置型 貯湯量:50L	4 /	台			
電気湯沸器	壁掛型 貯湯量:12L	2 /	台			
グリーストラップ	SK-50S	1 /	台			
PD-1 湧水系統排水ポンプ	水中型 50φ×200L/min×6m	1 /	台			
PD-2 湧水系統排水ポンプ	水中型 60φ×500L/min×12m	1 /	台			
PD-3 湧水系統排水ポンプ	水中型 60φ×500L/min×12m	1 /	台			
TF-1 消火用補給水槽	鋼板製 単板ハネ構造 1,000×1,500×1,000H	1 /	台			
パネタンク	2,000×3,000×1,000H	2 /	台			

藤沢市民会館等解体工事 機械設備機器撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	大ホール棟、会館棟 アスベスト撤去(機械設備)含む	1	式			
膨張タンク	容量67L	1 /	台			
温水ボイラー	65,000kcal/h 容量:620L	1 /	台			
温水循環ポンプ	40φ×0.2m3/min×4.4m	1 /	台			
自動軟水装置	イオン交換樹脂量:40L 最大通水量: 2.5m3/h	1 /	台			
屋内消火栓ポンプ	100φ×750L/min×75m	1 /	台			
スプリンクラーポンプ	200φ×3,840L/min×80m	1 /	台			
ガスメーカー	400×500×500	1 /	台			
受水槽	FRP型単板パネル型 5,000×6,000×3,000H	1 /	台			
排水ポンプ盤	W500×D200×H600	1 /	台			
PW-1 揚水ポンプ	自動交互並列運転 片吸込渦巻型 65φ×400L/min×30m	2 /	台			
屋内消火栓ポンプ 制御盤	W600×D400×H1,950	1 /	台			
スプリンクラーポンプ盤	W1,000×D400×H1,950	1 /	台			
【アスベスト撤去 (機械設備)】						
アスベスト(レベル2) 含有建材除去	配管エポキシ・樹脂 配管保温材 (配管両端を切断)	983 /	か所			
アスベスト(レベル3) 含有建材除去	配管接続部パッキン	326 /	か所			
アスベスト(レベル3) 含有建材除去	ダクトたわみ継手	38 /	か所			
アスベスト(レベル3) 含有建材除去	ダクト接続部ガasket	1,835 /	か所			
アスベスト(レベル3) 含有建材除去	ダクトモット成形板	59 /	m			
計						

藤沢市民会館等解体工事		機械設備機器撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	第1展示・集会ホール棟 アスベスト撤去(機械設備)含む	1	式			
【空調設備】						
PAC-1 ヒートポンプエアコン	ダクト接続型 冷房能力: 45,000kcal/h 暖房能力: 46,000kcal/h	1 /	台			
PAC-2 ヒートポンプエアコン	ダクト接続型 冷房能力: 22,000kcal/h 暖房能力: 23,000kcal/h	1 /	台			
PAC-3 ヒートポンプエアコン	ダクト接続型 冷房能力: 16,000kcal/h 暖房能力: 17,000kcal/h	1 /	台			
PAC-4 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力: 56.0kW 暖房能力: 63.0kW	1 /	台			
PAC-4 パッケージエアコン 室内機	天井吊下型型 冷房能力: 14.0kW 暖房能力: 16.0kW	4 /	台			
PAC-5 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力: 14.0kW 暖房能力: 16.0kW	2 /	台			
PAC-5 パッケージエアコン 室内機	天井吊下型型 冷房能力: 7.1kW 暖房能力: 8.0kW	4 /	台			
FS-1 送風機	ミニシロッコ #1 1/4×500m3/h×11.6mmAg	1 /	台			
FS-2 送風機	両吸込シロッコ型 #2×9,000m3/h×30mmAg	1 /	台			
FE-1 排風機	ミニシロッコ #1 1/4×500m3/h×10mmAg	1 /	台			
FE-2 排風機	片吸込シロッコ型 #3 1/2×10,100m3/h×30mmAg	1 /	台			
FE-3 排風機	ミニシロッコ #1 1/4×800m3/h×15mmAg	1 /	台			
FE-4 排風機	ミニシロッコ #1 1/4×400m3/h×10mmAg	1 /	台			
FE-5 排風機	ミニシロッコ #2×2,200m3/h×15mmAg	1 /	台			
FE-6 排風機	ミニシロッコ #1 1/4×500m3/h×15mmAg	1 /	台			
FE-7 排風機	低騒音有圧換気扇 350φ×900m3/h×3mmAg	1 /	台			
FE-8 排風機	天井用埋込型換気扇 270φ×200m3/h×3.2mmAg	1 /	台			
FE-9 有圧扇	羽根径450mm	1 /	台			

藤沢市民会館等解体工事 機械設備機器撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	第1展示・集会ホール棟 アスベスト撤去（機械設備）含む	1	式			
AF-1 エアフィルター	仕様 9,000m3/h	1 /	台			
【衛生器具】						
洋風大便器	C21	4 /	台			
和風大便器	C375VF	3 /	台			
身障者用大便器	C48A	1 /	台			
ストール小便器	U29	1 /	台			
壁掛ストール小便器	U370	3 /	台			
洗面器	L221	1 /	台			
洗面器	L507	6 /	台			
掃除流し	SK22A	1 /	台			
手洗器	L21N	1 /	台			
手洗器	L5B	3 /	台			
泡沫自在水栓	T130AR13	21 /	個			
ガス瞬間湯沸器	壁掛型24号	3 /	台			
EWH-1 貯湯式電気湯沸器	貯湯量40L	1 /	台			
GT-1 グリーストラップ	3槽式 ステンレス製 200L	1 /	台			
HB-1 屋内消火栓	火報併設埋込型 消火栓箱W700×D200×H1,400	3 /	台			
HB-2 屋内消火栓	埋込型 屋外仕様 消火栓箱W700×D200×H1,400	1 /	台			
【アスベスト撤去 （機械設備）】						

藤沢市民会館等解体工事		機械設備機器撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	旧南市民図書館 7スハ撤去（機械設備）含む	1	式			
【空調設備】						
F-1 壁付換気扇	風量：400m3/h	8 /	台			
F-1 壁付換気扇 （7ト°無）	風量：400m3/h	2 /	台			
F-2 壁付換気扇	風量：550m3/h	3 /	台			
F-3 壁付換気扇	風量：550m3/h	2 /	台			
F-4 壁付換気扇	風量：900m3/h	5 /	台			
F-5 天井扇	風量：212m3/h	3 /	台			
AC-1 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	1 /	台			
AC-1 パッケージエアコン 室内機	天吊型 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	1 /	台			
AC-2 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	1 /	台			
AC-2 パッケージエアコン 室内機	天吊型 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	1 /	台			
AC-3 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	1 /	台			
AC-3 パッケージエアコン 室内機	天吊型 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	1 /	台			
AC-4 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	1 /	台			
AC-4 パッケージエアコン 室内機	天吊型 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	1 /	台			
AC-5 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力：5.0kW 暖房能力：5.6kW	1 /	台			
AC-5 パッケージエアコン 室内機	床置型 冷房能力：5.0kW 暖房能力：5.6kW	1 /	台			
AC-6 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	1 /	台			
AC-6 パッケージエアコン 室内機	天吊型 冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0kW	1 /	台			

藤沢市民会館等解体工事		機械設備機器撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	旧南市民図書館 7スエス撤去(機械設備)含む	1	式			
AC-7 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW	1 /	台			
AC-7 パッケージエアコン 室内機	天吊型 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW	1 /	台			
AC-8 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW	1 /	台			
AC-8 パッケージエアコン 室内機	天吊型 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW	1 /	台			
AC-9 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW	1 /	台			
AC-9 パッケージエアコン 室内機	天吊型 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW	1 /	台			
AC-10 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力:5.0kW 暖房能力:5.6kW	1 /	台			
AC-10 パッケージエアコン 室内機	天吊型 冷房能力:5.0kW 暖房能力:5.6kW	1 /	台			
AC-11 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW	1 /	台			
AC-11 パッケージエアコン 室内機	天井リフト(2方向) 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW	1 /	台			
AC-12 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW	1 /	台			
AC-12 パッケージエアコン 室内機	天井リフト(2方向) 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW	1 /	台			
AC-13 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW	1 /	台			
AC-13 パッケージエアコン 室内機	天吊型 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW	1 /	台			
AC-14 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力:3.2kW 暖房能力:4.5kW	1 /	台			
AC-14 パッケージエアコン 室内機	壁掛型 冷房能力:3.2kW 暖房能力:4.5kW	1 /	台			
AC-15 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力:2.8kW 暖房能力:4.2kW	1 /	台			
AC-15 パッケージエアコン 室内機	壁掛型 冷房能力:2.8kW 暖房能力:4.2kW	1 /	台			
AC-16 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW	2 /	台			

藤沢市民会館等解体工事 機械設備機器撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	旧南市民図書館 アスベスト撤去(機械設備)含む	1	式			
AC-16 パッケージエアコン 室内機	天吊型 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW	2 /	台			
AC-17 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW	1 /	台			
AC-17 パッケージエアコン 室内機	天吊型 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW	1 /	台			
AC-18 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW	1 /	台			
AC-18 パッケージエアコン 室内機	床置型 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW	1 /	台			
AC-19 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力:10.0kW 暖房能力:11.2kW	1 /	台			
AC-19 パッケージエアコン 室内機	天吊型 冷房能力:10.0kW 暖房能力:11.2kW	1 /	台			
AC-20 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力:20.0kW 暖房能力:25.0kW	1 /	台			
AC-20 パッケージエアコン 室内機	天吊型 冷房能力:20.0kW 暖房能力:25.0kW	2 /	台			
AC-21 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW	1 /	台			
AC-21 パッケージエアコン 室内機	天吊型 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW	1 /	台			
AC-22 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力:10.0kW 暖房能力:11.2kW	2 /	台			
AC-22 パッケージエアコン 室内機	天吊型 冷房能力:10.0kW 暖房能力:11.2kW	2 /	台			
AC-23 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW	2 /	台			
AC-23 パッケージエアコン 室内機	天井吊り型(4方向) 冷房能力:11.2kW 暖房能力:12.5kW	3 /	台			
【衛生設備】						
ボイラー	鑄鉄製セシナルボイラー 伝熱面積:13.5m ²	1 /	台			
重油タンク	1,800L	1 /	台			
真空給水ポンプ	電動真空給水ポンプ 放熱面積:300m ² 水量:120L/min	1 /	台			

藤沢市民会館等解体工事 機械設備機器撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	旧南市民図書館 アスベスト撤去(機械設備) 含む	1	式			
排水ポンプ	渦巻ポンプ 40φ×120L/min×6m	2 /	台			
ボイラー制御盤	210×270×130	1 /	台			
ベースボートヒーター	50φ 1850×150×300	18 /	台			
キルトヒーター	1000×300×500	4 /	台			
通風型コンベクター	ホースロー 1000×300×500	2 /	台			
排水ポンプ	渦巻型 32φ×100L/h×6m	1 /	台			
大便器	C750V	6 /	台			
大便器	C21	2 /	台			
小便器	U307C	5 /	台			
洗面器	L230	9 /	台			
掃除流し	SK22A	1 /	台			
自在水栓	T130-AR13	2 /	個			
化粧棚、鏡	S3 TS119AS4	9 /	組			
子供室大便器	CS880BU	1 /	台			
子供室小便器	U308	2 /	台			
子供室洗面器	L270D	2 /	台			
【アスベスト撤去 (機械設備)】						
アスベスト (レベル2) 含有建材除去	煙道保温材 (隔離・養生し、安全保護具の着用 にて石綿除去)	16 /	m			
アスベスト (レベル2) 含有建材除去	配管工断・チース 配管保温材 (配管両端を切断)	73 /	か所			

O

藤沢市民会館等解体工事 機械設備機器撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	舞台事務所、運営事務所、物置2、コンテナ、外構、屋外給水	1	式			
【空調設備】	舞台事務所					
PAC-6 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力：4.0kW 暖房能力：5.0kW	2	台			
PAC-6 パッケージエアコン 室内機	壁掛型 冷房能力：4.0kW 暖房能力：5.0kW	2	台			
CH-1 小型吸収式冷温水 発生器	冷凍能力：35.2kW 加熱能力：48.7kW	1	台			
CT-1 小型冷却塔	冷却能力：42.7kW 循環能力：153L/min	1	台			
T-1 開放型膨張タンク	W450×D250×H300	1	台			
FC-1 ファンコイルユニット	冷房能力：6.38kW(全熱)、4.98kW(顕熱) 暖房能力：11.02kW	2	台			
EF-22 壁付換気扇	風量：900m ³ /h	1	台			
【衛生設備】	舞台事務所					
ガス瞬間湯沸器	5号	1	台			
【空調設備】	運営事務所					
PAC-1 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力：2.8kW 暖房能力：4.5kW	1	台			
PAC-1 パッケージエアコン 室内機	壁掛型 冷房能力：2.8kW 暖房能力：4.5kW	1	台			
PAC-2 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力：4.0kW 暖房能力：5.0kW	1	台			
PAC-2 パッケージエアコン 室内機	壁掛型 冷房能力：4.0kW 暖房能力：5.0kW	1	台			
PAC-3 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.2kW	1	台			
PAC-3 パッケージエアコン 室内機	壁掛型 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.2kW	1	台			
PAC-4 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力：4.0kW 暖房能力：5.0kW	1	台			
PAC-4 パッケージエアコン 室内機	壁掛型 冷房能力：4.0kW 暖房能力：5.0kW	1	台			

藤沢市民会館等解体工事						
機械設備機器撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	舞台事務所、運営事務所、物置2、コンテナ、外構、屋外給水	1	式			
EF-1 壁付換気扇	風量：900m3/h	1 /	台			
EF-2 壁付換気扇	風量：900m3/h	1 /	台			
EF-3 壁付換気扇	風量：900m3/h	1 /	台			
EF-4 天井扇	風量：330m3/h	1 /	台			
【衛生設備】	運営事務所					
EH-1 電気温水器	床置型 貯湯量：6L	1 /	台			
EH-2 電気温水器	床置型 貯湯量：6L	1 /	台			
【空調設備】	物置2					
PAC-6 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.2kW	1 /	台			
PAC-6 パッケージエアコン 室内機	壁掛型 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.2kW	1 /	台			
【空調設備】	コンテナ					
PAC-5 パッケージエアコン 室外機	床置型 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.2kW	1 /	台			
PAC-5 パッケージエアコン 室内機	壁掛型 冷房能力：2.2kW 暖房能力：2.2kW	1 /	台			
EF-5 壁付換気扇	風量：558m3/h	1 /	台			
【外構】	樹撤去					
インバート樹	樹番号1 SC-2 □450×H500	1 /	個			
インバート樹	樹番号2 SC-2 □450×H500	1 /	個			
インバート樹	樹番号3 SC-2 □450×H520	1 /	個			
インバート樹	樹番号4 SC-2 □450×H600	1 /	個			

藤沢市民会館等解体工事		機械設備機器撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	舞台事務所、運営事務所、物置2、コ ンテナ、外構、屋外給水	1	式			
インポート樹	樹番号5 SC-3 □600×H650	1 /	個			
インポート樹	樹番号6 SC-3 □600×H660	1 /	個			
インポート樹	樹番号7 SC-3 □600×H650	1 /	個			
インポート樹	樹番号8 SC-3 □600×H650	1 /	個			
インポート樹	樹番号9 SC-3 □600×H670	1 /	個			
インポート樹	樹番号10 SC-3 □600×H720	1 /	個			
インポート樹	樹番号11 SC-3 □600×H740	1 /	個			
インポート樹	樹番号12 SC-3 □600×H750	1 /	個			
インポート樹	樹番号13 SC-3 □600×H790	1 /	個			
インポート樹	樹番号14 SC-3 □600×H850	1 /	個			
インポート樹	樹番号15 SC-3 □600×H920	1 /	個			
インポート樹	樹番号16 SC-3 □600×H1030	1 /	個			
インポート樹	樹番号17 SC-3 □600×H1140	1 /	個			
インポート樹	樹番号18 SC-2 □450×H570	1 /	個			
インポート樹	樹番号19 SC-3 □600×H1197	1 /	個			
インポート樹	樹番号20 SC-4 φ900×H1230	1 /	個			
インポート樹	樹番号21 SC-4 φ900×H1260	1 /	個			
インポート樹	樹番号22 SC-4 φ900×H1250	1 /	個			
インポート樹	樹番号23 SC-4 φ900×H1410	1 /	個			

藤沢市民会館等解体工事 機械設備機器撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	舞台事務所、運営事務所、物置2、コ ンテナ、外構、屋外給水	1	式			
インポート樹	樹番号24 SC-4 φ900×H1450	1	個			
インポート樹	樹番号25 SC-3 □600×H610	1	個			
インポート樹	樹番号26 SC-2 □450×H560	1	個			
インポート樹	樹番号27 SC-4 φ900×H1410	1	個			
インポート樹	樹番号28 SC-4 φ900×H1390	1	個			
インポート樹	樹番号29 SC-4 φ900×H1230	1	個			
インポート樹	樹番号30 SC-3 □600×H1190	1	個			
インポート樹	樹番号31 SC-3 □600×H620	1	個			
インポート樹	樹番号32 SC-3 □600×H1140	1	個			
インポート樹	樹番号33 SC-3 □600×H1030	1	個			
インポート樹	樹番号34 SC-3 □600×H920	1	個			
インポート樹	樹番号35 SC-3 □600×H660	1	個			
インポート樹	樹番号36 SC-3 □600×H700	1	個			
インポート樹	樹番号37 SC-3 □600×H730	1	個			
インポート樹	樹番号38 SC-3 □600×H780	1	個			
インポート樹	樹番号39 SC-3 □600×H830	1	個			
インポート樹	樹番号40 SC-3 □600×H900	1	個			
インポート樹	樹番号41 SC-3 □600×H1040	1	個			
インポート樹	樹番号42 SC-3 □600×H1110	1	個			

藤沢市民会館等解体工事 機械設備機器撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	舞台事務所、運営事務所、物置2、コンテナ、外構、屋外給水	1	式			
インバート樹	樹番号43 SC-4 φ900×H1230	1	個			
インバート樹	樹番号44 SC-4 φ900×H1330	1	個			
インバート樹	樹番号45 SC-4 φ900×H1350	1	個			
インバート樹	樹番号46 SC-4 φ900×H1400	1	個			
インバート樹	樹番号47 SC-4 φ900×H1420	1	個			
インバート樹	樹番号48 SC-4 φ900×H1500	1	個			
インバート樹	樹番号49 SC-4 φ900×H1580	1	個			
インバート樹	樹番号50 SC-4 φ900×H1600	1	個			
インバート樹	樹番号51 SC-2 □450×H470	1	個			
インバート樹	樹番号52 SC-2 □450×H490	1	個			
インバート樹	樹番号53 SC-2 □450×H500	1	個			
インバート樹	樹番号54 SC-2 □450×H590	1	個			
インバート樹	樹番号55 SC-3 □600×H650	1	個			
インバート樹	樹番号56 SC-3 □600×H820	1	個			
インバート樹	樹番号57 SC-3 □600×H930	1	個			
インバート樹	樹番号58 SC-3 □600×H1040	1	個			
インバート樹	樹番号59 SC-3 □600×H1060	1	個			
インバート樹	樹番号60 SC-3 □600×H1090	1	個			
インバート樹	樹番号61 SC-3 □600×H1120	1	個			

藤沢市民会館等解体工事 機械設備機器撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	舞台事務所、運営事務所、物置2、コ ンテナ、外構、屋外給水	1	式			
インバート樹	樹番号62 SC-4 φ900×H1220	1 /	個			
インバート樹	樹番号63 SC-4 φ900×H1260	1 /	個			
インバート樹	樹番号64 RC-1 □360×H400	1 /	個			
インバート樹	樹番号65 RC-1 □360×H400	1 /	個			
インバート樹	樹番号66 RC-2 □450×H600	1 /	個			
インバート樹	樹番号67 RC-2 □450×H750	1 /	個			
インバート樹	樹番号68 RC-2 □450×H870	1 /	個			
インバート樹	樹番号69 SC-2 □450×H600	1 /	個			
インバート樹	樹番号70 SC-2 □450×H670	1 /	個			
インバート樹	樹番号71 SC-2 □450×H700	1 /	個			
インバート樹	樹番号72 RC-1 □360×H400	1 /	個			
インバート樹	樹番号73 RC-3 □600×H1020	1 /	個			
インバート樹	樹番号74 SC-3 □600×H900	1 /	個			
インバート樹	樹番号75 SC-3 □600×H960	1 /	個			
インバート樹	樹番号76 SC-3 □600×H1100	1 /	個			
インバート樹	樹番号77 SC-3 □600×H830	1 /	個			
インバート樹	樹番号78 SC-3 □600×H880	1 /	個			
インバート樹	樹番号79 SC-3 □600×H960	1 /	個			
【外構】	配管類撤去					

藤沢市民会館等解体工事		機械設備機器撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械設備機器撤去	舞台事務所、運営事務所、物置2、コ ンテナ、外構、屋外給水	1	式			
水道用硬質塩化ビ ニルライニング鋼管 (VD)	20A 屋外給水	79 /	m			
水道用硬質塩化ビ ニルライニング鋼管 (VD)	25A 屋外給水	76 /	m			
水道用硬質塩化ビ ニルライニング鋼管 (VD)	32A 屋外給水	22 /	m			
水道用硬質塩化ビ ニルライニング鋼管 (VD)	50A 屋外給水	30 /	m			
水道用硬質塩化ビ ニルライニング鋼管 (VD)	65A 屋外給水	41 /	m			
水道用硬質塩化ビ ニルライニング鋼管 (VD)	80A 屋外給水	147 /	m			
水道用耐熱性硬質 塩化ビニルライニング鋼 管 (HVA)	25A 屋外給湯	52 /	m			
水道用耐熱性硬質 塩化ビニルライニング鋼 管 (HVA)	40A 屋外給湯	49 /	m			
配管用炭素鋼鋼管 (白) (SGP)	25A 屋外ガス管 (ガスメーカー2次側)	89 /	m			
配管用炭素鋼鋼管 (白) (SGP)	32A 屋外ガス管 (ガスメーカー2次側)	8 /	m			
配管用炭素鋼鋼管 (白) (SGP)	40A 屋外ガス管 (ガスメーカー2次側)	36 /	m			
排水・遠心力鉄筋 コンクリート管	150A 屋外排水	84 /	m			
排水・遠心力鉄筋 コンクリート管	200A 屋外排水	151 /	m			
排水・遠心力鉄筋 コンクリート管	250A 屋外排水	125 /	m			
排水・遠心力鉄筋 コンクリート管	300A 屋外排水	27 /	m			
排水・遠心力鉄筋 コンクリート管	350A 屋外排水	49 /	m			
排水・遠心力鉄筋 コンクリート管	400A 屋外排水	1 /	m			
硬質塩化ビニル管 (V P)	100A 屋外排水	11 /	m			
硬質塩化ビニル管 (V P)	150A 屋外排水	45 /	m			

[illegible]

藤沢市民会館等解体工事		電気設備機器撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気設備機器撤去	大ホール棟、会館棟 7スベ-ト含有対象機器撤去 (1スベ-ト3) 含む	1	式			
【受変電設備】						
高圧引込盤	W800×H2300×D1800	1	面			
高圧受電盤	W700×H2300×D1800	1	面			
高圧変電室盤	W700×H2300×D1800	1	面			
高圧コンデンサ冷凍機 盤	W700×H2300×D1800	1	面			
高圧電灯動力盤	W700×H2300×D1800	1	面			
低圧動力盤 No. 1	W600×H2300×D1450	1	面			
低圧動力盤 No. 2	W600×H2300×D1450	1	面			
低圧動力盤 No. 3	W600×H2300×D1450	1	面			
低圧電灯盤 No. 1	W600×H2300×D1450	1	面			
低圧電灯盤 No. 2	W600×H2300×D1450	1	面			
低圧電灯盤 No. 3	W600×H2300×D1450	1	面			
屋外動力盤	W1200×H2310×D2200	1	面			
大ホール動力盤	W900×H2310×D2200	1	面			
大ホール動力ACB盤	W1000×H2310×D2200	1	面			
大ホール照明TR盤	W1800×H2310×D2200	1	面			
PCB含有検査		15	検体			
【発電機設備】						
発電機設備	(発電機、補機類、排煙設備、燃料 小出し槽・オイルタンク一式)	1	式			

藤沢市民会館等解体工事		電気設備機器撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気設備機器撤去	大ホール棟、会館棟 アスベスト含有対象機器撤去 (1~3) 含む	1	式			
発電機配管	煙道用 150A	19	m			
キュービクル式蓄電池 設備	70kVh蓄電池 20セル	1	面			
架台式蓄電池設備	70kVh蓄電池 52セル	1	組			
【照明器具】						
ベースライト	40W-1	304	個			
ベースライト	40W-2	310	個			
ベースライト	40W-3	55	個			
ベースライト	20W-1	44	個			
ベースライト	20W-2	22	個			
スクエアライト	20W-6	7	個			
ダウンライト	60W	801	個			
ダウンライト	100W	94	個			
HID	100W	50	個			
HID	150W	24	個			
HID	250W	25	個			
ペンタゴンライト		66	個			
ベースライト	32W-1	10	個			
ベースライト	32W-2	1	個			
ブラケットライト	32W	13	個			

藤沢市民会館等解体工事 電気設備機器撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気設備機器撤去	大ホール棟、会館棟 アスベスト含有対象機器撤去（レベル3）含む	1	式			
ブラケットライト	85W	1	個			
非常照明	電池内蔵	104	個			
避難口誘導灯	A	27	個			
避難口誘導灯	B	43	個			
通路誘導灯	客席	74	個			
非常照明ダウライト		3	個			
【弱電設備】						
受信機		1	個			
イン式スポット型感知器		8	個			
非常業務兼用放送設備		1	個			
スピーカー切替盤		2	個			
親時計		1	個			
【アスベスト含有対象機器撤去（レベル3）】						
発電機ガasket	配管エルボ・チーズ 配管保温材 （配管両端を切断）	22	か所			
ガasket結合部パッキン	配管接続部パッキン	11	か所			
計						

[illegible]

藤沢市民会館等解体工事		電気設備機器撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気設備機器撤去	旧南市民図書館 7x8x31含有対象機器撤去（1x8x31含む）	1	式			
【受変電設備】						
引込柱	12m 末口190mm	1	本			
キュービクル	W2500×H2400×D2400	1	面			
【配管・配線設備】						
6kV CVTケーブル	38mm2- 3C FEP内（PF・CD）	23	m			
波付硬質合成樹脂管 FEP100	地中	15	m			
合成樹脂被覆鋼管 PE82	露出	8	m			
【ハントホール】						
ハントホール	600×600×900	1	基			
【照明器具】						
ベースライト	40W-1	285	個			
ベースライト	40W-2	57	個			
ベースライト	20W-1	9	個			
ベースライト	10W-1	5	個			
HID	250W	2	個			
フックライト	40W	1	個			
シーリングライト	15W	5	個			
【弱電設備】						
受信機		1	個			

0

藤沢市民会館等解体工事 電気設備機器撤去						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気設備機器撤去	舞台事務所、運営事務所、物置2、コンテナ、外構 既設外灯仮設電源含む	1	式			
【照明器具】	舞台事務所					
ペースライト	40W-1	1	個			
ペースライト	40W-2	6	個			
【照明器具】	運営事務所					
ペースライト	40W-1	7	個			
ペースライト	40W-2	21	個			
ペースライト	20W-1	5	個			
HID	250W	1	個			
LED投光器	60W相当	1	個			
LED防犯灯	40W相当	2	個			
【照明器具】	物置2					
ペースライト	40W-1	1	個			
【照明器具】	コンテナ					
ペースライト	40W-2	1	個			
【受変電設備】	外構					
地中線用高圧負荷開閉器 (UGS)		1	個			
【配管・配線設備】	外構					
6kV CVケーブル	38mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	52	m			
波付硬質合成樹脂管 FEP100	地中	1	m			

藤沢市民会館等解体工事		電気設備機器撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気設備機器撤去	舞台事務所、運営事務所、物置2、コ ンテナ、外構 既設外灯仮設電源含む	1	式			
波付硬質 合成樹脂管 FEP50	地中	1	m			
合成樹脂被覆鋼管 PE42	地中	1	m			
合成樹脂被覆鋼管 PE36	地中	248	m			
合成樹脂被覆鋼管 PE28	地中	2	m			
【ハントホル	外構					
ハントホル	1100×1100×1400	2	基			
ハントホル	600×600×900	1	基			
【照明器具】	外構					
ベースライト	40W-1	14	個			
ベースライト	20W-1	2	個			
ダウンライト	60W	52	個			
HID	250W	6	個			
HID(ポール灯)	250W ポール(H=4,500),基礎(600□×1300) 含む	9	個			
LED防犯灯	40W相当	7	個			
【仮設電源】	外構					
既設外灯仮設電源		1	式			
計						

解体					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
建築工事	藤沢市民会館等解体工事 直接仮設				
外部足場	600枠・900枠 安全手摺含む	1	式		67,000,000
災害防止	防音バツ、防炎シート、 朝顔養生	1	式		33,500,000
仮設材運搬費	枠組本足場、防音バツ、防炎シート、 朝顔養生	1	式		3,350,000
建築工事	藤沢市民会館等解体工事 土工				
埋戻し（A種）	山砂の類 7,480㎡程度 底板コブ抜き 1か所/150㎡共	1	式		60,200,000
土工機械運搬		1	式		1,740,000
整地		1	式		6,720,000
防草シート	防草シート施工用テープ 13200㎡程度	1	式		18,600,000
建築工事	藤沢市民会館等解体工事 既存建物解体				
既成コンクリート杭撤去	設計GL-3000まで、杭径：φ300 山砂埋戻し共 72.3㎡程度	1	式		9,120,000
鉄筋コンクリート躯体解体	基礎部分	947	m3	16,100	15,246,700
鉄筋コンクリート躯体解体	地下部分	323	m3	29,500	9,528,500
鉄筋コンクリート躯体解体	地上部分	4,311	m3	9,360	40,350,960
鉄骨鉄筋コンクリート躯体解体	地上部分 鉄骨23.4t程度	115	m3	20,800	2,392,000
捨てコンクリート解体		216	m3	6,700	1,447,200
碎石解体		260	m3	2,800	728,000
鉄骨躯体解体	36.8t程度	1	式		1,660,000
屋上防水撤去	石綿含有建材（バツ#3）養生費含む 塩ビシート防水、樹脂モルタル、塗膜防水 、アスファルト防水等 4,065㎡程度	1	式		30,500,000
外装材撤去	石綿含有建材（バツ#3）養生費含む 仕上げ塗材等 5,550㎡程度	1	式		82,400,000

解体					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額
内装材撤去	床、壁、天井(仕上・下地共) 建具含む 石綿含有建材等除く	1	式		31,300,000
造り付け家具撤去		1	式		1,070,000
VTR、肖像画 取り外し	養生含む	1	式		800,000
内装材撤去	石綿含有建材(Vヘ°#1) 養生費含む 壁:43.7㎡程度	1	式		2,340,000
内装材撤去	石綿含有建材(Vヘ°#2) 養生費含む 壁:68.6㎡程度	1	式		1,840,000
内装材撤去	石綿含有建材(Vヘ°#3) 養生費含む 床、壁、天井(仕上・下地共) 床:7,092㎡程度、巾木:3,856㎡程度 壁:16,351㎡程度、天井:6,250㎡程度	1	式		82,400,000
舞台機構撤去	処分込み	1	式		808,000
既成コンクリート杭撤去	設計GL-3000まで、杭径:φ300 山砂埋戻し共 36.5㎡程度	1	式		6,180,000
鉄筋コンクリート躯体解体	基礎部分	340	m3	16,100	5,474,000
鉄筋コンクリート躯体解体	地上部分	186	m3	9,360	1,740,960
捨てコンクリート解体		50.7	m3	6,700	339,690
碎石解体		60.8	m3	3,750	228,000
鉄骨躯体解体	227t程度	1	式		10,200,000
屋上防水撤去	石綿含有建材(Vヘ°#3) 養生費含む 塗膜防水、アスファルト防水等 942㎡程度	1	式		7,060,000
外装材撤去	石綿含有建材(Vヘ°#3) 養生費含む 仕上げ塗材等 床:89.3㎡程度、外壁:48.8㎡程度 天井:41.6㎡程度	1	式		685,000
内装材撤去	床、壁、天井(仕上・下地共) 建具含む 石綿含有建材等除く	1	式		7,470,000
造り付け家具撤去		1	式		536,000
内装材撤去	石綿含有建材(Vヘ°#3) 養生費含む 床、壁、天井(仕上・下地共) 床:1,155㎡程度、巾木:321㎡程度				

解体					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
	壁:1,967㎡程度、天井:925㎡程度	1	式		11,000,000
鉄筋コンクリート躯体解体	基礎部分	356	m3	16,100	5,731,600
鉄筋コンクリート躯体解体	地上部分	585	m3	9,360	5,475,600
捨てコンクリート解体		29.5	m3	6,700	197,650
碎石解体		35.4	m3	3,750	132,750
鉄骨躯体解体	1.4t程度	1	式		84,800
屋上防水撤去	石綿含有建材(レベリング)養生費含む 塗膜防水、アスファルト防水等 807㎡程度	1	式		6,060,000
外装材撤去	石綿含有建材(レベリング)養生費含む 仕上げ塗材等 外壁:1,122㎡程度	1	式		16,700,000
内装材撤去	床、壁、天井(仕上・下地共) 建具含む 石綿含有建材除く	1	式		6,880,000
造り付け家具撤去		1	式		335,000
内装材撤去	石綿含有建材(レベリング)養生費含む 床、壁、天井(仕上・下地共) 床:1,304㎡程度、巾木:430m程度 壁:1,871㎡程度、天井:1,257㎡程度	1	式		12,200,000
鉄筋コンクリート躯体解体	基礎部分	8.5	m3	16,100	136,850
上屋解体	軽量鉄骨造 平屋建て 41㎡程度 外装材(壁、屋根)共 内部造作材(床、壁、天井、建具)共	1	式		1,090,000
上屋解体	軽量鉄骨造 平屋建て 12.6㎡程度 3040×4130×H1700/2300	1	式		334,000
上屋解体	軽量鉄骨造 平屋建て 14.2㎡程度 3300×4300×H2100/3100	1	式		377,000
鉄筋コンクリート躯体解体	基礎部分	1	m3	16,100	16,100
上屋解体	軽量鉄骨造 平屋建て 8.8㎡程度 3600×2450×H2800	1	式		174,000
上屋解体	鋼製既製品\平屋建て 3.2㎡程度 1800×1800×H2000	1	式		63,400
鉄筋コンクリート躯体解体	基礎部分	22.9	m3	16,100	368,690

解体					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額
上屋解体	軽量鉄骨造 2F建て 133㎡程度 外装材(壁、屋根)共 内部造作材(床、壁、天井、建具)共	1	式		2,630,000
上屋解体	軽量鉄骨造 平屋建て 5.2㎡程度 2750×1900×H2500	1	式		103,000
上屋解体	軽量鉄骨造(プレハブユニット) 平屋建て 10.5㎡程度 4550×2300×H2600	1	式		208,000
上屋解体	仮設トイレ(樹脂製既製品) 平屋建て 1.6㎡程度 1250×1250×H2100	1	式		31,700
上屋解体	鋼製既製品 平屋建て 1.8㎡程度 1200×1500×H2500	1	式		35,700
仮囲鋼板	H=3.0m 運搬費共 (A、B仕様)	1	式		9,840,000
パネルキャスターゲート	3か所 (W=10,000、W=8,000、W=7,000) 運搬費共	1	式		1,810,000
解体用機械回送費		1	式		2,420,000
建築工事	藤沢市民会館等解体工事 工作物・外構解体				
鉄筋コンクリート躯体解体	基礎部分	59.1	m ³	20,100	1,187,910
捨てコンクリート解体		5.3	m ³	13,400	71,020
碎石解体		6.4	m ³	7,500	48,000
H鋼杭引抜き	H-300×300×10×15	1	式		268,000
鉄骨躯体解体	4.1t程度	1	式		247,000
A～Q. エントランス廻り撤去	床タイル土間1390㎡程度 スロープ・ベンチ等含む	1	式		5,580,000
R. 場内案内板撤去	7mm製 1650×282×H2100 照明ボックス含む 基礎共	1	か所	67,000	67,000
S. 方向指示板撤去	7mm製 570×73×H1200 基礎共	3	か所	22,800	68,400
7. メッシュフェンス撤去	H1800 基礎共	55.2	m	4,290	236,808
71. メッシュフェンス撤去	H1500 基礎共	36.5	m	3,890	141,985
72. メッシュフェンス撤去	H1200 基礎共	12.3	m	3,490	42,927

解体					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
ア3. メッシュフェンス撤去	H2200 基礎共	6.5	m	5,100	33,150
ア4. メッシュフェンス撤去	H800 基礎共	6.5	m	2,950	19,175
イ. ネットフェンス撤去	H1800 忍び返しH500 基礎共	18	m	5,360	96,480
ウ. アルミルーバーフェンス撤去	H1000 CB擁壁厚120 H550共	82.4	m	8,080	665,792
エ. スチール縦格子フェンス撤去	H1800 基礎共	24.6	m	4,820	118,572
オ. タンク基礎撤去	8570×5400×H600	1	か所	134,000	134,000
カ. 木製門扉撤去 (両開き)	W2000×H2000 支柱、基礎共	1	か所	37,500	37,500
キ. 木製門扉撤去 (片開き)	W850×H1850 支柱、基礎共	1	か所	24,200	24,200
ク. スチール引分け門扉撤去	W5000×H1250	1	か所	69,700	69,700
ケ. ネットフェンス撤去	H900 基礎共	128	m	3,220	412,160
ケ1. ネットフェンス撤去	H1500 基礎共	10	m	4,150	41,500
コ. 地先ブロック撤去	120×120	248	m	1,880	466,240
サ. 縁石ブロック撤去	180×250 既製品	27.6	m	2,950	81,420
シ. 縁石ブロック撤去	180×250 自然石	40.2	m	3,490	140,298
ス. ブロック積み縁石撤去	120×390	81.1	m	3,750	304,125
セ. タイル貼縁石撤去	200×300	53.6	m	4,290	229,944
ソ. アルミ縦格子フェンス・門扉撤去	H1100 基礎、門扉2か所共	7.2	m	11,400	82,080
タ. コンクリート舗装撤去	厚150 碎石厚200	19.2	m ²	3,750	72,000
チ. インターロッキング舗装撤去	厚65 碎石厚150	160	m ²	2,950	472,000
ツ. モルタル舗装撤去	厚100 碎石厚150	97.4	m ²	2,820	274,668

解体					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額
テ. アスファルト舗装撤去	厚50+50 砕石厚150	3,939	m ²	2,420	9,532,380
ト. 冷温水機廻り架 台撤去	15100×5650 基礎共	1	か所	912,000	912,000
ナ. 図書館エントランス廻 り(土間・スロープ)撤 去	土間コンクリート張り ステンレス自立手摺H850共	1	式		778,000
ニ. タイル貼階段撤去	L3992×D600×H480	1	か所	87,200	87,200
ヌ. 植栽立上り撤去	W200×H650	21.8	m	4,820	105,076
ヒ1. ツリーサークル撤去	丸型φ1500	14	か所	24,200	338,800
ヒ2. ツリーサークル撤去	角型1500×1500	1	か所	29,500	29,500
フ. グレーチング® 雨水桟 撤去	450×450×H1000	12	か所	33,500	402,000
ハ. グレーチング® 側溝撤 去	W250 ステンレス® グレーチング® 共	64.5	m	5,630	363,135
ホ. SUS® ンチング® カバー 撤去	W1200×H1600 ステンレス 基礎共	1	か所	42,900	42,900
マ1. アルミ引き 伸縮門扉撤去	W2076×H1250 既製品 基礎共	1	か所	37,500	37,500
マ2. アルミ引き 伸縮門扉撤去	W7000×H1250 既製品 基礎共	1	か所	77,800	77,800
ミ. SUSカーポート® ハイ 撤去	W1000×H650 ステンレス 基礎共	1	式		24,200
リ. SUS引分け伸縮 門扉撤去	W6636×H1200 基礎共	1	か所	96,800	96,800
ル. スロープ® 撤去	4850×7950 ステンレス手摺H700共	1	式		349,000
レ. 中庭植栽立上り 撤去	200×400	45.1	m	3,750	169,125
リ. 変電設備基礎撤 去	5100×5900×H600	1	か所	375,000	375,000
ヲ. 電圧器基礎撤去	2000×3000×H150	1	か所	46,900	46,900
ロ. 駐車場ゲート撤去	W4000	1	式		127,000
ド. 標識撤去	アルミ製 標識部φ600 支柱φ60×H1800 基礎共	14	か所	18,800	263,200

解体					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額
e. 案内板撤去	鋼製 1000×500×H1800 基礎共	5	か所	37,500	187,500
f. 掲示板A撤去	SUS製 4000×200×H2000 ガラス:強化ガラスt5 基礎共	2	か所	161,000	322,000
g. 掲示板B撤去	SUS製 1200×200×H2000 ガラス:強化ガラスt5 基礎共	2	か所	73,700	147,400
h. 碑A撤去	花崗岩製 1000×1000×H500 基礎共	1	か所	127,000	127,000
i. 碑B撤去	花崗岩製 φ500×H1200(石灯ろう) 基礎共	1	か所	73,700	73,700
j. ハニカム底撤去	アルミ製 5000×4000×t100 柱 φ100×L4500×2本 基礎共	1	か所	375,000	375,000
k. 車止め撤去	鋼製 W700×H650 φ60 ゲートパイプ 基礎共	5	か所	20,100	100,500
l. 案内看板撤去	鋼製 450×80×1100 基礎共	1	か所	26,800	26,800
m. ガートパイプ撤去	SUS製 φ60.5 1000×800 基礎共	1	か所	25,400	25,400
n. 既存仮囲い撤去	ガートフェンス H=1800	46	m	2,420	111,320
樹木撤去	伐採伐根共	1	式		1,740,000
建築工事	藤沢市民会館等解体工事 電気設備機器撤去				
電気設備機器撤去	大ホール棟、会館棟 7スハット含有対象機器撤去(1スハット#3) 含む	1	式		4,370,000
電気設備機器撤去	第1展示・集会ホール棟	1	式		3,500,000
電気設備機器撤去	旧南市民図書館 7スハット含有対象機器撤去(1スハット#3) 含む	1	式		413,000
電気設備機器撤去	舞台事務所、運営事務所、物置2、コ ンテナ、外構 既設外灯仮設電源含む	1	式		2,450,000
建築工事	藤沢市民会館等解体工事 機械設備機器撤去				
機械設備機器撤去	大ホール棟、会館棟 7スハット撤去(機械設備)含む	1	式		24,000,000
機械設備機器撤去	第1展示・集会ホール棟 7スハット撤去(機械設備)含む	1	式		2,080,000
機械設備機器撤去	旧南市民図書館 7スハット撤去(機械設備)含む	1	式		3,260,000

解体					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額
機械設備機器撤去	舞台事務所、運営事務所、物置2、コンテナ、外構、屋外給水	1	式		9,300,000
建築工事	藤沢市民会館等解体工事 発生材処理 運搬				
発生材積込・運搬	コンクリート類 8,557m3程度	1	式		27,500,000
発生材積込・運搬	アスファルト 197m3程度	1	式		634,000
発生材積込・運搬	路盤材 1,440m3程度	1	式		4,630,000
発生材積込・運搬	樹木 46.8m3程度	1	式		163,000
発生材積込・運搬	アスベスト含有建材 (V ^h #1) 0.2m3程度	1	式		121,000
発生材積込・運搬	アスベスト含有建材 (V ^h #2) 煙突、配管エッジ保温材含 8.0m3程度	1	式		225,000
発生材積込・運搬	アスベスト含有建材 (V ^h #3) 配管・ダクト接続部パッキン、ダクトたわみ継手、ダクトセメント成形板、B-1等機器(7台)含む 706m3程度	1	式		3,880,000
発生材積込・運搬	その他 産業廃棄物 745m3程度	1	式		2,900,000
発生材積込・運搬	蛍光灯 564kg	1	式		335,000
発生材積込・運搬	家電リサイクル 運営事務所PAC-1～6/エアコン 6組	1	式		80,800
発生材積込・運搬	冷媒回収・処分 RB-1冷温水発生機 2台 197kg程度	1	式		322,000
発生材積込・運搬	吸収液回収・処分 大ホール棟・会館棟PAC-1～14 17組 第1展示・集会ホール棟PAC-1～5 6組 旧南市民図書館AC-1～22 26組 3960kg程度	1	式		2,080,000
発生材積込・運搬	スクラップ材 1,531t程度	1	式		4,100,000
建築工事	藤沢市民会館等解体工事 発生材処理 処分				
発生材処分	コンクリート類 8,557m3程度	1	式		68,800,000
発生材処分	アスファルト 197m3程度	1	式		1,580,000

[illegible]

