

令和8年度								工 事 仕 様 書								国補											
工 事 名				市道4－1386号線道路築造工事																							
工 事 場 所				所沢市糀谷地内																							
路 河 川 名 称				市道4－1386号線																							
事 業 名				市道4-1386号線（上藤沢・林・宮寺間新設道路3工区）築造事業																							
工 事 大 要																											
工事延長 L=60.0m 工事幅員 W=6.4～15.0m																											
・道路土工 一式																											
・排水構造物工 街渠縦断管 L=82.7m 函渠工 L=4.8m																											
浸透トレンチ工 L=86.0m																											
・縁石工 歩車道境界工 L=93.6m L型街渠工 L=4.2m																											
・道路付属施設工 一式																											
・付帯工																											
簡易土留（2段） L=42.0m 簡易土留（3段） L=55.6m																											
・舗装工																											
車道部 A=428.8m2 歩道部 A=154.3m2																											

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 02	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0808) 令和08年08月						
工 期	当 初	自		至	令和 9 年 3 月 19 日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年08月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	適用しない						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築						式			
				1					
_ 道路改良						式			
				1					
_ _ 道路土工						式			
				1					
_ _ _ 掘削工						式			
				1					
_ _ _ _ 掘削（土砂）						m3			第1号一位代価表 本01
				760					
_ _ _ _ 掘削（小規模）						m3			第2号一位代価表 附01
				90					
_ _ _ _ 床掘（土砂）						m3			第3号一位代価表 附01
				50					
_ _ _ 埋戻し工						式			
				1					
_ _ _ _ 埋戻し						m3			第4号一位代価表 本01
				20					
_ _ _ _ 整地						m3			第5号一位代価表 附01
				80					
_ _ _ 残土処理工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - - -	残土処理①					式			第6号一位代価表 本01
				1					
- - - -	残土処理②					式			第7号一位代価表 附01
				1					
- -	排水構造物工					式			
				1					
- - -	街渠縦断管工					式			
				1					
- - - -	街渠縦断管 400×400					m			第8号一位代価表 本01
				83					
- - - -	自由勾配街渠縦断管 400×500					m			第9号一位代価表 本01
				3					
- - -	函渠工					式			
				1					
- - - -	函渠 φ400					m			第10号一位代価表 本01
				5					
- - -	街渠柵工					式			
				1					
- - - -	街渠柵 (A)					基			第11号一位代価表 本01
				5					
- - -	浸透柵工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	浸透柵 (A) 設置	φ 500				箇所			第12号一位代価表 附01
				1					
— — — —	浸透柵 (B) 設置	φ 500				箇所			第13号一位代価表 附01
				4					
— — —	管渠工					式			
				1					
— — — —	浸透トレンチ工 (φ 200)					m			第14号一位代価表 附01
				86					
— — —	取付管工					式			
				1					
— — — —	取付管 (φ 150)					m			第15号一位代価表 附01
				3					
— —	縁石工					式			
				1					
— — —	歩車道境界工 (一般部)					式			
				1					
— — — —	歩車道境界ブロック (一般部)					m			第16号一位代価表 本01
				71					
— — —	歩車道境界工 (端末部)					式			
				1					
— — — —	歩車道境界ブロック (端末部)					m			第17号一位代価表 本01
				0.6					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― ― 歩車道境界工 (摺付部)		式			
	1				
― ― ― 歩車道境界ブロック (摺付部)		m			第18号一位代価表 本01
	5				
― ― 歩車道境界工 (乗入部)		式			
	1				
― ― ― 歩車道境界ブロック (乗入部)		m			第19号一位代価表 本01
	17				
― ― L型街渠		式			
	1				
― ― ― L型街渠		m			第20号一位代価表 本01
	4				
― ― 地先境界ブロック工 (一般部)		式			
	1				
― ― ― 地先境界ブロック		m			第21号一位代価表 本01
	72				
― ― 地先境界ブロック工 (乗入部)		式			
	1				
― ― ― 地先境界ブロック		m			第22号一位代価表 本01
	22				
― 道路附属施設工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	道路付属物工					式			
				1					
— — — —	道路鋸設置					個			第23号一位代価表 本01
				17					
— —	付帯工					式			
				1					
— — —	土留工					式			
				1					
— — — —	簡易土留 (2段 H=600)					m			第24号一位代価表 附01
				42					
— — — —	簡易土留 (3段 H=900)					m			第25号一位代価表 附01
				56					
—	舗装					式			
				1					
— —	舗装工					式			
				1					
— — —	アスファルト舗装工 (車道部)					式			
				1					
— — — —	下層路盤 (t=20cm)					m2			第26号一位代価表 本01
				441					
— — — —	上層路盤 (t=20cm)					m2			第27号一位代価表 本01
				441					

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	基層 (t=6cm)		m2			第28号一位代価表 本01
				429				
-	-	-	部) - アスファルト舗装工 (歩道一般		式			
				1				
-	-	-	フィルター層 (t=10cm)		m2			第29号一位代価表 本01
				154				
-	-	-	路盤 (t=10cm)		m2			第30号一位代価表 本01
				154				
-	-	-	表層 (t=4cm)		m2			第31号一位代価表 本01
				154				
-	-	-	部) - アスファルト舗装工 (歩道乗入		式			
				1				
-	-	-	路盤 (t=25cm)		m2			第32号一位代価表 本01
				44				
-	-	-	表層 (t=5cm)		m2			第33号一位代価表 本01
				44				
-	-	-	すりつけ舗装工		式			
				1				
-	-	-	下層路盤(歩道部)		m2			第34号一位代価表 附01
				36				
-	-	-	【交通誘導警備員】		式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 【交通誘導警備員】		式			
	1				
_ _ _ 【交通誘導警備員】		式			
	1				
_ _ _ _ 交通誘導警備員B		人日			第35号一位代価表 本01
_ _ _ _ 交通誘導警備員B		人日			第36号一位代価表 附01
_ 直接工事費		式			
	1				
_ _ 共通仮設費計		式			
	1				
_ _ 共通仮設費(積分)		式			
	1				
_ _ _ 役務費		式			
	1				
_ _ _ _ UCR基本料金		式			第9504号一位代価 本01
	1				
_ _ _ 技術管理費		式			
	1				
_ _ _ _ 境界確認測量(10点以上)		式			第9501号一位代価 附01
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算工事(総括)

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 地質・土質試験費（青梅地区）		式			第9502号一位代価 附01
	1				
— — — 土壌分析費（再生砂）		式			第9503号一位代価 附01
	1				
— — 共通仮設費（率分）		式			
	1				
— 純工事費		式			
	1				
— 現場管理費		式			
	1				
— 工事原価計		式			
	1				
— 一般管理費等		式			
	1				
工事価格		式			
	1				
— 消費税相当額		式			
	1				
工事費合計		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:本01

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築					式			
				1				
_ 道路改良					式			
				1				
_ _ 道路土工					式			
				1				
_ _ _ 掘削工					式			
				1				
_ _ _ _ 掘削（土砂）					m3			第1号一位代価表 本01
				760				
_ _ _ 埋戻し工					式			
				1				
_ _ _ _ 埋戻し					m3			第4号一位代価表 本01
				20				
_ _ _ 残土処理工					式			
				1				
_ _ _ _ 残土処理①					式			第6号一位代価表 本01
				1				
_ _ 排水構造物工					式			
				1				
_ _ _ 街渠縦断管工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:本01

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	街渠縦断管 400×400			m			第8号一位代価表 本01
				83					
-	-	-	自由勾配街渠縦断管 400×500			m			第9号一位代価表 本01
				3					
-	-	-	函渠工			式			
				1					
-	-	-	函渠 φ400			m			第10号一位代価表 本01
				5					
-	-	-	街渠柵工			式			
				1					
-	-	-	街渠柵 (A)			基			第11号一位代価表 本01
				5					
-	-	-	縁石工			式			
				1					
-	-	-	歩車道境界工 (一般部)			式			
				1					
-	-	-	歩車道境界ブロック (一般部)			m			第16号一位代価表 本01
				71					
-	-	-	歩車道境界工 (端末部)			式			
				1					
-	-	-	歩車道境界ブロック (端末部)			m			第17号一位代価表 本01
				0.6					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:本01

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	歩車道境界工	(摺付部)				式			
				1					
— — — —	歩車道境界ブロック	(摺付部)				m			第18号一位代価表 本01
				5					
— — —	歩車道境界工	(乗入部)				式			
				1					
— — — —	歩車道境界ブロック	(乗入部)				m			第19号一位代価表 本01
				17					
— — —	L型街渠					式			
				1					
— — — —	L型街渠					m			第20号一位代価表 本01
				4					
— — —	地先境界ブロック工	(一般部)				式			
				1					
— — — —	地先境界ブロック					m			第21号一位代価表 本01
				72					
— — —	地先境界ブロック工	(乗入部)				式			
				1					
— — — —	地先境界ブロック					m			第22号一位代価表 本01
				22					
— —	道路附属施設工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:本01

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	道路付属物工					式			
				1					
— — — —	道路鋸設置					個			第23号一位代価表 本01
				17					
— 舗装						式			
				1					
— — 舗装工						式			
				1					
— — — アスファルト舗装工（車道部）						式			
				1					
— — — — 下層路盤（t=20cm）						m2			第26号一位代価表 本01
				441					
— — — — 上層路盤（t=20cm）						m2			第27号一位代価表 本01
				441					
— — — — 基層（t=6cm）						m2			第28号一位代価表 本01
				429					
部） — アスファルト舗装工（歩道一般						式			
				1					
— — — — フィルター層（t=10cm）						m2			第29号一位代価表 本01
				154					
— — — — 路盤（t=10cm）						m2			第30号一位代価表 本01
				154					

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:本01

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	表層 (t=4cm)			m2			第31号一位代価表 本01
					154				
-	-	-	部) - アスファルト舗装工 (歩道乗入			式			
					1				
-	-	-	路盤 (t=25cm)			m2			第32号一位代価表 本01
					44				
-	-	-	表層 (t=5cm)			m2			第33号一位代価表 本01
					44				
-	-	-	【交通誘導警備員】			式			
					1				
-	-	-	【交通誘導警備員】			式			
					1				
-	-	-	【交通誘導警備員】			式			
					1				
-	-	-	交通誘導警備員B			人日			第35号一位代価表 本01
-	-	-	直接工事費			式			
					1				
-	-	-	共通仮設費計			式			
					1				
-	-	-	共通仮設費(積分)			式			
					1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算1:本01

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	役務費					式			
				1					
— — — —	UCR基本料金					式			第9504号一位代価 本01
				1					
— — —	共通仮設費（率分）					式			
				1					
—	純工事費					式			
				1					
— —	現場管理費					式			
				1					
—	工事原価計					式			
				1					
— —	一般管理費等					式			
				1					
工事価格						式			
				1					
—	消費税相当額					式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:附01

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築						式			
				1					
_ 道路改良						式			
				1					
_ _ 道路土工						式			
				1					
_ _ _ 掘削工						式			
				1					
_ _ _ _ 掘削（小規模）						m3			第2号一位代価表 附01
				90					
_ _ _ _ 床掘（土砂）						m3			第3号一位代価表 附01
				50					
_ _ _ 埋戻し工						式			
				1					
_ _ _ _ 整地						m3			第5号一位代価表 附01
				80					
_ _ _ 残土処理工						式			
				1					
_ _ _ _ 残土処理②						式			第7号一位代価表 附01
				1					
_ _ 排水構造物工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:附01

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	浸透柵工			式			
				1					
-	-	-	浸透柵 (A) 設置 φ 500			箇所			第12号一位代価表 附01
				1					
-	-	-	浸透柵 (B) 設置 φ 500			箇所			第13号一位代価表 附01
				4					
-	-	-	管渠工			式			
				1					
-	-	-	浸透トレンチ工 (φ 200)			m			第14号一位代価表 附01
				86					
-	-	-	取付管工			式			
				1					
-	-	-	取付管 (φ 150)			m			第15号一位代価表 附01
				3					
-	-	-	付帯工			式			
				1					
-	-	-	土留工			式			
				1					
-	-	-	簡易土留 (2段 H=600)			m			第24号一位代価表 附01
				42					
-	-	-	簡易土留 (3段 H=900)			m			第25号一位代価表 附01
				56					

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:附01

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	舗装				式			
				1				
- -	舗装工				式			
				1				
- - -	すりつけ舗装工				式			
				1				
- - - -	下層路盤(歩道部)				m2			第34号一位代価表 附01
				36				
-	【交通誘導警備員】				式			
				1				
- -	【交通誘導警備員】				式			
				1				
- - -	【交通誘導警備員】				式			
				1				
- - - -	交通誘導警備員B				人日			第36号一位代価表 附01
-	直接工事費				式			
				1				
- -	共通仮設費計				式			
				1				
- -	共通仮設費(積分)				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:附01

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	技術管理費					式			
				1					
— — — —	境界確認測量（10点以上）					式			第9501号一位代価 附01
				1					
— — — —	地質・土質試験費（青梅地区）					式			第9502号一位代価 附01
				1					
— — — —	土壌分析費（再生砂）					式			第9503号一位代価 附01
				1					
— — —	共通仮設費（率分）					式			
				1					
—	純工事費					式			
				1					
— —	現場管理費					式			
				1					
—	工事原価計					式			
				1					
— —	一般管理費等					式			
				1					
工事価格						式			
				1					
—	消費税相当額					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

合算2:附01

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年08月	
主たる工種	道路改良工事	
施工地域	適用しない	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表

掘削（土砂）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

掘削（小規模）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第2号施工P
土砂、上記以外(小規模)、小規模(標準)	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

床掘（土砂）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第3号施工P
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第4号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

整地

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第5号施工P
小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以下	100				
整地		m3			第6号施工P
敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m ³			第7号施工P
標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下	690				
積込(ルーズ)		m ³			第8号施工P 仮置き場
土砂, 土量50,000m ³ 未満	690				
土砂等運搬		m ³			第9号施工P
標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下	690				
UCR処分費		m ³			
処分場所 青梅地区(オ), (カ), (キ), (シ)	690				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第7号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下	160				
積込(ルーズ)		m3			第8号施工P
土砂, 土量50,000m3未満	160				
土砂等運搬		m3			第9号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下	160				
UCR処分費		m3			
処分場所 青梅地区(オ), (カ), (キ), (シ)	160				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管(函)渠型側溝(製品長 2m/個)		m			第10号施工P
据付, 300mmを超え400mm以下, 有り, 全ての費用	10				材料: 見積
型枠		m ²			第11号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	2				
コンクリート		m ³			第12号施工P
無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.6				
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝		m			第1号施工表
据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.9 m ³ /10m	10				材料: 見積
蓋版		枚			第2号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	5				材料: 見積
型枠		m ²			第11号施工 P
一般型枠, 均しコンクリート	2				
コンクリート		m ³			第12号施工 P
無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.6				
コンクリート		m ³			第13号施工 P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.37				敷高調整
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
函渠工 据付, 400mm, 2.4 m/個, 全ての費用		m			第14号施工P
	10				
型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²			第11号施工P
	2				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m ³			第12号施工P
	0.58				
合 計		m			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水樹 据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用	1	基			第15号施工P
街渠樹 (A) 400×600 L=1000	1	個			材料: 見積
蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1	枚			第3号施工表
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.2	m2			第11号施工P
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.06	m3			第12号施工P
合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂，上記以外(小規模)，全ての費用	1.27	m3			第3号施工P
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クワッシャ 40～0，全ての費用	1	m2			第16号施工P
埋戻し（4号碎石）	0.82	m3			第1号特殊施工
透水シート PP#300相当	5.4	m2			物価資料
ます設置工（コンクリート製） 雨水ます 3号（内径50×50cm）	1	箇所			第4号施工表
暗渠排水管 据付，直管，200～400mm，全ての費用	0.3	m			第17号施工P 材料：物価資料
浸透丸柵用底版 φ500用	1	個			見積
浸透柵用側塊 φ500×300	3	個			見積
L形側塊 内径500×200mm	1	個			
L形側塊 異形甲 内径500×150mm	1	個			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
平型縁塊（400用） 640×640×120	1	個			見積
グレーチング蓋（平型縁塊用）400 490×490×70 T-25	1	個			見積
ゴミ除去バスケット S U S、390×390	1	個			見積
ゴミ処理用スクリーン φ200 受枠A型	1	個			見積
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂，上記以外(小規模)，全ての費用	1.27	m3			第3号施工P
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クワッシャ 40～0，全ての費用	1	m2			第16号施工P
埋戻し（4号碎石）	0.82	m3			第1号特殊施工
透水シート PP#300相当	5.4	m2			物価資料
ます設置工（コンクリート製） 雨水ます 3号（内径50×50cm）	1	箇所			第4号施工表
暗渠排水管 据付，直管，200～400mm，全ての費用	0.6	m			第17号施工P 材料：物価資料
浸透丸柵用底版 φ500用	1	個			見積
浸透柵用側塊 φ500×300	3	個			見積
L形側塊 内径500×200mm	1	個			
L形側塊 異形甲 内径500×150mm	1	個			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
平型縁塊（400用） 640×640×120	1	個			見積
グレーチング蓋（平型縁塊用）400 490×490×70 T-25	1	個			見積
ゴミ除去バスケット S U S、390×390	1	個			見積
ゴミ処理用スクリーン φ200 受枠A型	2	個			見積
合 計		箇所			

第14号一位代価表

浸透トレンチ工 (φ200)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第3号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	9.28				
埋戻し (4号砕石)		m3			第1号特殊施工
	6.83				
埋戻し		m3			第4号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	2.08				
透水シート		m2			材料: 物価資料
PP#300相当	26				
暗渠排水管		m			第17号施工P
据付, 直管, 200~400mm, 全ての費用	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第15号一位代価表

取付管 (φ150)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管		m			第18号施工P
据付, 直管, 50~150mm, 全ての費用	10				
埋戻し (再生砂)		m3			第2号特殊施工
	1.12				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第19号施工P
設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 無し, 無し	10				
コンクリート		m ³			第13号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.18				
基礎碎石		m ²			第16号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュアン40~0, 全ての費用	0.9				
型枠		m ²			第20号施工P
一般型枠, 小型構造物	2				
合 計		m			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第21号施工P
設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 無し, 無し	10				材料: 見積
コンクリート		m ³			第13号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.18				
基礎碎石		m ²			第16号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュアン40~0, 全ての費用	0.9				
型枠		m ²			第20号施工P
一般型枠, 小型構造物	2				
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第22号施工P
設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 無し, 無し	10				材料: 見積
コンクリート		m ³			第13号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.18				
基礎碎石		m ²			第16号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュアン40~0, 全ての費用	0.9				
型枠		m ²			第20号施工P
一般型枠, 小型構造物	2				
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第23号施工P
設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 無し, 無し	10				
コンクリート		m ³			第13号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.18				
基礎砕石		m ²			第16号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュアン40~0, 全ての費用	0.9				
型枠		m ²			第20号施工P
一般型枠, 小型構造物	2				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第24号施工P
設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 無し, 無し	10				材料: 見積
型枠		m ²			第20号施工P
一般型枠, 小型構造物	3.23				
コンクリート		m ³			第13号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.8				
下層路盤 (車道・路肩部)		m ²			第25号施工P
200 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	5.9				
上層路盤 (車道・路肩部)		m ²			第26号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 157 mm, 2層施工, 全ての費用	5.9				
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第27号施工P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	10				
合 計		m			
	(1		当り		)

第22号一位代価表

地先境界ブロック

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第28号施工P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クッション RC-40, 18-8-25(高炉), 無し	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第23号一位代価表

道路鋲設置

10.000 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物設置工(道路鋲設置)		個			第5号施工表
小型鋲, 手間+材料費, 小型鋲 両面反射 貼付樹脂幅10cm, 10個以上30個未満, 夜間補正なし, 時間制約補正なし	10				
合 計		個			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼打工		本			第3号特殊施工
杭長 H=1.2m	10.75				
H形鋼		t			
100×100×6×8	0.218				
亜鉛メッキ		t			
HDZT70	0.218				
板柵設置		枚			第6号施工表
据付け，無し，蓋版(各種)，40kg/枚以下，無し，無し	21.51				材料：見積
合 計		m			
	(1		当り		
					)

第25号一位代価表

簡易土留（3段 H=900）

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼打工		本			第4号特殊施工
杭長 H=1.8m	10.75				
H形鋼		t			
100×100×6×8	0.327				
亜鉛メッキ		t			
HDZT70	0.327				
板柵設置		枚			第6号施工表
据付け、無し、蓋版(各種)、40kg/枚以下、無し、無し	32.26				材料：見積
合 計		m			
	(1		当り		

第26号一位代価表

下層路盤（t=20cm）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）		m2			第25号施工P
200 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第27号一位代価表

上層路盤 (t=20cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部)		m2			第29号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 200 mm, 2層施 工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第28号一位代価表

基層 (t=6cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層 (車道・路肩部)		m2			第30号施工P
3.0m超, mm, mm, 60 mm, 再生粗粒度ア スコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費 用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第29号一位代価表

フィルター層 (t=10cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター層		m2			第31号施工P
100mm以上120mm未満	100				要六価クロム溶出 試験
合 計		m2			
	(1		当り		

第30号一位代価表

路盤 (t=10cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第32号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第31号一位代価表

表層 (t=4cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水性アスファルト舗装 1. 4m以上2. 4m未満, mm, 40 mm, 開粒 度アスコン (13)		m2			第33号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第32号一位代価表

路盤 (t=25cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (歩道部) 250 mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第34号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第33号一位代価表

表層 (t=5cm)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第35号施工P
1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第34号一位代価表

下層路盤(歩道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第36号施工P
200 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第35号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第7号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第7号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現地踏査（打合せ等含む） 10点以上		業務			第8号特殊施工
	1				
境界点確認測量 10点以上		点			第9号特殊施工
	13				
境界点検比較図作成 10点以上		式			第10号特殊施工
	1				
境界標設置（コンクリート杭） 10点以上		点			第11号特殊施工
	10				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費(溶出試験) (銅と1,4-ジオキサンを除く)27項目料 金 含む前処理費	1	検体			
地質分析試験（含有量） 9項目	1	式			第12号特殊施工
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験〔配合設計時〕	1	検体			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR基本料金	1	回			
合 計		式			

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
側溝	5.000	個			
再生クラッシャーラン RC-40	1.080	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03 夜間作業の有無	無し
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下
J08 時間的制約の有無	無し
J09 施工箇所における補正	無し
J10 基礎碎石施工の有無	有り
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40～0
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.9 m ³ /10m

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) ます設置工 (コンクリート製)

1.00 箇所 当り

(SG000810)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び方

入力名称
雨水ます 3号 (内のり50×50cm)

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物設置工 (道路鋳設置)

1.00 個 当り

(SB812340)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路鋳設置工 小型鋳 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	1.000	個			
合 計	1	個	当り		

条件名称
J01 施工区分
J02 材料費区分
J03 規格・仕様
J04 施工規模
J05 夜間作業の補正
J06 時間制約を受ける場合の補正

入力名称
小型鋳
手間+材料費
小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm
10個以上30個未満
夜間補正なし
時間制約補正なし

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 埋戻し (4号碎石)
PJ0110

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3				第4号施工P
		1			
単粒度碎石 4号30-20mm	m3				
		1.2			
合 計	1	m3	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 埋戻し (再生砂)
PJ0120

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3				第4号施工P
		1			
砂 再生	m3				
		1.2			
合 計	1	m3	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) H形鋼打工
PJ0210

杭長 H=1.2m

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	本	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) H形鋼打工
PJ0220

杭長 H=1.8m

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	本	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 現地踏査 (打合せ等含む)
PJ0310

10点以上

1.000 業務 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人				
合 計	1	業務	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) 境界点確認測量
PJ0320

10点以上

10.000 点 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人				
測量技師補	人				
測量助手	人				
合 計	1	点	当り		

第 0010 号 一位代価表(特殊施工単価) 境界点検比較図作成
PJ0330

10点以上

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人				
測量技師補	人				
合 計	1	式	当り		

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価) 境界標設置 (コンクリート杭)
PJ0350

10点以上

10.000 点 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師補	人				
測量助手	人				
測量補助員	人				
コンクリート杭 90*90*600	本				
		10			
合 計	1	点	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 水銀	検体				
		1			
土壌環境測定分析費(含有量試験) カドミウム	検体				
		1			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 鉛	検体				
		1			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 砒素	検体				
		1			
土壌環境測定分析費(含有量試験) 六価クロム	検体				
		1			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ふっ素	検体				
		1			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ほう素	検体				
		1			
土壌環境測定分析費(含有量試験) セレン	検体				
		1			
土壌環境測定分析費(含有量試験) シアン	検体				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機42.720%, 労37.910%, 材19.370%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		42.72		K1
運転手(特殊)		37.91		R1
軽油		19.37		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 土質	土砂
J02 施工方法	オープンカット
J03 押土の有無	無し
J04 障害の有無	無し
J05 施工数量	5,000m3未満

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機26.010%, 労62.890%, 材11.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01		K1
運転手(特殊)		62.89		R1
軽油		11.1		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 土質	土砂
J02 施工方法	上記以外(小規模)
J05 施工数量	小規模(標準)

(CB210030)

施工P(機18.730%, 労74.160%, 材 7.110%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		18.73		K1
運転手(特殊)		40.26		R1
普通作業員		33.9		R2
軽油		7.11		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

(CB210410)

施工P(機 8.870%, 労87.150%, 材 3.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27		K1
ランマ 質量60～80kg		0.6		K2
普通作業員		50.03		R1
特殊作業員		19.35		R2
運転手(特殊)		17.77		R3
軽油		3.14		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J13 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
小規模
バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
0.2km以下

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 整地

1 m3 当り

(CB210610)

施工P(機22.800%, 労53.110%, 材24.090%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		22.8		K1
運転手(特殊)		53.11		R1
軽油		24.09		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 施工数量
J03 障害の有無

入力名称
敷均し(ルース)
標準(10,000m3未満)
無し

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J05 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
2.0km以下

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機42.390%, 労38.740%, 材18.870%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		42.39		K1
運転手(特殊)		38.74		R1
軽油		18.87		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
土量50,000m3未満

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J05 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
15.5km以下

(CB222790)

施工P(機 1.290%, 労23.330%, 材75.380%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		0.99		K1
普通作業員		7.12		R1
土木一般世話役		4.96		R2
運転手(特殊)		3.47		R3
特殊作業員		2.26		R4
側溝		74.54		Z1
軽油		0.64		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 内径又は内空幅(mm)
 J04 基礎碎石の有無
 費用の内訳

入力名称
 据付
 300mmを超え400mm以下
 有り
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.78		R1
普通作業員		19.9		R2
土木一般世話役		6.07		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労28.680%, 材71.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		12.85		R1
特殊作業員		7.3		R2
土木一般世話役		6.58		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		71.32		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労41.150%, 材58.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.25		R1
土木一般世話役		9.19		R2
特殊作業員		7.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		58.85		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB222850)

施工P(機 4.680%, 労28.700%, 材66.620%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		3.81		K1
普通作業員		8.18		R1
運転手(特殊)		7.12		R2
土木一般世話役		4.99		R3
特殊作業員		3.04		R4
鉄筋コンクリート台付管		64.51		Z1
軽油		1.72		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 管径
 J03 1個当りの管長さ(実数入力)
 J06 費用の内訳

入力名称
 据付
 400mm
 2.4 m/個
 全ての費用

(CB222800)

施工P(機10.000%, 労87.290%, 材 2.710%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		8.07		K1
運転手(特殊)		30.73		R1
普通作業員		23.59		R2
土木一般世話役		12.34		R3
特殊作業員		3.75		R4
軽油		2.19		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
400kgを超え600kg以下
有り
全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 5.330%, 労78.320%, 材16.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.3		K1
普通作業員		37.64		R1
特殊作業員		15.9		R2
運転手(特殊)		14.75		R3
土木一般世話役		9.49		R4
再生クラッシャーラン RC-40		11.39		Z1
軽油		4.93		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャーラン 40～0
全ての費用

第 0017 号 一位代価表(施工P構成表) 暗渠排水管

1 m 当り

(CB222770)

施工P(機 0.000%, 労16.420%, 材83.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		11.53		R1
土木一般世話役		4.89		R2
暗渠排水管		83.58		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 管種別
J03 呼び径
J05 費用の内訳

入力名称
据付
直管
200～400mm
全ての費用

第 0018 号 一位代価表(施工P構成表) 暗渠排水管

1 m 当り

(CB222770)

施工P(機 0.000%, 労51.180%, 材48.820%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		36.39		R1
土木一般世話役		14.79		R2
暗渠排水管		48.82		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 管種別
J03 呼び径
J05 費用の内訳

入力名称
据付
直管
50～150mm
全ての費用

(CB422510)

施工P(機 2.180%, 労55.900%, 材41.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		2.18		K1
特殊作業員		21.69		R1
普通作業員		19.42		R2
土木一般世話役		11.85		R3
歩車道境界ブロック		41.24		Z1
軽油		0.68		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		44.28		R1
普通作業員		30.82		R2
土木一般世話役		11.86		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
小型構造物

(CB422510)

施工P(機 2.180%, 労55.900%, 材41.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		2.18		K1
特殊作業員		21.69		R1
普通作業員		19.42		R2
土木一般世話役		11.85		R3
歩車道境界ブロック		41.24		Z1
軽油		0.68		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

(CB422510)

施工P(機 2.180%, 労55.900%, 材41.920%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		2.18		K1
特殊作業員		21.69		R1
普通作業員		19.42		R2
土木一般世話役		11.85		R3
歩車道境界ブロック		41.24		Z1
軽油		0.68		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

(CB422510)

施工P(機 0.000%, 労65.210%, 材34.790%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		28.39		R1
土木一般世話役		17.32		R2
特殊作業員		15.81		R3
歩車道境界ブロック		34.79		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 ブロック規格
 J04 m当り歩車道境界ブロック使用量
 J05 基礎砕石規格
 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 各種(600mm以下、50kg未満)
 1.65 個/m
 無し
 無し

(CB422510)

施工P(機 0.000%, 労65.210%, 材34.790%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		28.39		R1
土木一般世話役		17.32		R2
特殊作業員		15.81		R3
歩車道境界ブロック		34.79		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 ブロック規格
 J04 m当り歩車道境界ブロック使用量
 J05 基礎砕石規格
 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 各種(600mm以下、50kg未満)
 1.65 個/m
 無し
 無し

(CB410030)

施工P(機 5.720%, 労18.330%, 材75.950%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		3.95		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.49		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.49		K3
運転手(特殊)		8.06		R1
普通作業員		2.95		R2
特殊作業員		2.63		R3
土木一般世話役		2.16		R4
再生クラッシャーラン RC-40		74.21		Z1
軽油		1.5		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
200 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410040)

施工P(機13.800%, 労44.180%, 材42.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		9.53		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1.19		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		1.18		K3
運転手(特殊)		19.5		R1
普通作業員		7.09		R2
特殊作業員		6.32		R3
土木一般世話役		5.19		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		37.83		Z1
軽油		3.62		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整碎石 RM-40
157 mm
2層施工
全ての費用

(CB422520)

施工P(機 0.480%, 労72.560%, 材26.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.48		K1
普通作業員		31.94		R1
土木一般世話役		18.23		R2
特殊作業員		17.3		R3
運転手(特殊)		1.35		R4
地先境界ブロック 150×150×600(C)		25.47		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		1.04		Z2
軽油		0.45		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J04 ブロック規格
 J04 基礎碎石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 C種(150×150×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 無し

(CB422520)

施工P(機 0.320%, 労71.580%, 材28.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.32		K1
普通作業員		26.96		R1
土木一般世話役		14.33		R2
特殊作業員		12.78		R3
型わく工		10.97		R4
地先境界ブロック 150×150×600(C)		17.29		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.81		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.7		Z3
軽油		0.3		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ブロック規格
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格
 J06 養生工の有無

入力名称
 設置
 C種(150×150×600)
 再生クラッシャー RC-40
 18-8-25(高炉)
 無し

(CB410040)

施工P(機13.800%, 労44.180%, 材42.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		9.53		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1.19		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		1.18		K3
運転手(特殊)		19.5		R1
普通作業員		7.09		R2
特殊作業員		6.32		R3
土木一般世話役		5.19		R4
再生粒度調整砕石 RM-40		37.83		Z1
軽油		3.62		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整砕石 RM-40
200 mm
2層施工
全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.630%, 労12.020%, 材86.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.04		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.16		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.16		K3
普通作業員		4.32		R1
運転手(特殊)		2.43		R2
特殊作業員		2.4		R3
土木一般世話役		0.87		R4
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		77.19		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.47		Z2
軽油		0.58		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
60 mm
再生粗粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0031 号 一位代価表(施工P構成表) フィルター層

1 m2 当り

(CB410650)

施工P(機 5.240%, 労76.830%, 材17.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3		3.24		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.9		K2
運転手(特殊)		22.25		R1
特殊作業員		21.7		R2
普通作業員		19.48		R3
土木一般世話役		11.9		R4
フィルター材料		16.16		Z1
軽油		1.74		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均厚さ入力名称
100mm以上120mm未満

(CB410031)

施工P(機 5.000%, 労75.150%, 材19.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.99		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.78		K2
運転手(特殊)		27.03		R1
特殊作業員		15.84		R2
普通作業員		15.7		R3
土木一般世話役		13.01		R4
再生クラッシャーラン RC-40		17.77		Z1
軽油		1.99		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
100 mm
1層施工
再生クラッシャー RC-40
全ての費用

(CB410660)

施工P(機 2.690%, 労35.110%, 材62.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		2.18		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.44		K2
普通作業員		14.4		R1
特殊作業員		9.63		R2
運転手(特殊)		6.55		R3
土木一般世話役		3.51		R4
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		61.55		Z1
軽油		0.64		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下
J04 材料

入力名称
1.4m以上2.4m未満
40 mm
開粒度アスコン(13)

(CB410031)

施工P(機 4.780%, 労71.950%, 材23.270%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.86		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.7		K2
運転手(特殊)		25.87		R1
特殊作業員		15.17		R2
普通作業員		15.03		R3
土木一般世話役		12.46		R4
再生クラッシャーラン RC-40		21.27		Z1
軽油		1.91		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
250 mm
2層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410261)

施工P(機 2.610%, 労24.460%, 材72.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		1.95		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.38		K2
普通作業員		9.24		R1
特殊作業員		6.17		R2
運転手(特殊)		4.19		R3
土木一般世話役		2.24		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		63.63		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.87		Z2
軽油		0.39		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m以上
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3
全ての費用

(CB410031)

施工P(機 5.000%, 労75.150%, 材19.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.99		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.78		K2
運転手(特殊)		27.03		R1
特殊作業員		15.84		R2
普通作業員		15.7		R3
土木一般世話役		13.01		R4
再生クラッシャーラン RC-40		17.77		Z1
軽油		1.99		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
200 mm
1層施工
再生クラッシャー RC-40
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	U型側溝 据付け、無し、無し、側溝(各種)、L=2000mm、1000kg/個以下、無し、無し、有り、再生クラッシュレン40～0、0.9 m3/10m	m		SB821410
第0002号施工表	蓋版 据付け、無し、蓋版(各種)、40を超え170kg/枚以下、無し、無し	枚		WB821430
第0003号施工表	蓋版 据付け、無し、蓋版(各種)、40kg/枚以下、無し、無し	枚		WB821430
第0004号施工表	ます設置工 (コンクリート製) 雨水ます 3号 (内のり50×50cm)	箇所		SG000810
第0005号施工表	道路付属物設置工 (道路鋸設置) 小型鋸、手間+材料費、小型鋸 両面反射 貼付樹脂幅10cm、10個以上30個未満、夜間補正なし、時間制約補正なし	個		SB812340
第0006号施工表	蓋版 据付け、無し、蓋版(各種)、40kg/枚以下、無し、無し	枚		WB821430
第0007号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0001号施工P	掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満	m3		CB210100
第0002号施工P	掘削 土砂、上記以外(小規模)、小規模(標準)	m3		CB210100
第0003号施工P	床掘り 土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	m3		CB210030
第0004号施工P	埋戻し 上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	m3		CB210410

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0005号施工P	土砂等運搬 小規模、バックホ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以下	m3		CB210110
第0006号施工P	整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し	m3		CB210610
第0007号施工P	土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下	m3		CB210110
第0008号施工P	積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	m3		CB210020
第0009号施工P	土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下	m3		CB210110
第0010号施工P	管(函)渠型側溝 据付, 300mmを超え400mm以下, 有り, 全ての費用	m		CB222790
第0011号施工P	型枠 一般型枠, 均しコンクリート	m2		CB240210
第0012号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0013号施工P	コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0014号施工P	鉄筋コンクリート台付管 据付, 400mm, 2.4 m/個, 全ての費用	m		CB222850
第0015号施工P	プレキャスト集水桝 据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用	基		CB222800

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0016号施工P	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシャー 40～0、全ての費用	m ²		CB221110
第0017号施工P	暗渠排水管 据付、直管、200～400mm、全ての費用	m		CB222770
第0018号施工P	暗渠排水管 据付、直管、50～150mm、全ての費用	m		CB222770
第0019号施工P	歩車道境界ブロック 設置、各種600mm以下50kg以上100kg未 満、1.65 個/m、無し、無し	m		CB422510
第0020号施工P	型枠 一般型枠、小型構造物	m ²		CB240210
第0021号施工P	歩車道境界ブロック 設置、各種600mm以下50kg以上100kg未 満、1.65 個/m、無し、無し	m		CB422510
第0022号施工P	歩車道境界ブロック 設置、各種600mm以下50kg以上100kg未 満、1.65 個/m、無し、無し	m		CB422510
第0023号施工P	歩車道境界ブロック 設置、各種(600mm以下、50kg未満)、1.65 個/m、無し、無し	m		CB422510
第0024号施工P	歩車道境界ブロック 設置、各種(600mm以下、50kg未満)、1.65 個/m、無し、無し	m		CB422510
第0025号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 200 mm、1層施工、再生クラッシャー RC-40、全ての費用	m ²		CB410030
第0026号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40、mm、mm、mm、157 mm、2層施 工、全ての費用	m ²		CB410040

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0027号施工P	地先境界ブロック 設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 無し	m		CB422520
第0028号施工P	地先境界ブロック 設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 18-8-25(高炉), 無し	m		CB422520
第0029号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 200 mm, 2層施工, 全ての費用	m2		CB410040
第0030号施工P	基層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 60 mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410240
第0031号施工P	フィルター層 100mm以上120mm未満	m2		CB410650
第0032号施工P	下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0033号施工P	透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満, mm, 40 mm, 開粒度アスコン(13)	m2		CB410660
第0034号施工P	下層路盤(歩道部) 250 mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0035号施工P	表層(歩道部) 1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410261
第0036号施工P	下層路盤(歩道部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2		CB410031

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。