

令和8年度								工 事 仕 様 書								県単											
工 事 名				中野川支流遊歩道整備工事																							
工 事 場 所				所沢市大字南永井地内																							
路 河 川 名 称																											
事 業 名																											
工 事 大 要																											
				工事延長 L=68.0m																							
				遊歩道工																							
				可変側溝 (B=1400、H=1300～1600) 68.0m																							
				防護柵工																							
				転落防止柵 (側壁支柱取付) 104.3m																							
				転落防止柵 (基礎ブロック建込) 2.0m																							
				土 工 一式																							
				付帯工 一式																							
				撤去工 一式																							
				仮設工 一式																							

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 02	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0807) 令和08年07月						
工 期	当 初	自		至	令和 9 年 3 月 12 日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年07月						
主たる工種	河川工事						
施 工 地 域	適用しない						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
河川改修						式			
				1					
_ 築堤・護岸						式			
				1					
_ _ 土工						式			
				1					
_ _ _ 土工						式			
				1					
_ _ _ _ 掘削						m3			第1号一位代価表
				140					
_ _ _ _ 埋戻						m3			第2号一位代価表
				20					
_ _ _ _ 土砂等運搬・処理						m3			第3号一位代価表
				150					
_ _ 遊歩道工						式			
				1					
_ _ _ 構造物工						式			
				1					
_ _ 可変側 溝 (B=1400、H=1300~1600)						式			第4号一位代価表
				1					
_ _ _ _ 落差工①						箇所			第5号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	落差工②					箇所			第6号一位代価表
				1					
----	浸透工					式			第7号一位代価表
				1					
----	小口止め工					箇所			第8号一位代価表
				1					
----	地覆工					m			第9号一位代価表
				3					
---	防護柵工					式			
				1					
----	転落防止柵（側壁支柱取付）					m			第10号一位代価表
				104					
----	転落防止柵（基礎ブロック建込）					m			第11号一位代価表
				2					
--	付帯工					式			
				1					
---	出入口工					式			
				1					
----	門袖フェンス（H=1100）					式			第12号一位代価表
				1					
----	門扉（W=1000、片開き）					箇所			第13号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 門 扉 （W=3000、両開き）					箇所			第14号一位代価表
				3				
— — — — 摺付舗装工					式			第15号一位代価表
				1				
— — — 橋面舗装工					式			
				1				
— — — — 橋面舗装工					m2			第16号一位代価表
				6				
— — — 既設管復旧					式			
				1				
— — — — 既設管復旧					式			第17号一位代価表
				1				
— — — 道路管理用地復旧工					式			
				1				
— — — — 透水舗装工					m2			第18号一位代価表
				18				
— — — — 地先ブロック					m			第19号一位代価表
				24				
— — — — メッシュフェンス （H=1800）					m			第20号一位代価表
				26				
— — 撤去工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 既設構造物撤去工					式			
				1				
— — — — 既設水路等撤去					式			第21号一位代価表
				1				
— — — 発生材運搬・処理					式			
				1				
— — — — スクラップ運搬					t			第22号一位代価表
				6				
— — — — スクラップ					t			第23号一位代価表
				6				
— — — — Co殻運搬					式			第24号一位代価表
				1				
— — — — Co殻処分					式			第25号一位代価表
				1				
— — 仮設工					式			
				1				
— — — 仮設工					式			
				1				
— — — — アルミ矢板 (H=2500)					式			第26号一位代価表
				1				
— — — — アルミ矢板 (H=3000)					式			第27号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 水替						式			第28号一位代価表
				1					
— — — — 敷鉄板設置・撤去						m2			第29号一位代価表
				1,143					
— — — — 敷鉄板賃料						式			第30号一位代価表
				1					
— 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — — 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — — — 交通誘導警備員B						人日			第31号一位代価表
— 直接工事費						式			
				1					
— — 共通仮設費計						式			
				1					
— — 共通仮設費(積分)						式			
				1					
— — — 運搬費						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 仮設材運搬費					t			第9501号一位代価表
				204				
— — — 役務費					式			
				1				
— — — — 借地料					式			第9502号一位代価表
				1				
— — — 技術管理費					式			
				1				
— — — — 境界確認測量（10点未満）					式			第9503号一位代価表
				1				
— — — — 境界標設置					点			第9504号一位代価表
				4				
— — — 共通仮設費（率分）					式			
				1				
— 純工事費					式			
				1				
— — 現場管理費					式			
				1				
— 工事原価計					式			
				1				
— — 一般管理費等					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年07月	
主たる工種	河川工事	
施工地域	適用しない	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

埋戻

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第2号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
単粒度碎石		m3			ロス率+0.2
4号30-20mm	120				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

土砂等運搬・処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第3号施工P
小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	100				
建設発生土受入費(石灰)		m3			
(第4種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 無し, L=2000mm 2000超え2900kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 2.7 m3/10m, 有り, 再生クッション 40～0, 3.6 m3/10m, 生コンクリート(各種), 1.47 m3/10m	68.0	m			第1号施工表
型枠 一般型枠, 小型構造物	20.4	m2			第4号施工P
蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	54	枚			第2号施工表
可変側溝 Wタイプ 縦断用 水抜穴付 1400*1300*2000	7	本			
可変側溝 Wタイプ 縦断用 水抜穴付 1400*1400*2000	7	本			
可変側溝 Wタイプ 縦断用 水抜穴付 差し筋付D13×10本 1400*1400*2000	1	本			
可変側溝 Wタイプ 縦断用 水抜穴付 1400*1500*2000	8	本			
可変側溝 Wタイプ 縦断用 水抜穴付 1400*1600*2000	3	本			
可変側溝 Wタイプ 横断用 水抜穴付 1400*1300*2000	2	本			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
可変側溝 Wタイプ 斜角・調整用 蓋なし 水抜穴付 1400*1300*2000	1	本			
可変側溝 Wタイプ 斜角・調整用 蓋なし 調整用水抜穴付 1400*1300*1000	1	本			
可変側溝 Wタイプ 斜角・調整用 蓋なし 斜角水抜穴付 1400*1400*1833/1749	1	本			
可変側溝 Wタイプ 斜角・調整用 蓋なし 斜角水抜穴付 1400*1400*1226/1142	1	本			
可変側溝 Wタイプ 水抜穴付 差し筋付D13×6本 1400*1400*918/1098	1	本			
可変側溝 Wタイプ 斜角・調整用 蓋なし 水抜穴付 1400*1600*2000	1	本			
可変側溝 Wタイプ 斜角・調整用 蓋なし 斜角水抜穴付 1400*1600*1038/1076	1	本			
可変側溝 Wタイプ 斜角・調整用 蓋なし 斜角水抜穴付 1400*1600*1894/1932	1	本			
可変側溝 Wタイプ用グレーチング 1400用歩道用・T-2 普通目 L=500	52	枚			
可変側溝 Wタイプ用グレーチング 横断用ボルト固定T-25 1400用普通目 L=1000	2	枚			

合 計		式			

第5号一位代価表

落差工①

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 21-8-25(20)(高炉), 一般養生, 全ての費用		m3			第5号施工P
	0.11				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第4号施工P
	0.5				
合 計		箇所			

第6号一位代価表

落差工②

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 21-8-25(20)(高炉), 一般養生, 全ての費用		m3			第5号施工P
	0.12				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第4号施工P
	0.5				
合 計		箇所			

第7号一位代価表

浸透工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第2号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	15.9				
単粒度砕石		m3			ロス率+0.2
4号30-20mm	19.1				
吸出し防止材(全面)設置		m2			第6号施工P
	73.0				
合 計		式			

第8号一位代価表

小口止め工

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第5号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 21-8-25(20)(高炉), 一般養生, 全ての費用	0.16				
型枠		m2			第4号施工P
一般型枠, 小型構造物	1.1				
合 計		箇所			

第9号一位代価表

地覆工

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第5号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 21-8-25(20)(高炉), 一般養生, 全ての費用	0.15				
型枠		m2			第4号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.0				
合 計		m			
	(1		当り		

第10号一位代価表

転落防止柵 (側壁支柱取付)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		m			第3号施工表
アンカーボルト固定, ビーム式・パネル式, 3m, 100m以上(標準), 無, 無	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第11号一位代価表

転落防止柵 (基礎ブロック建込)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		m			第4号施工表
プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未満, 無	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金網・支柱(立入防止柵)		m			第7号施工P
基礎ブロック, 1.5m	3.6				
ネットフェンス H1200		m			
コンクリート建込	3.6				
コンクリート基礎		箇所			第3号特殊施工
ネットフェンス300×300×500	7				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
門扉		基			第10号施工P
片開き, 2m以下	1				
門扉 (片開き、ネットフェンス)		組			
H1100×W1000 (基礎ブロック建込)	1				
基礎ブロック, 鋼管基礎		基			第11号施工P
基礎ブロック, 金網 柵, 有り(t=10cm), 全ての費用	2				
合 計		箇所			

第14号一位代価表

門扉（W=3000、両開き）

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
門扉 両開き	1	基			第12号施工P
門扉（両開き、ネットフェンス） H1100×W3000 （基礎ブロック建込）	1	組			
コンクリート基礎 門扉（両開き）450×450×650	2	箇所			第1号特殊施工
舟形落とし受付 門扉（両開き）	1	箇所			第2号特殊施工
合 計		箇所			

第15号一位代価表

摺付舗装工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	10	m3			第13号施工P
下層路盤(車道・路肩部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	8	m2			第14号施工P
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコ ン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	8	m2			第15号施工P
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第16号施工P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔			第17号施工P
64mm以上77mm未満, 50mm以上200mm未満	1				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔			第18号施工P
100mm以上110mm未満, 50mm以上200mm未満	1				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔			第19号施工P
128mm以上160mm未満, 50mm以上200mm未満	4				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第20号施工P
有り, 1mm以上6mm未満, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	10				
表層(車道・路肩部)		m2			第21号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40 mm, mm, mm, 開粒度アスコ ン(13), 無し, 全ての費用	10				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第22号施工P
設 置, C種(150×150×600), 個/m, 無し , 無し	100				
モルタル		m3			
1:3 高炉	0.3				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金網・支柱(立入防止柵)		m			第23号施工P
基礎ブロック, 2m	10				
メッシュフェンス		m			
H1800 (A型) UN-50	10				
基礎ブロック, 鋼管基礎		基			第24号施工P
基礎ブロック, 金網柵, 有り(t=10cm), 全ての費用	6				
合 計		m			
	(1		当り		

第21号一位代価表

既設水路等撤去

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き 陸上，電動式60kW，4m以下		本			第5号施工表
	91				
構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施 工，無し，無し，必要		m3			第7号施工表
	8.1				
構造物とりこわし 無筋構造物，機械施 工，無し，無し，必要		m3			第8号施工表
	1.3				
防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工) コンクリート建込，無，無		m			第9号施工表
	1.5				
防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 土中建込・標準型，Gr-C-4E，無，無		m			第10号施工表
	1.7				
合 計		式			

第22号一位代価表

スクラップ運搬

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能 力2.9t，無し，6.0km以下		t			第25号施工P
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第23号一位代価表

スクラップ

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ		t			
ヘビーH1	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第24号一位代価表

Co殻運搬

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第26号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下, 全ての費用	8.1				
殻運搬		m3			第27号施工P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下, 全ての費用	1.3				
合 計		式			

第25号一位代価表

Co殻処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	20.1				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	2.9				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工 (両側分)		m			第11号施工表
2.0m以下, バックホウ 山 積0.28m ³ (平積0.20m ³)	41.0				
アルミ矢板引抜工 (両側分)		m			第13号施工表
2.0m以下, トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊	41.0				
土留支保工 (軽量金属支保工)		m			第14号施工表
設置撤去, 1段 2.0m以下, 切梁り 水 圧式パイプサポート	41.0				
賃料 (アルミ矢板H=2500)		式			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工 (両側分)		m			第11号施工表
2.0m以下, バックホウ 山 積0.28m ³ (平積0.20m ³)	27.0				
アルミ矢板引抜工 (両側分)		m			第13号施工表
2.0m以下, トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊	27.0				
土留支保工 (軽量金属支保工)		m			第14号施工表
設置撤去, 1段 2.0m以下, 切梁り 水 圧式パイプサポート	27.0				
賃料 (アルミ矢板H=3000)		式			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ運転		日			第15号施工表
0以上120 (m ³ /h) 未満, 10m, 作業時排水					
ポンプ設置・撤去		箇所			第18号施工表
	1				
塩ビ送排水ホース		m			
φ 50	68.0				
合 計		式			

第29号一位代価表

敷鉄板設置・撤去

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去		m2			第20号施工表
	100				
土木シート ポリエチレン系		m2			
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第30号一位代価表

敷鉄板賃料

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm), 整備費なし, 不足分弁償金なし, t/枚		枚			第22号施工表
	123				
合 計		式			

第31号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 4.2 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第23号施工表
	100				
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)		t			第24号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
借地料(一式入力)		式			第25号施工表
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現地踏査（打合せ等含む）		業務			第13号特殊施工
10点未満	1				
境界点確認測量		点			第14号特殊施工
10点未満	8				
境界点検比較図作成		式			第15号特殊施工
10点未満	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
境界標設置（コンクリート杭）		点			第4号特殊施工
	1				
境界石（市石）		本			
90×90×600、所沢市マーク入	1				
合 計		点			

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無	10.000	m			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	2.862	m3			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	1.558	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	4.320	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 2000超え2900kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	2.7 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	3.6 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	1.47 m3/10m

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵(横断・転落防止柵)設置工

100.00 m 当り

(WB810760)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
防護柵(P種) H1100 側壁支柱取付	100.000	m			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工区分	アンカーボルト固定
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式
J03 支柱間隔	3m
J05 施工規模による加算	100m以上(標準)
J06 時間的制約を受ける場合の補正	無
J07 夜間作業の補正	無

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)

防護柵(横断・転落防止柵)設置工

100.00 m 当り

(WB810760)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
防護柵(P種) H1100 基礎ブロック建込	100.000	m			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 施工区分
 J02 防護柵種類
 J03 支柱間隔
 J05 施工規模による加算
 J07 夜間作業の補正

入力名称
 プレキャストコンクリートブロック建込
 ビーム式・パネル式
 2m
 100m未満
 無

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)
(WB250250)

パイプロハンマ施工によるH形鋼引
抜き

10.00 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工) 引抜き, 電動式60kW		日			第6号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	本	当り		

J01 条件名称
J02 施工場所
J03 パイプロハンマの規格
引抜き長

入力名称
陸上
電動式60kW
4m以下

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表)

パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)

1.00 日 当り

(WK250010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型] 461～480kN 60kW		供用日			JAC
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 排出ガス対策型(2014年規制)50～55t吊		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 施工区分
J02 パイプロハンマの規格

入力名称
引抜き
電動式60kW

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)

構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 構造物区分
J02 工法区分
J03 時間的制約の有無
J04 夜間作業の有無
J05 低騒音・低振動対策

入力名称
鉄筋構造物
機械施工
無し
無し
必要

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし 1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工) 1.00 m 当り

(WB810610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ撤去工 C0建込用 Gp-Ap、Bp、Cp-2B	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	コンクリート建込
J02	夜間補正	無
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 1.00 m 当り

(WB810530)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	土中建込・標準型
J02	規格・仕様	Gr-C-4E
J03	夜間作業の補正	無
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板建込工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000412)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正無し		hr			第12号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 バックホウ機種

入力名称
2.0m以下
バックホウ 山積0.28m3 (平積0.20m3)

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削]

1.00 hr 当り

(SG000045)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格
J02 岩石補正值

入力名称
山積0.28m3 (平積0.20m3)
補正無し

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) アルミ矢板引抜工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000413)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 引込機械

入力名称
2.0m以下
トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 土留支保工 (軽量金属支保工)

100.00 m 当り

(SG000460)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 設置段数
J03 切梁り区分

入力名称
設置撤去
1段 2.0m以下
切梁り 水圧式パイプサポート

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ運転

1.00 日 当り

(WB252310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転 0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水		日			第16号施工表
発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水		日			第17号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	排水量区分	0以上120(m3/h)未満
J02	全揚程	10m
J03	排水方法	作業時排水

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) 工事用水中ポンプ運転

1.00 日 当り

(WK250400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	排水量区分	0以上120(m3/h)未満
J02	全揚程	10m
J03	排水方法	作業時排水

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 発動発電機運転

1.00 日 当り

(WK250410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		日			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水量区分
J02 全揚程
J03 排水方法

入力名称
0以上120 (m3/h) 未満
10m
作業時排水

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ設置・撤去

1.00 箇所 当り

(WB252320)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK250540)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板設置・撤去

100.00 m2 当り

(WB253610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第21号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
設置・撤去

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転

1.00 日 当り

(WK250590)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板賃料

1.00 枚 当り

(SB253630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm 90日以内		枚・日			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 敷鉄板の種類
J03 整備費の有無
J04 不足分弁償金の有無

入力名称
22×1,524×6,096(mm)
整備費なし
不足分弁償金なし

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1.00 t 当り
(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	4.2 km
J04 製品長区分	12m以内
J05 運搬割増率	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0
J07 その他の諸料金の有無	無

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費 1.00 t 当り
(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	積込み、取卸し(往復分)

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表) 借地料(一式入力) 1.00 式 当り
(WB010220)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
借地料	1.000	式			
合 計	1	式	当り		

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) コンクリート基礎
PJ0520

門扉（両開き）450×450×650

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3				第8号施工P
		0.13			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第4号施工P
		1.1			
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2				第9号施工P
		0.3			
合 計	1	箇所	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 舟形落とし受付
PJ0530

門扉（両開き）

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3				第8号施工P
		0.01			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第4号施工P
		0.2			
合 計	1	箇所	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) コンクリート基礎
PJ0540

ネットフェンス300×300×500

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3				第8号施工P
		0.05			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第4号施工P
		0.5			
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュラン40〜0, 全ての費用	m2				第9号施工P
		0.1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 境界標設置 (コンクリート杭)
PJ0550

10.000 点 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師補	人				
測量助手	人				
測量補助員	人				
合 計	1	点	当り		

第 0013 号 一位代価表(特殊施工単価) 現地踏査 (打合せ等含む)
PJ0310

10点未満

1.000 業務 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人				
合 計	1	業務	当り		

第 0014 号 一位代価表(特殊施工単価) 境界点確認測量
PJ0320

10点未満

10.000 点 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人				
測量技師補	人				
測量助手	人				
合 計	1	点	当り		

第 0015 号 一位代価表(特殊施工単価) 境界点検比較図作成
PJ0330

10点未満

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人				
測量技師補	人				
合 計	1	式	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機26.010%, 労62.890%, 材11.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01		K1
運転手(特殊)		62.89		R1
軽油		11.1		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準)

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 8.870%, 労87.150%, 材 3.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27		K1
ランマ 質量60～80kg		0.6		K2
普通作業員		50.03		R1
特殊作業員		19.35		R2
運転手(特殊)		17.77		R3
軽油		3.14		Z1

ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	施工方法	上記以外(小規模)
J02	土質	土砂
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬 1 m3 当り

(CB210110) 施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土砂等発生現場	小規模
J02	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
J04	DID区間の有無	無し
J13	運搬距離(km)(DID区間無)	7.5km以下

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		44.28		R1
普通作業員		30.82		R2
土木一般世話役		11.86		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
小型構造物

(CB240010)

施工P(機 3.420%, 労37.140%, 材59.440%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.23		K1
普通作業員		10.97		R1
特殊作業員		9.81		R2
土木一般世話役		7.69		R3
運転手(特殊)		6.24		R4
生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 【55%以下】		57.74		Z1
軽油		1.61		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J13 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 バックホウ(クレーン機能付)打設
 21-8-25(20)(高炉)
 一般養生
 全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 吸出し防止材(全面)設置

1 m2 当り

(CB226140)

施工P(機 0.000%, 労22.330%, 材77.670%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		19.38		R1
土木一般世話役		2.95		R2
透水シート 長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド) 400~420g/m2 厚4.0mm 882N/5cm		77.67		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 金網・支柱(立入防止柵)

1 m 当り

(CB420840)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		89.64		R1
土木一般世話役		9.37		R2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
基礎種別
J03 支柱間隔

入力名称
基礎ブロック
1.5m

(CB240010)

施工P(機 3.420%, 労37.140%, 材59.440%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.23		K1
普通作業員		10.97		R1
特殊作業員		9.81		R2
土木一般世話役		7.69		R3
運転手(特殊)		6.24		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		57.74		Z1
軽油		1.61		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 構造物種別
 J02 打設工法
 J03 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J13 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 バックホウ(クレーン機能付)打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 5.330%, 労78.320%, 材16.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.3		K1
普通作業員		37.64		R1
特殊作業員		15.9		R2
運転手(特殊)		14.75		R3
土木一般世話役		9.49		R4
再生クラッシャーラン RC-40		11.39		Z1
軽油		4.93		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) 門扉

1 基 当り

(CB420850)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		73.69		R1
土木一般世話役		24.35		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 門扉種別
J02 門柱高

入力名称
片開き
2m以下

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) 基礎ブロック, 鋼管基礎

1 基 当り

(CB420820)

施工P(機 0.000%, 労81.100%, 材18.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		72.35		R1
土木一般世話役		7.95		R2
基礎ブロック 300×300×600		18.9		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 基礎種別
J02 構造物種別
J04 基礎砕石
J05 費用の内訳

入力名称
基礎ブロック
金網柵
有り(t=10cm)
全ての費用

第 0012 号 一位代価表(施工P構成表) 門扉

1 基 当り

(CB420850)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		76.79		R1
土木一般世話役		20.3		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 門扉種別

入力名称
両開き

第 0013 号 一位代価表(施工P構成表) 路体(築堤)盛土

1 m3 当り

(CB210510)

施工P(機15.300%, 労76.160%, 材 8.540%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		8.01		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		7.29		K2
運転手(特殊)		67.28		R1
普通作業員		8.88		R2
軽油		8.54		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工幅員

入力名称
2.5m以上4.0m未満

(CB410030)

施工P(機 5.720%, 労18.330%, 材75.950%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		3.95		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.49		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.49		K3
運転手(特殊)		8.06		R1
普通作業員		2.95		R2
特殊作業員		2.63		R3
土木一般世話役		2.16		R4
再生クラッシャーラン RC-40		74.21		Z1
軽油		1.5		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 全仕上り厚(実数入力)
 J02 施工区分
 J03 材料
 J04 費用の内訳

入力名称
 100 mm
 1層施工
 再生クラッシャーラン RC-40
 全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.430%, 労44.340%, 材55.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.13		K2
特殊作業員		19.57		R1
普通作業員		14.05		R2
土木一般世話役		4.28		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		50.52		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.48		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 30 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.640%, 労15.120%, 材83.240%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.13		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.23		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.21		K3
普通作業員		5.55		R1
運転手(特殊)		3.79		R2
特殊作業員		3.71		R3
土木一般世話役		1.35		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		82.92		Z1
軽油		0.31		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m以上3.0m以下
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
無し
全ての費用

第 0017 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 1 孔 当り
(CB224430) 施工P(機 2.910%, 労68.010%, 材29.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		1.51		K1
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		0.86		K2
特殊作業員		38.95		R1
普通作業員		10.64		R2
土木一般世話役		5.71		R3
ダイヤモンドビット 77.4mmスタンダード		26.08		Z1
ガソリン レギュラー		2.44		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	削孔径	64mm以上77mm未満
J02	削孔深さ	50mm以上200mm未満

第 0018 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 1 孔 当り
(CB224430) 施工P(機 2.730%, 労63.540%, 材33.730%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		1.41		K1
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		0.81		K2
特殊作業員		36.39		R1
普通作業員		9.94		R2
土木一般世話役		5.34		R3
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード		30.93		Z1
ガソリン レギュラー		2.28		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	削孔径	100mm以上110mm未満
J02	削孔深さ	50mm以上200mm未満

第 0019 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 1 孔 当り
(CB224430) 施工P(機 2.360%, 労55.150%, 材42.490%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		1.22		K1
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		0.7		K2
特殊作業員		31.59		R1
普通作業員		8.63		R2
土木一般世話役		4.63		R3
ダイヤモンドビット 160mm スタンダード		40.06		Z1
ガソリン レギュラー		1.98		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	削孔径	128mm以上160mm未満
J02	削孔深さ	50mm以上200mm未満

(CB410010)

施工P(機20.950%, 労69.720%, 材 9.330%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		16.77		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		2.1		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		2.08		K3
運転手(特殊)		34.25		R1
普通作業員		14.12		R2
特殊作業員		11.01		R3
土木一般世話役		10.34		R4
軽油		6.37		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		2.96		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
1mm以上6mm未満
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.470%, 労48.940%, 材50.590%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.29		K1
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg		0.16		K2
特殊作業員		23.84		R1
普通作業員		17.11		R2
土木一般世話役		5.22		R3
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		50.34		Z1
ガソリン レギュラー		0.2		Z2
軽油		0.04		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 平均幅員
 J05 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J06 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 40 mm
 開粒度アスコン(13)
 無し
 全ての費用

第 0022 号 一位代価表(施工P構成表) 地先境界ブロック

1 m 当り

(CB422520)

施工P(機 0.000%, 労71.960%, 材28.040%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		31.33		R1
土木一般世話役		19.11		R2
特殊作業員		17.45		R3
地先境界ブロック 150×150×600(C)		28.04		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	設置
J02 ブロック規格	C種(150×150×600)
J04 基礎碎石規格	無し
J05 均し基礎コンクリート規格	無し

第 0023 号 一位代価表(施工P構成表) 金網・支柱(立入防止柵)

1 m 当り

(CB420840)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		90.31		R1
土木一般世話役		8.88		R2
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 基礎種別	基礎ブロック
J03 支柱間隔	2m

(CB420820)

施工P(機 0.000%, 労81.100%, 材18.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		72.35		R1
土木一般世話役		7.95		R2
基礎ブロック 180×180×450		18.9		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 基礎種別
J02 構造物種別
J04 基礎砕石
J05 費用の内訳

入力名称
基礎ブロック
金網柵
有り(t=10cm)
全ての費用

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J03 片道運搬距離(km)DID無

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
無し
6.0km以下

第 0026 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	無し
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	1.6km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0027 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	無し
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	1.6km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	自由勾配側溝 無し, L=2000mm 2000超え2900kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 2.7 m3/10m, 有り, 再生グラッシャー 40~0, 3.6 m3/10m, 生コンクリート(各種), 1.47 m3/10m	m		WB821420
第0002号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0003号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 アンカーボルト固定, ビーム式・パネル式, 3m, 100m以上(標準), 無し, 無し	m		WB810760
第0004号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未満, 無し	m		WB810760
第0005号施工表	バイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き 陸上, 電動式60kW, 4m以下	本		WB250250
第0006号施工表	バイプロハンマ杭打機運転(陸上施工) 引抜き, 電動式60kW	日		WK250010
第0007号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3		WB824010
第0008号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3		WB824010
第0009号施工表	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工) コンクリート建込, 無し, 無し	m		WB810610
第0010号施工表	防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無し, 無し	m		WB810530
第0011号施工表	アルミ矢板建込工(両側分) 2.0m以下, バックホウ 山積0.28m3(平積0.20m3)	m		SG000412

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	バックホウ運転 [管路掘削] 山積0.28m ³ (平積0.20m ³) , 補正無し	hr		SG000045
第0013号施工表	アルミ矢板引抜工 (両側分) 2.0m以下, トラッククレーン 油圧圧縮ジブ4.9t吊	m		SG000413
第0014号施工表	土留支保工 (軽量金属支保工) 設置撤去, 1段 2.0m以下, 切梁り 水圧式パイプサポート	m		SG000460
第0015号施工表	ポンプ運転 0以上120 (m ³ /h) 未満, 10m, 作業時排水	日		WB252310
第0016号施工表	工事用水中ポンプ運転 0以上120 (m ³ /h) 未満, 10m, 作業時排水	日		WK250400
第0017号施工表	発動発電機運転 0以上120 (m ³ /h) 未満, 10m, 作業時排水	日		WK250410
第0018号施工表	ポンプ設置・撤去	箇所		WB252320
第0019号施工表	バックホウ運転	日		WK250540
第0020号施工表	敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m ²		WB253610
第0021号施工表	バックホウ (クローラ型) 運転	日		WK250590
第0022号施工表	敷鉄板賃料 22×1,524×6,096 (mm), 整備費なし, 不足分弁償金なし, t/枚	枚		SB253630

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0023号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 4.2 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t		WB010020
第0024号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	t		WB010030
第0025号施工表	借地料(一式入力)	式		WB010220
第0001号施工P	掘削 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3		CB210100
第0002号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0003号施工P	土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	m3		CB210110
第0004号施工P	型枠 一般型枠, 小型構造物	m2		CB240210
第0005号施工P	コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 21-8-25(20)(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3		CB240010
第0006号施工P	吸出し防止材(全面)設置	m2		CB226140
第0007号施工P	金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック, 1.5m	m		CB420840
第0008号施工P	コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3		CB240010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0009号施工P	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2		CB221110
第0010号施工P	門扉 片開き, 2m以下	基		CB420850
第0011号施工P	基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック, 金網 柵, 有り (t=10cm), 全ての費用	基		CB420820
第0012号施工P	門扉 両開き	基		CB420850
第0013号施工P	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3		CB210510
第0014号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410030
第0015号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコ ン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260
第0016号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再 生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費 用	m2		CB410260
第0017号施工P	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 64mm以上77mm未満, 50mm以上200mm未満	孔		CB224430
第0018号施工P	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 100mm以上110mm未満, 50mm以上200mm未 満	孔		CB224430
第0019号施工P	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 128mm以上160mm未満, 50mm以上200mm未 満	孔		CB224430

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0020号施工P	不陸整正 有り, 1mm以上6mm未満, 再生クラッシュレン RC-40, 全ての費用	m ²		CB410010
第0021号施工P	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40 mm, mm, mm, 開粒度アスコ ン(13), 無し, 全ての費用	m ²		CB410260
第0022号施工P	地先境界ブロック 設 置, C種(150×150×600), 個/m, 無し, 無し	m		CB422520
第0023号施工P	金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック, 2m	m		CB420840
第0024号施工P	基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック, 金網 柵, 有り(t=10cm), 全ての費用	基		CB420820
第0025号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能 力2.9t, 無し, 6.0km以下	t		CB010410
第0026号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積 込, 無し, 1.6km以下, 全ての費用	m ³		CB227010
第0027号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積 込, 無し, 1.6km以下, 全ての費用	m ³		CB227010

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。