

令和8年度								工 事 仕 様 書								県単											
工 事 名				市道 2－4 0 6 号線改良舗装工事																							
工 事 場 所				所沢市大字坂之下地内																							
路 河 川 名 称				市道 2－4 0 6 号線																							
事 業 名				第 2 一般廃棄物最終処分場周辺整備事業																							
工 事 大 要																											
工事延長 L=153.8m 幅員 W=9.0m																											
・道路土工 一式 ・路床置換 一式 ・構造物撤去工 一式																											
・舗装工 一式																											
・排水構造物工 一式																											
・縁石工 一式																											
・道路付属施設工 一式																											
・区画線工 一式																											

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 02	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0807) 令和08年07月						
工 期	当 初	自		至	令和 9 年 3 月 31 日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年07月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -2						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築		式			
	1				
_ 道路改良		式			
	1				
_ _ 道路土工		式			
	1				
_ _ _ 掘削工		式			
	1				
_ _ _ _ 掘削		m3			第1号一位代価表
	1,300				
_ _ _ 作業土工		式			
	1				
_ _ _ _ 床掘		m3			第2号一位代価表
	60				
_ _ _ 残土処理工		式			
	1				
_ _ _ _ 残土処理		式			第3号一位代価表
	1				
_ _ 地盤改良工		式			
	1				
_ _ _ 路床置換工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 路床置換						m3			第4号一位代価表
				320					
— — 構造物撤去工						式			
				1					
— — 舗装版切断工						式			
				1					
— — — 舗装版切断 (t=5cm)						m			第5号一位代価表
				44					
— — 舗装版濁水運搬処分工						式			
				1					
— — — 舗装版濁水運搬						式			第6号一位代価表
				1					
— — 舗装版取壊し工						式			
				1					
— — — 舗装版取壊し						m2			第7号一位代価表
				600					
— — 舗装版運搬処理工						式			
				1					
— — — 舗装版運搬処理						式			第8号一位代価表
				1					
— — コンクリート処分						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	----	コンクリート処分				式			第9号一位代価表
				1					
-	---	スクラップ処分				式			
				1					
-	----	スクラップ処分				式			第10号一位代価表
				1					
-	舗装					式			
				1					
-	--	舗装工				式			
				1					
-	---	アスファルト舗装工（車道部）				式			
				1					
-	----	下層路盤				m2			第11号一位代価表
				985					
-	----	上層路盤				m2			第12号一位代価表
				985					
-	----	基層				m2			第13号一位代価表
				985					
-	----	表層				m2			第14号一位代価表
				985					
-	----	表層（すりつけ部）				m2			第15号一位代価表
				79					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水性舗装工（歩道一般部）					式			
				1				
フィルター層					m2			第16号一位代価表
				176				
路盤					m2			第17号一位代価表
				176				
表層					m2			第18号一位代価表
				176				
アスファルト舗装工（乗入部30型）					式			
				1				
路盤					m2			第19号一位代価表
				26				
表層					m2			第20号一位代価表
				26				
排水構造物工					式			
				1				
側溝工					式			
				1				
L形側溝（300）					m			第21号一位代価表
				145				
函渠型側溝					m			第22号一位代価表
				111				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	横断暗渠			箇所			第23号一位代価表
				1					
-	-	-	浸透トレンチ工			式			
				1					
-	-	-	浸透トレンチ			m			第24号一位代価表
				136					
-	-	-	集水樹工			式			
				1					
-	-	-	浸透樹			箇所			第25号一位代価表
				9					
-	-	-	集水樹（1）			箇所			第26号一位代価表
				7					
-	-	-	集水樹（2）			箇所			第27号一位代価表
				1					
-	-	-	縁石工			式			
				1					
-	-	-	縁石工			式			
				1					
-	-	-	歩車道境界ブロック（一般部）			m			第28号一位代価表
				103					
-	-	-	歩車道境界ブロック（切下部）			m			第29号一位代価表
				23					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 歩車道境界ブロック（すり付け部）						m			第30号一位代価表
				4					
— — — 地先境界ブロック（一般部）						m			第31号一位代価表
				112					
— — — 地先境界ブロック（乗入部）						m			第32号一位代価表
				15					
— — — 街渠						m			第33号一位代価表
				12					
— — 道路付属施設工						式			
				1					
— — 道路付属物工						式			
				1					
— — — 道路鋳						個			第34号一位代価表
				16					
— — — 矢印板						箇所			第35号一位代価表
				1					
— — — 警戒標識撤去						基			第36号一位代価表
				2					
— — 土留工						式			
				1					
— — — 簡易土留（1段 H=300）						m			第37号一位代価表
				147					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 簡易土留（2段 H=600）					m			第38号一位代価表
				30				
――― 簡易土留（3段 H=900）					m			第39号一位代価表
				33				
―― 区画線工					式			
				1				
――― 区画線工					式			
				1				
――― 溶融式区画線					m			第40号一位代価表 実線・白・15 c m
				264				
――― 溶融式区画線					m			第41号一位代価表 破線・白・15 c m
				12				
――― 溶融式区画線					m			第42号一位代価表 実線・白・30 c m
				6				
――― 溶融式区画線					m			第43号一位代価表 実線・白・45 c m
				1				
――― 溶融式区画線					m			第44号一位代価表 破線・白・45 c m
				7				
―― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
―― 【交通誘導警備員】					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — — 交通誘導警備員B					人日			第45号一位代価表
— 直接工事費					式			
				1				
— — 共通仮設費計					式			
				1				
— — 共通仮設費(積分)					式			
				1				
— — — 準備費					式			
				1				
— — — — 運搬処分					式			第9505号一位代価表
				1				
— — — 役務費					式			
				1				
— — — — U C R 基本料金					式			第9504号一位代価表
				1				
— — — 技術管理費					式			
				1				
— — — — 六価クロム溶出試験					式			第9501号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 境界復元測量（10点以上）					式			第9502号一位代価表
				1				
— — — 土質試験費（UCR青梅）					式			第9503号一位代価表
				1				
— — 共通仮設費（率分）					式			
				1				
— 純工事費					式			
				1				
— 現場管理費					式			
				1				
— 工事原価計					式			
				1				
— 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
— 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年07月	
主たる工種	道路改良工事	
施工地域	一般交通影響有り (2) -2	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂，片切掘削	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

床掘

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第2号施工P
土砂，上記以外(小規模)，全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込 (ルーズ)		m ³			第3号施工P
土砂, 土量50,000m ³ 未満	60				
土砂等運搬		m ³			第4号施工P
標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	1,330				現場～仮置
整地		m ³			第5号施工P
敷均し(ルーズ), 標準(10,000m ³ 未満), 無し	1,330				仮置場
積込 (ルーズ)		m ³			第3号施工P
土砂, 土量50,000m ³ 未満	1,330				仮置場
土砂等運搬		m ³			第6号施工P
標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km以下	1,330				仮置～UCR
UCR青梅地区処分費		m ³			
	1,330				
合 計		式			

第4号一位代価表

路床置換

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し		m3			第7号施工P
	100				RC-40
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	120				
合 計		m3			
	(1		当り		)

第5号一位代価表

舗装版切断 (t=5cm)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用		m			第8号施工P
	100				
合 計		m			
	(1		当り		)

第6号一位代価表

舗装版濁水運搬

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]		m3			
	0.1				
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
合 計		式			

第7号一位代価表

舗装版取壊し

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第9号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

舗装版運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
As殻運搬		m3			第10号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 4.5km以下, 全ての費用	30				
処分費 (t)		t			第1号施工表
川越県土整備事務所管内, As廃材	71				
合 計		式			

第9号一位代価表

コンクリート処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第11号施工P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	0.6				
廃材持込料		t			
区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	1.4				
合 計		式			

第10号一位代価表

スクラップ処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ		t			
ヘビーH2	0.03				
2t・3tダンプ車		回			
片道距離概ね25km	1				
合 計		式			

第11号一位代価表

下層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第12号施工P
340 mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第12号一位代価表

上層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第13号施工P
再生粒度調整砕石 RM-40, mm, mm, mm, 300 mm, 2層施工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第13号一位代価表

基層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)		m2			第14号施工P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第14号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第15号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第15号一位代価表

表層(すりつけ部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第16号施工P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
不陸整正		m2			第17号施工P
有り, 46mm以上53mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第16号一位代価表

フィルター層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター層 100mm以上120mm未満		m2			第18号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第17号一位代価表

路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（歩道部） 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第19号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第18号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満, mm, 40 mm, 開粒 度アスコン(13)		m2			第20号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第19号一位代価表

路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第21号施工P
250 mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第20号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第22号施工P
1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第21号一位代価表

L形側溝 (300)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m			第23号施工P
据付, 有り, 300 鉄筋コンクリートL形500×155×600, 全ての費用	10				
コンクリート		m3			第24号施工P
無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.5				
型枠		m2			第25号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	2.0				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管(函)渠型側溝 据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用		m			第26号施工P
	10				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m ³			第24号施工P
	0.6				
型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²			第25号施工P
	2.0				
合 計		m			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小型ボックスカルバート工 300×300・T-25, 300以上400以下, 基礎砕石あり, 標準	5.91	m			第2号施工表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.41	m ³			第24号施工P
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.18	m ²			第25号施工P
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	11	m ²			第27号施工P 仮復旧
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	11	m ²			第28号施工P
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道・路肩部) 450 mm, 3層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用		m ²			第29号施工P
	5.0				
埋戻し(4号碎石)		m ³			第1号特殊施工
	5.64				
透水シート PP#300相当		m ²			
	25.40				
暗渠排水管 据付, 直管, 50~150mm, 全ての費用		m			第31号施工P
	10				
合 計		m			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
L形縁塊 呼び名 300 500×190×600mm	10	個			
L形側塊 内径500×500mm	10	個			
浸透桧用側塊 φ 500×300mm	30	個			
浸透丸桧用底版 φ 500mm用 650×40mm	10	個			
雨水桧蓋 (FCD) 所沢市タイプB型 (355×460)	10	個			
ゴミ除去バスケット S U S, 290*390	10	個			
ゴミ処理用スクリーン I 型 φ 150・受け枠A型	20	個			
ます設置工 (コンクリート製) 雨水ます 3号 (内のり50×50cm)	10	箇所			第4号施工表
埋戻し (4号砕石)	6.5	m3			第1号特殊施工
透水シート PP#300相当	27.2	m2			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第32号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン 40～0、全ての費用	10.0				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桧		基			第33号施工P
据付、400kgを超え600kg以下、有り、全ての費用	10				
プレキャスト集水桧		基			
H=700、T-25、細目グレーチング付	10				
コンクリート		m3			第24号施工P
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、一般養生、無し、全ての費用	0.7				
型枠		m2			第25号施工P
一般型枠、均しコンクリート	2.2				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用	10	基			第33号施工P
プレキャスト集水桝 H=700、T-25、細目グレーチング付	10	基			
泥溜ブロック	10	個			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.7	m3			第24号施工P
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	2.2	m2			第25号施工P
合 計	(1	箇所	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未 満, 1.65 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り		m			第34号施工P
	10				
下層路盤(歩道部) 340 mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m ²			第35号施工P
	2.8				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未 満), 1.65 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り		m			第36号施工P
	10				
下層路盤(歩道部) 340 mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m ²			第35号施工P
	2.8				
合 計		m			
	(1		当り		

第30号一位代価表

歩車道境界ブロック（すり付け部）

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第37号施工P
設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 再生クワッチャン RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	10				
下層路盤(歩道部)		m ²			第35号施工P
340 mm, 2層施工, 再生クワッチャン RC-40, 全ての費用	2.8				
合 計		m			
	(1		当り		

第31号一位代価表

地先境界ブロック（一般部）

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第38号施工P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クワッチャン RC-40, 無し	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第32号一位代価表

地先境界ブロック（乗入部）

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第39号施工P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クワッチャン RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第40号施工P
小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.9				
型枠		m2			第41号施工P
一般型枠，小型構造物	1.8				
基礎碎石		m2			第32号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュ40～0，全ての費用	5.3				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物設置工（道路鋳設置）		個			第5号施工表
小型鋳，手間＋材料費，小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm，10個以上30個未満，夜間補正なし，時間制約補正なし	100				
合 計		個			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
部材設置(パイプ) 手間のみ, 無, 無, 無	1	m			第6号施工表
ガードパイプ用基礎 250×250×250 2個	1	組			
矢印板用ガードパイプ L1000×H900 (FAH-7U10)	1	本			
矢印板 (アルミ・封入レンズ左右供 用) Oリング金具付 330×1000×1.2t	1	枚			
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無	100	基			第7号施工表
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼打込工（1段）		本			第4号特殊施工
杭長 H=0.9m	11.80				
板柵設置		枚			第8号施工表
据付け，無し，蓋版(各種)，40kg/枚以下，無し，無し	10.80				材料：見積
H形鋼		kg			
100×100×6×8mm	179.50				
亜鉛メッキ		kg			
	179.50				
合 計		m			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼打込工（2段）		本			第2号特殊施工
杭長 H=1.2m	11.80				
板柵設置		枚			第8号施工表
据付け，無し，蓋版(各種)，40kg/枚以下，無し，無し	21.50				材料：見積
H形鋼		kg			
100×100×6×8mm	239.30				
亜鉛メッキ		kg			
	239.30				
合 計		m			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼打込工（3段） 杭長 H=1.8m	11.80	本			第3号特殊施工
板柵設置 据付け，無し，蓋版(各種)，40kg/枚以下，無し，無し	32.30	枚			第8号施工表 材料：見積
H形鋼 100×100×6×8mm	359.00	kg			
亜鉛メッキ	359.00	kg			
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用	100	m			第9号施工表
合 計	(1	m	当り		)

第41号一位代価表

溶融式区画線

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第10号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第42号一位代価表

溶融式区画線

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第11号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第43号一位代価表

溶融式区画線

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第12号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第44号一位代価表

溶融式区画線

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第13号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 破線 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第45号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第14号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		

第9501号一位代価表

六価クロム溶出試験

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費		検体			
六価クロム溶出試験〔配合設計時〕	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現地踏査（打ち合わせ等含む）		式			第7号特殊施工
10点以上	1				見積
境界点確認復元測量		点			第8号特殊施工
10点以上	30				見積
境界点検比較図作成		式			第9号特殊施工
10点以上	1				見積
境界標設置		本			第10号特殊施工
10点以上（コンクリート杭）	15				見積
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費（溶出試験）		検体			
（1,4-ジオキサンを除く）28項目料金 含む前処理費	1				
地質分析（含有量試験）		式			第6号特殊施工
9項目	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U C R基本料金		式			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 8.5km以下		t			第42号施工P
	53.7				
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		t			第43号施工P
	53.7				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t)

1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称

入力名称

J01 区分

川越県土整備事務所管内

J02 適用区分

As廃材

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)

小型ボックスカルバート工

10.00 m 当り

(SP100200)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ボックスカルバート T-25 300×300×2000	5.000	個			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付〕排ガ ス型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊 岩石工の割増対象にしない, 普 通, 交替制を適用しない, しな い, しない		hr			第3号施工表
基礎碎石費	1	式			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称

入力名称

J01 小型ボックスカルバート
(1本=2m)

300×300・T-25

J02 内径又は内空幅 (mm)

300以上400以下

J03 基礎砕石
J04 バックホウ供用日当り運転
時間

基礎砕石あり
標準

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)
(K0202062)

バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能
付]排ガス型(1次) 山積0.45m3
2.9t吊

1.00 hr 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J02 岩石割増しコード
J03 機械損耗部品補正
J05 交替制による割増し
J07 基礎価格補正
J08 輸送補正

入力名称
岩石工の割増対象にしない
普通
交替制を適用しない
しない
しない

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)
(SG000810)

ます設置工 (コンクリート製)

1.00 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び方

入力名称
雨水ます 3号 (内のり50×50cm)

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物設置工 (道路鋳設置) 1.00 個 当り

(SB812340)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路鋳設置工 小型鋳 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm	1.000	個			
合 計	1	個	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	小型鋳
J02	材料費区分	手間+材料費
J03	規格・仕様	小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm
J04	施工規模	10個以上30個未満
J05	夜間作業の補正	夜間補正なし
J06	時間制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 部材設置(パイプ) 1.00 m 当り

(WB810630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ部材設置工パイプのみ 歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	材料費区分	手間のみ
J02	夜間補正	無
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	曲線部補正	無

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 標識柱・基礎撤去(路側式) 1.00 基 当り

(WB812190)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式 φ 60.5～φ 101.6	1.000	基			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	形式	単柱式(基礎含む)
J02	施工規模加算	2基以下
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	夜間作業の補正	無

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版 100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 埋戻し (4号碎石)
PJ0230

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 現場制約あり, 土砂, 無し	m3				第30号施工P
		100			
★単粒度碎石 4号30-20mm	m3				
		120			
合 計	1	m3	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) H形鋼打込工 (2段)
PJ0210

杭長 H=1.2m

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	本	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) H形鋼打込工 (3段)
PJ0220

杭長 H=1.8m

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	本	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) H形鋼打込工 (1段)
PJ0200

杭長 H=0.9m

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	本	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 水銀	検体				
		1			
土壌環境測定分析費(含有量試験) カドミウム	検体				
		1			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 鉛	検体				
		1			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 砒素	検体				
		1			
土壌環境測定分析費(含有量試験) 六価クロム	検体				
		1			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ふっ素	検体				
		1			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) ほう素	検体				
		1			
土壌環境測定分析費(含有量試験) セレン	検体				
		1			
土壌環境測定分析費(含有量試験) シアン	検体				
		1			
土壌環境測定分析費 (含有量試験) 砒素	検体				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 現地踏査 (打ち合わせ等含む)
PJ0040

1 0 点以上

1. 000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人				
合 計	1	式	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 境界点確認復元測量
PJ0050

1 0 点以上

10. 000 点 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人				
測量技師補	人				
測量助手	人				
合 計	1	点	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) 境界点検比較図作成
PJ0170

1 0 点以上

1. 000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師	人				
測量技師補	人				
合 計	1	式	当り		

第 0010 号 一位代価表(特殊施工単価) 境界標設置
PJ0190

10点以上 (コンクリート杭)

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師補	人				
測量助手	人				
測量補助員	人				
境界石 (市章入) 90×90×600	本				
		10			
合 計	1	本	当り		

(CB210100)

施工P(機 9.340%, 労85.540%, 材 5.120%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		9.34		K1
普通作業員		75.52		R1
運転手(特殊)		10.02		R2
軽油		5.12		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法

入力名称
土砂
片切掘削

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機18.730%, 労74.160%, 材 7.110%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		18.73		K1
運転手(特殊)		40.26		R1
普通作業員		33.9		R2
軽油		7.11		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機42.390%, 労38.740%, 材18.870%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		42.39		K1
運転手(特殊)		38.74		R1
軽油		18.87		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
土量50,000m3未満

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J05 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
3.0km以下

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 整地

1 m3 当り

(CB210610)

施工P(機22.800%, 労53.110%, 材24.090%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		22.8		K1
運転手(特殊)		53.11		R1
軽油		24.09		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 施工数量
J03 障害の有無

入力名称
敷均し(ルース)
標準(10,000m3未満)
無し

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J05 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
49.5km以下

(CB210520)

施工P(機17.810%, 労66.350%, 材15.840%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ブルドーザ[湿地] 7t級		9.51		K1
振動ローラ(土工用)[フラット・シン グルドラム型] 運転質量11～12t		8.3		K2
運転手(特殊)		45.74		R1
普通作業員		20.61		R2
軽油		15.84		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工幅員
J02 施工数量
J03 障害の有無

入力名称
4.0m以上
20,000m3未満
無し

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機30.650%, 労63.790%, 材 5.560%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.16		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.49		K2
運転手(特殊)		28.25		R1
普通作業員		24.76		R2
土木一般世話役		10.78		R3
軽油		5.56		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 舗装版種別
 J02 障害等の有無
 J03 騒音振動対策
 J04 舗装版厚
 J06 積込作業の有無
 J07 費用の内訳

入力名称
 アスファルト舗装版
 無し
 必要
 15cm以下
 有り
 全ての費用

(CB227010)

施工P(機20.250%, 労71.030%, 材 8.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20.25		K1
運転手(一般)		71.03		R1
軽油		8.72		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	舗装版破砕
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無	無し
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	4.5km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	無し
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	5.7km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

(CB410030)

施工P(機 6.540%, 労20.940%, 材72.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		4.52		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.56		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.56		K3
運転手(特殊)		9.23		R1
普通作業員		3.36		R2
特殊作業員		3		R3
土木一般世話役		2.46		R4
再生クラッシャーラン RC-40		70.53		Z1
軽油		1.72		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
340 mm
2層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410040)

施工P(機13.800%, 労44.180%, 材42.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		9.53		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1.19		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		1.18		K3
運転手(特殊)		19.5		R1
普通作業員		7.09		R2
特殊作業員		6.32		R3
土木一般世話役		5.19		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		37.83		Z1
軽油		3.62		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 材料
J06 全仕上り厚(実数入力)
J07 施工区分
J09 費用の内訳

入力名称
再生粒度調整碎石 RM-40
300 mm
2層施工
全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.890%, 労17.500%, 材80.610%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.21		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.24		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.22		K3
普通作業員		5.97		R1
運転手(特殊)		4.08		R2
特殊作業員		3.99		R3
土木一般世話役		1.45		R4
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		72.31		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.93		Z2
軽油		0.33		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
1.4m以上3.0m以下
50 mm
再生粗粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.440%, 労10.680%, 材87.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.92		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.14		K3
普通作業員		3.84		R1
運転手(特殊)		2.16		R2
特殊作業員		2.13		R3
土木一般世話役		0.77		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		84.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.57		Z2
軽油		0.51		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
タックコート PK-4

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.620%, 労14.970%, 材83.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.04		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.21		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.19		K3
普通作業員		5.11		R1
運転手(特殊)		3.49		R2
特殊作業員		3.41		R3
土木一般世話役		1.24		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		76.32		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		6.78		Z2
軽油		0.28		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
1.4m以上3.0m以下
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0017 号 一位代価表(施工P構成表) 不陸整正

1 m2 当り

(CB410010)

施工P(機15.060%, 労50.180%, 材34.760%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		12.06		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1.51		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		1.49		K3
運転手(特殊)		24.66		R1
普通作業員		10.16		R2
特殊作業員		7.92		R3
土木一般世話役		7.44		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		30.18		Z1
軽油		4.58		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
46mm以上53mm未満
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

(CB410650)

施工P(機 5.240%, 労76.830%, 材17.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3		3.24		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.9		K2
運転手(特殊)		22.25		R1
特殊作業員		21.7		R2
普通作業員		19.48		R3
土木一般世話役		11.9		R4
フィルター材料		16.16		Z1
軽油		1.74		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均厚さ

入力名称
100mm以上120mm未満

(CB410031)

施工P(機 5.000%, 労75.150%, 材19.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.99		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.78		K2
運転手(特殊)		27.03		R1
特殊作業員		15.84		R2
普通作業員		15.7		R3
土木一般世話役		13.01		R4
再生クラッシャーラン RC-40		17.77		Z1
軽油		1.99		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
100 mm
1層施工
再生クラッシャー RC-40
全ての費用

(CB410660)

施工P(機 2.690%, 労35.110%, 材62.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		2.18		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.44		K2
普通作業員		14.4		R1
特殊作業員		9.63		R2
運転手(特殊)		6.55		R3
土木一般世話役		3.51		R4
アスファルト混合物 開粒度アスコン(13)		61.55		Z1
軽油		0.64		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下
J04 材料

入力名称
1.4m以上2.4m未満
40 mm
開粒度アスコン(13)

(CB410031)

施工P(機 4.780%, 労71.950%, 材23.270%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.86		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.7		K2
運転手(特殊)		25.87		R1
特殊作業員		15.17		R2
普通作業員		15.03		R3
土木一般世話役		12.46		R4
再生クラッシャーラン RC-40		21.27		Z1
軽油		1.91		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
250 mm
2層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410261)

施工P(機 2.610%, 労24.460%, 材72.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		1.95		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.38		K2
普通作業員		9.24		R1
特殊作業員		6.17		R2
運転手(特殊)		4.19		R3
土木一般世話役		2.24		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		63.63		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.87		Z2
軽油		0.39		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m以上
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3
全ての費用

第 0023 号 一位代価表(施工P構成表) プレキャストL形側溝(製品長
0.6m/個)

1 m 当り

(CB222710)

施工P(機 8.080%, 労58.720%, 材33.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t		6.03		K1
普通作業員		24.53		R1
土木一般世話役		9.96		R2
運転手(特殊)		6.31		R3
特殊作業員		3.03		R4
鉄筋コンクリートL形 300 500×155×600		30.59		Z1
軽油		1.95		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	作業区分	据付
J03	基礎碎石の有無	有り
J04	L形側溝の種類	300 鉄筋コンクリートL形500×155×600
	費用の内訳	全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労28.680%, 材71.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		12.85		R1
特殊作業員		7.3		R2
土木一般世話役		6.58		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		71.32		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.78		R1
普通作業員		19.9		R2
土木一般世話役		6.07		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

(CB222790)

施工P(機 1.750%, 労21.930%, 材76.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		1.3		K1
普通作業員		5.33		R1
土木一般世話役		4.88		R2
運転手(特殊)		4.55		R3
特殊作業員		1.48		R4
側溝		75.19		Z1
軽油		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 内径又は内空幅(mm)
 J04 基礎碎石の有無
 費用の内訳

入力名称
 据付
 200mm以上300mm以下
 有り
 全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.450%, 労45.700%, 材53.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.25		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.14		K2
特殊作業員		20.17		R1
普通作業員		14.48		R2
土木一般世話役		4.41		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		52.05		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		1.57		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
タックコート PK-4
全ての費用

(CB410240)

施工P(機 0.490%, 労49.040%, 材50.470%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.27		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.15		K2
特殊作業員		21.64		R1
普通作業員		15.54		R2
土木一般世話役		4.74		R3
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		45.26		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.96		Z2
ガソリン レギュラー		0.18		Z3
軽油		0.04		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
50 mm
再生粗粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3
全ての費用

(CB410030)

施工P(機 5.290%, 労16.950%, 材77.760%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		3.66		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.45		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.45		K3
運転手(特殊)		7.47		R1
普通作業員		2.72		R2
特殊作業員		2.43		R3
土木一般世話役		1.99		R4
再生クラッシャーラン RC-40		76.15		Z1
軽油		1.39		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
450 mm
3層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

第 0030 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J03 締固めの有無

入力名称
現場制約あり
土砂
無し

第 0031 号 一位代価表(施工P構成表) 暗渠排水管

1 m 当り

(CB222770)

施工P(機 0.000%, 労51.180%, 材48.820%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		36.39		R1
土木一般世話役		14.79		R2
暗渠排水管		48.82		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 管種別
J03 呼び径
J05 費用の内訳

入力名称
据付
直管
50～150mm
全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 5.330%, 労78.320%, 材16.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.3		K1
普通作業員		37.64		R1
特殊作業員		15.9		R2
運転手(特殊)		14.75		R3
土木一般世話役		9.49		R4
再生クラッシャーラン RC-40		11.39		Z1
軽油		4.93		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB222800)

施工P(機10.000%, 労87.290%, 材 2.710%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		8.07		K1
運転手(特殊)		30.73		R1
普通作業員		23.59		R2
土木一般世話役		12.34		R3
特殊作業員		3.75		R4
軽油		2.19		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
400kgを超え600kg以下
有り
全ての費用

(CB422510)

施工P(機 1.740%, 労60.120%, 材38.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊		1.45		K1
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.29		K2
普通作業員		19.75		R1
特殊作業員		16.31		R2
土木一般世話役		10.21		R3
型わく工		8.55		R4
歩車道境界ブロック 一般部		27.51		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.27		Z2
軽油		0.73		Z3
再生クラッシャーラン RC-40		0.63		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量
J04 基礎碎石規格

入力名称
設置
各種600mm以下50kg以上100kg未満
1.65 個/m
再生クラッシャーラン RC-40

J05 均し基礎コンクリート規格
J06 養生工の有無

18-8-25(高炉)
有り

第 0035 号 一位代価表(施工P構成表) 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り

(CB410031)

施工P(機 4.780%, 労71.950%, 材23.270%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.86		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.7		K2
運転手(特殊)		25.87		R1
特殊作業員		15.17		R2
普通作業員		15.03		R3
土木一般世話役		12.46		R4
再生クラッシャーラン RC-40		21.27		Z1
軽油		1.91		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
340 mm
2層施工
再生クラッシャー RC-40
全ての費用

(CB422510)

施工P(機 0.320%, 労67.150%, 材32.530%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.32		K1
普通作業員		25.46		R1
土木一般世話役		13.45		R2
特殊作業員		11.94		R3
型わく工		10.15		R4
歩車道境界ブロック 切下部		21.91		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.63		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.69		Z3
軽油		0.3		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ブロック規格
 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格
 J06 養生工の有無

入力名称
 設置
 各種(600mm以下、50kg未満)
 1.65 個/m
 再生クラッシャー RC-40
 18-8-25(高炉)
 有り

(CB422510)

施工P(機 1.740%, 労60.120%, 材38.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊		1.45		K1
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.29		K2
普通作業員		19.75		R1
特殊作業員		16.31		R2
土木一般世話役		10.21		R3
型わく工		8.55		R4
歩車道境界ブロック すり付け部		27.51		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.27		Z2
軽油		0.73		Z3
再生クラッシャーラン RC-40		0.63		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量
J04 基礎碎石規格

入力名称
設置
各種600mm以下50kg以上100kg未満
1.65 個/m
再生クラッシャーラン RC-40

J05 均し基礎コンクリート規格
J06 養生工の有無

18-8-25(高炉)
有り

第 0038 号 一位代価表(施工 P 構成表) 地先境界ブロック

1 m 当り

(CB422520)

施工 P (機 0.480%, 労 72.560%, 材 26.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.48		K1
普通作業員		31.94		R1
土木一般世話役		18.23		R2
特殊作業員		17.3		R3
運転手(特殊)		1.35		R4
地先境界ブロック 150×150×600(C)		25.47		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		1.04		Z2
軽油		0.45		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 作業区分
J04 ブロック規格
J05 基礎碎石規格
均し基礎コンクリート規格

入力名称
設置
C種(150×150×600)
再生クラッシャーラン RC-40
無し

(CB422520)

施工P(機 0.320%, 労71.710%, 材27.970%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.32		K1
普通作業員		27.13		R1
土木一般世話役		14.38		R2
特殊作業員		12.73		R3
型わく工		10.92		R4
地先境界ブロック 150×150×600(C)		17.21		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.76		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.7		Z3
軽油		0.3		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J04 ブロック規格
 J05 基礎砕石規格
 J06 均し基礎コンクリート規格
 養生工の有無

入力名称
 設置
 C種(150×150×600)
 再生クラッシャー RC-40
 18-8-25(高炉)
 有り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労41.150%, 材58.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.25		R1
土木一般世話役		9.19		R2
特殊作業員		7.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		58.85		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

第 0041 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		44.28		R1
普通作業員		30.82		R2
土木一般世話役		11.86		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
小型構造物

第 0042 号 一位代価表(施工P構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J03 片道運搬距離(km)DID無

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
無し
8.5km以下

第 0043 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

(CB010420)

施工 P (機 13.730%, 労 83.470%, 材 2.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.73		K1
運転手(特殊)		41.98		R1
特殊作業員		41.08		R2
軽油		2.8		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	処分費 (t) 川越県土整備事務所管内, As廃材	t		SS003535
第0002号施工表	小型ボックスカルバート工 300×300・T-25, 300以上400以下, 基礎 碎石あり, 標準	m		SP100200
第0003号施工表	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガ ス型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊 岩石工の割増対象にしない, 普通, 交替 制を適用しない, しない, しない	hr		K0202062
第0004号施工表	ます設置工 (コンクリート製) 雨水ます 3号 (内のり50×50cm)	箇所		SG000810
第0005号施工表	道路付属物設置工 (道路鋸設置) 小型鋸, 手間+材料費, 小型鋸 両面反 射 貼付樹脂幅10cm, 10個以上30個未 満, 夜間補正なし, 時間制約補正なし	個		SB812340
第0006号施工表	部材設置(パイプ) 手間のみ, 無, 無, 無	m		WB810630
第0007号施工表	標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無	基		WB812190
第0008号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以 下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0009号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0010号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0011号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 30cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0012号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0013号施工表	区画線設置 無し、溶融式手動、無し、破線 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用	m		WB821210
第0014号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0001号施工P	掘削 土砂、片切掘削	m3		CB210100
第0002号施工P	床掘り 土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	m3		CB210030
第0003号施工P	積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	m3		CB210020
第0004号施工P	土砂等運搬 標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、土 砂(岩塊・玉石混り土 含む)、無し、3.0km以下	m3		CB210110
第0005号施工P	整地 敷均し(ルーズ)、標準(10,000m3未 満)、無し	m3		CB210610
第0006号施工P	土砂等運搬 標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、土 砂(岩塊・玉石混り土 含む)、無し、49.5km以下	m3		CB210110

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0007号施工P	路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3		CB210520
第0008号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0009号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0010号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 4.5km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0011号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0012号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 340 mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410030
第0013号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 300 mm, 2層施工, 全ての費用	m2		CB410040
第0014号施工P	基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410240
第0015号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260
第0016号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260
第0017号施工P	不陸整正 有り, 46mm以上53mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0018号施工P	フィルター層 100mm以上120mm未満	m2		CB410650
第0019号施工P	下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0020号施工P	透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満, mm, 40 mm, 開粒度アスコン(13)	m2		CB410660
第0021号施工P	下層路盤(歩道部) 250 mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0022号施工P	表層(歩道部) 1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410261
第0023号施工P	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 有り, 300 鉄筋コンクリートL形500×155×600, 全ての費用	m		CB222710
第0024号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0025号施工P	型枠 一般型枠, 均しコンクリート	m2		CB240210
第0026号施工P	管(函)渠型側溝 据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用	m		CB222790
第0027号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260
第0028号施工P	基層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410240

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0029号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 450 mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410030
第0030号施工P	埋戻し 現場制約あり, 土砂, 無し	m3		CB210410
第0031号施工P	暗渠排水管 据付, 直管, 50~150mm, 全ての費用	m		CB222770
第0032号施工P	基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2		CB221110
第0033号施工P	プレキャスト集水桝 据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用	基		CB222800
第0034号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m		CB422510
第0035号施工P	下層路盤(歩道部) 340 mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0036号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m		CB422510
第0037号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m		CB422510
第0038号施工P	地先境界ブロック 設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m		CB422520
第0039号施工P	地先境界ブロック 設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m		CB422520

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0040号施工P	コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高炉)，一般養生，無し，全ての費用	m3		CB240010
第0041号施工P	型枠 一般型枠，小型構造物	m2		CB240210
第0042号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t，無し，8.5km以下	t		CB010410
第0043号施工P	現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t		CB010420

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。