

参考数量書

工事名称	蕨高校プールろ過器更新工事
工事場所	蕨市北町5-3-8
単価	令和8年7月単価（改修）週休2日

この参考数量表は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に従い積算をしてください。
共通仮設費及び現場管理費は、工事期間を120日として算定しています。
なお、参考数量への質問につきましては回答できません。ご了承ください。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

6

改修工事		給排水設備		ろ過設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ろ過装置		1	式			
集毛器		1	台			
ろ過器制御盤		1	面			
自動塩素供給装置		1	台			
据付費		1	式			
搬入費	単独搬入 200kg/m3未満	0.77	t			
搬出費	単独搬出 200kg/m3未満	0.77	t			
既設機器・配管撤去費		1	式			
機械基礎工事		1	式			
配管等設備工事		1	式			
二次側電気工事		1	式			
換気扇コア抜き		2	か所			
ゲートバルブ 125A		1	台			
ゲートバルブ 100A		1	台			
スイングチャッキ 100A		1	台			

機械設備工事 細目別内訳

7

改修工事		給排水設備		ろ過設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
無段階バタフライ 弁 125A		2	台			
ロックレバーバタ フライ弁 125A		1	台			
スプリンクラー用 ストレーナー 100A		1	台			
HIVP 125A		4	本			
HIVP 100A		1	本			
HIVP 125Aエルボ		6	個			
HIVP 100Aエルボ		1	個			
HIVP 10k125Aフランジ		6	個			
HIVP 10k100Aフランジ		1	個			
HIVP 125×100チーズ		1	個			
HIVP 125×100ソケット		1	個			
ストラブカップリ ング 100A		1	個			
ボルトナットパッ キン		1	式			
塩素配管HIVP20 継手共		1	式			
配管支持架台		1	式			

[illegible]