

工事名:総地加)舗装指定修繕工事(田中工区その2)204
工事箇所:一般国道140号/深谷市田中地内

【間接工事費率補正(任意乗算補正)】

共通仮設費率補正	1.02倍
現場管理費率補正	1.03倍

数量総括表

[illegible]

数 量 計 算 書				
種 別	路 面 切 削 工			概算数量
細 別	規 格	計 算 式	単位	数 量
路面切削	t = 10cm 6cm超え12cm以下	計算書より L = No. 574+10.00m ~ No. 589+10.00m	m	300.0
		A = 計算書より = 1,920.00	m ²	1,920.0
As殻運搬処理	t = 10cm	$V = \frac{1,920.0 \text{ m}^2}{100} \times 0.1 \text{ m} = 1.92$ 搬出先：（株）ユーディーケーUDK・熊谷アスコン深谷工場 深谷市菅沼 2.4 k m	m ³	192.0

数量計算書

概算数量

測点番号	距離	横断面積 法 長	平 横断面積 均 法 長	立 方 米 平 方 米	備 考
No. 574 + 10.00		6.40			
	10.00		6.40	64.00	
No. 575		6.40			
	20.00		6.40	128.00	
No. 576		6.40			
	20.00		6.40	128.00	
No. 577		6.40			
	20.00		6.40	128.00	
No. 578		6.40			
	20.00		6.40	128.00	
No. 579		6.40			
	20.00		6.40	128.00	
No. 580		6.40			
	20.00		6.40	128.00	
No. 581		6.40			
	20.00		6.40	128.00	
No. 582		6.40			
	20.00		6.40	128.00	
No. 583		6.40			
	20.00		6.40	128.00	
No. 584		6.40			
	20.00		6.40	128.00	
No. 585		6.40			
	20.00		6.40	128.00	
No. 586		6.40			
	20.00		6.40	128.00	
No. 587		6.40			
	20.00		6.40	128.00	
No. 588		6.40			
	20.00		6.40	128.00	
No. 589		6.40			
	10.00		6.40	64.00	
No. 589 + 10.00		6.40			
合計	300.00			1,920.00	

数 量 計 算 書				
種 別	舗 装 打 換 え 工			概算数量
細 別	規 格	計 算 式	単位	数 量
基層（t=5cm）	再生粗粒度As （20） （t=5cm・W=3.0m超）	計算書より $A = 1,920.00$	m2	1,920.0
表層（t =5cm）	再生密粒度As（20） （t=5cm・W=3.0m超）	路面切削工と同数とする $A = 1,920.00$	m2	1,920.0

[illegible]