

工 事 簡 所 : 一般県道并財深谷線 / 深谷市東方地内

[illegible]

舗装工 数量調書		
名 称	算 式	数量
路面切削工		
路面切削（車道部）	t = 100 mm	2,100.0 m ²
	A = (7.0+7.0) × 150.0 = 2,100.0	
As殻運搬処分（車道部）	10 tトラック（8.2km） 標準締固め後密度 2.35t/m ³	210.0 m ³
	V = 2,100.0 × 0.1 = 210.0	
As舗装工		
基層（車道部）	粗粒度アスコン改質Ⅱ型（20） t = 50mm	2100.0 m ²
	路面切削より A = 2100.00	
表層（車道部）	ポーラスアスコン（13） t = 50mm	2,100.0 m ²
	路面切削より A = 2100.00	

区画線工 数量調書		
名 称	算 式	数量
区画線工		
溶融式区画線	実線 白 W=15 cm (外側線) (車道部)	600.0 m
	外側線 L= 150.0 × 4 = 600.0	
溶融式区画線	破線 白 W=15 cm (境界線) (車道部)	150.0 m
	境界線 L= 150.0 ÷ 2 × 2 (両車線) = 150.0	
溶融式区画線	文字・記号・矢印 黄 W = 15cm換算	43.9 m
	Uターン禁止 L = (12.19 + 9.74) × 2 = 43.86	