

令和8年度

## 工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 8 市野川浄化センター場内管渠更新工事（その2）

工事場所 東松山市山崎町地内

設 計 年 月  
令和 8 年 7 月

# 本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分 工種 種別 細別・規格           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 下水道施設整備                    |     | 式   |     |     |          |
|                            | 1   |     |     |     |          |
| _ 管路（単独）                   |     | 式   |     |     |          |
|                            | 1   |     |     |     |          |
| _ _ 管渠工                    |     | 式   |     |     |          |
|                            | 1   |     |     |     |          |
| _ _ _ 管路土工                 |     | 式   |     |     |          |
|                            | 1   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 管路掘削（BH0.28m3）     |     | 式   |     |     | 第1号一位代価表 |
|                            | 1   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 管路掘削（BH0.45m3）     |     | 式   |     |     | 第2号一位代価表 |
|                            | 1   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 管路埋戻（発生土、BH0.28m3） |     | 式   |     |     | 第3号一位代価表 |
|                            | 1   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 管路埋戻（発生土、BH0.45m3） |     | 式   |     |     | 第4号一位代価表 |
|                            | 1   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 発生土処理              |     | 式   |     |     | 第5号一位代価表 |
|                            | 1   |     |     |     |          |
| _ _ _ 管布設工                 |     | 式   |     |     |          |
|                            | 1   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 硬質塩化ビニル管（φ500）     |     | m   |     |     | 第6号一位代価表 |
|                            | 52  |     |     |     |          |

| 本 工 事 費 内 訳 書                   |  |  |  |       |       |       |       |           |
|---------------------------------|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 工 事 区 分   工 種   種 別   細 別 ・ 規 格 |  |  |  | 数   量 | 単   位 | 単   価 | 金   額 | 摘   要     |
| ――― 管基礎工                        |  |  |  |       | 式     |       |       |           |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |
| ――― 砂基礎（再生砂、φ500、幅1.3m）         |  |  |  |       | m     |       |       | 第7号一位代価表  |
|                                 |  |  |  | 52    |       |       |       |           |
| ――― 管路土留工                       |  |  |  |       | 式     |       |       |           |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |
| ――― アルミ矢板土留（矢板長3.5m以下）BH0.45m3  |  |  |  |       | 式     |       |       | 第8号一位代価表  |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |
| ――― 土留材等賃料及び基本料                 |  |  |  |       | 式     |       |       | 第9号一位代価表  |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |
| ――― 水替工                         |  |  |  |       | 式     |       |       |           |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |
| ――― マンホール水替                     |  |  |  |       | 式     |       |       | 第10号一位代価表 |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |
| ―― マンホール工                       |  |  |  |       | 式     |       |       |           |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |
| ―― 組立マンホール工                     |  |  |  |       | 式     |       |       |           |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |
| ―― 組立1号レジンマンホール設置（3m以下）         |  |  |  |       | 箇所    |       |       | 第11号一位代価表 |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |
| ――― 組立1号レジンマンホール材料              |  |  |  |       | 式     |       |       | 第12号一位代価表 |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |           |

# 本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分 工種 種別 細別・規格    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 組立 2 号レジンマンホール材料    |     | 式   |     |     | 第13号一位代価表 |
|                     | 1   |     |     |     |           |
| 取付管工                |     | 式   |     |     |           |
|                     | 1   |     |     |     |           |
| 取付管布設工              |     | 式   |     |     |           |
|                     | 1   |     |     |     |           |
| 取付管（φ 100、3m未満）     |     | 箇所  |     |     | 第14号一位代価表 |
|                     | 2   |     |     |     |           |
| 取付管（φ 150、3m未満）     |     | 箇所  |     |     | 第15号一位代価表 |
|                     | 3   |     |     |     |           |
| 取付管（φ 150、3m以上5m未満） |     | 箇所  |     |     | 第16号一位代価表 |
|                     | 1   |     |     |     |           |
| 付帯工                 |     | 式   |     |     |           |
|                     | 1   |     |     |     |           |
| 舗装撤去工               |     | 式   |     |     |           |
|                     | 1   |     |     |     |           |
| 舗装版切断（15cm以下）       |     | m   |     |     | 第17号一位代価表 |
|                     | 140 |     |     |     |           |
| 濁水運搬処分              |     | 式   |     |     | 第18号一位代価表 |
|                     | 1   |     |     |     |           |
| 舗装版破碎（15cm以下）       |     | m2  |     |     | 第19号一位代価表 |
|                     | 82  |     |     |     |           |

| 本 工 事 費 内 訳 書    |             |             |    |     |     |     |     |           |
|------------------|-------------|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 工事区分 工種 種別 細別・規格 |             |             |    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| ―――              | 殻運搬処理       | (15cm以下、密粒) |    |     | m3  |     |     | 第20号一位代価表 |
|                  |             |             | 4  |     |     |     |     |           |
| ――               | 舗装復旧工       |             |    |     | 式   |     |     |           |
|                  |             |             | 1  |     |     |     |     |           |
| ―――              | 表層          | (厚5cm、再密13) |    |     | m2  |     |     | 第21号一位代価表 |
|                  |             |             | 82 |     |     |     |     |           |
| ―――              | 上層路盤        | (厚10cm、再粒)  |    |     | m2  |     |     | 第22号一位代価表 |
|                  |             |             | 82 |     |     |     |     |           |
| ―――              | 下層路盤        | (厚20cm、再切)  |    |     | m2  |     |     | 第23号一位代価表 |
|                  |             |             | 82 |     |     |     |     |           |
| ――               | 撤去工         |             |    |     | 式   |     |     |           |
|                  |             |             | 1  |     |     |     |     |           |
| ―――              | 組立マンホール撤去   |             |    |     | m3  |     |     | 第24号一位代価表 |
|                  |             |             | 1  |     |     |     |     |           |
| ――(――)           | 鉄筋コンクリート管撤去 | (φ500)      |    |     | m   |     |     | 第25号一位代価表 |
|                  |             |             | 48 |     |     |     |     |           |
| ―――              | 硬質塩化ビニル管撤去  | (φ100)      |    |     | m   |     |     | 第26号一位代価表 |
|                  |             |             | 5  |     |     |     |     |           |
| ―――              | 硬質塩化ビニル管撤去  | (φ150)      |    |     | m   |     |     | 第27号一位代価表 |
|                  |             |             | 11 |     |     |     |     |           |
| ―――              | 硬質塩化ビニル管撤去  | (φ500)      |    |     | m   |     |     | 第28号一位代価表 |
|                  |             |             | 4  |     |     |     |     |           |

| 本 工 事 費 内 訳 書                   |  |  |  |       |       |       |       |             |
|---------------------------------|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 工 事 区 分   工 種   種 別   細 別 ・ 規 格 |  |  |  | 数   量 | 単   位 | 単   価 | 金   額 | 摘   要       |
| — — — 殻運搬処理（Co有筋）               |  |  |  |       | m3    |       |       | 第29号一位代価表   |
|                                 |  |  |  | 4     |       |       |       |             |
| — — — スクラップ運搬処理                 |  |  |  |       | 式     |       |       | 第30号一位代価表   |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — — — 廃プラスチック運搬処理               |  |  |  |       | 式     |       |       | 第31号一位代価表   |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — 直接工事費                         |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — 共通仮設費計                        |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — 共通仮設費（積分）                     |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — — 運搬費                         |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — — — 仮設材運搬費                    |  |  |  |       | 式     |       |       | 第9501号一位代価表 |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — — 技術管理費                       |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — — — 土質試験費                     |  |  |  |       | 式     |       |       | 第9502号一位代価表 |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |
| — — 共通仮設費（率分）                   |  |  |  |       | 式     |       |       |             |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |             |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |    |    |       |   |   |     |     |     |     |
|---------------|----|----|-------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 工事区分          | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| _ 純工事費        |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ _ 現場管理費     |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ 工事原価        |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ _ 一般管理費等    |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| 工事価格          |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ 消費税相当額      |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| 工事費合計         |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。