

令和8年度

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 8 市道第 4 6 6 0 号線（神戸）道路改良工事

工事場所 東松山市大字神戸地内

設 計 年 月
令和 8 年 7 月

令和8年度

設 計 書 (工事)

市 長		副市長		部 長		次 長		課 長		副課長		副主幹		リーダー	
合 議											校合改算		設計者		
工 事 名		R 8 市道第 4 6 6 0 号線（神戸）道路改良工事													
工事場所		東松山市大字神戸地内													
設 計 額		円		変更設計額		円									
内 訳	工事価格	円		内 訳	変 更 工事価格	円									
	消 費 税 相 当 額	円			消 費 税 相 当 額	円									
請 負 額		円		変更請負額		円									
工 事 概 要	【工事延長】 1 2 0 . 0 m 【車道幅員】 5 . 0 m														
	プレキャスト擁壁工 プレキャスト L 型擁壁（H = 1 3 0 0、1 4 0 0、1 5 0 0） 1 0 7 m														
	側溝工 プレキャスト U 型側溝（設置、再設置） 1 0 6 m														
	アスファルト舗装工 下層路盤（再生切込砕石 t = 1 2 c m） 2 6 6 m²														
	上層路盤（再生粒調砕石 t = 1 2 c m） 2 7 4 m²														
	表層 （再生密粒度 A s t = 5 c m） 4 3 2 m²														
起 工 理 由															

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築		式			
	1				
_ 道路改良		式			
	1				
_ _ 道路土工		式			
	1				
_ _ _ 掘削工		式			
	1				
_ _ _ _ 掘削		m3			第1号一位代価表
	160				
_ _ _ 路体盛土工		式			
	1				
_ _ _ _ 路体盛土		m3			第2号一位代価表
	10				
_ _ _ 作業土工		式			
	1				
_ _ _ _ 床掘り		m3			第3号一位代価表
	200				
_ _ _ _ 埋戻し		m3			第4号一位代価表
	120				
_ _ _ 残土処理工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	土砂等運搬					m3			第5号一位代価表
					210				
— —	地盤改良工					式			
					1				
— — —	置換工					式			
					1				
— — — —	置換					m3			第6号一位代価表
					130				
— —	擁壁工					式			
					1				
— — —	プレキャスト擁壁工					式			
					1				
— — — —	プレキャストL型擁壁1300×2000					m			第7号一位代価表
					6				
料 — — —	プレキャストL型擁壁1300×2000 材					式			第8号一位代価表
					1				
— — — —	プレキャストL型擁壁1300×1819					m			第9号一位代価表
					2				
料 — — —	プレキャストL型擁壁1300×1819 材					式			第10号一位代価表
					1				
— — — —	プレキャストL型擁壁1300×1417					m			第11号一位代価表
					1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料	— — —	プレキャストL型擁壁	1300×1417 材			式			第12号一位代価表
				1					
— — — —		プレキャストL型擁壁	1400×2000			m			第13号一位代価表
				76					
材料	— — —	プレキャストL型擁壁	1400×2000 材			式			第14号一位代価表
				1					
— — — —		プレキャストL型擁壁	1400×1000			m			第15号一位代価表
				3					
材料	— — —	プレキャストL型擁壁	1400×1000 材			式			第16号一位代価表
				1					
— — — —		プレキャストL型擁壁	1400×1013			m			第17号一位代価表
				2					
材料	— — —	プレキャストL型擁壁	1400×1013 材			式			第18号一位代価表
				1					
— — — —		プレキャストL型擁壁	1400×1348			m			第19号一位代価表
				1					
材料	— — —	プレキャストL型擁壁	1400×1348 材			式			第20号一位代価表
				1					
— — — —		プレキャストL型擁壁	1400×1349			m			第21号一位代価表
				1					
材料	— — —	プレキャストL型擁壁	1400×1349 材			式			第22号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	プレキャストL型擁壁	1400×1469				m			第23号一位代価表
				1					
料 — — —	プレキャストL型擁壁	1400×1469	材			式			第24号一位代価表
				1					
— — — —	プレキャストL型擁壁	1400×1438				m			第25号一位代価表
				1					
料 — — —	プレキャストL型擁壁	1400×1438	材			式			第26号一位代価表
				1					
— — — —	プレキャストL型擁壁	1400×1439				m			第27号一位代価表
				1					
料 — — —	プレキャストL型擁壁	1400×1439	材			式			第28号一位代価表
				1					
— — — —	プレキャストL型擁壁	1400×1519				m			第29号一位代価表
				2					
料 — — —	プレキャストL型擁壁	1400×1519	材			式			第30号一位代価表
				1					
— — — —	プレキャストL型擁壁	1400×1823				m			第31号一位代価表
				2					
料 — — —	プレキャストL型擁壁	1400×1823	材			式			第32号一位代価表
				1					
— — — —	プレキャストL型擁壁	1400×1334				m			第33号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
材料	— — —	プレキャストL型擁壁	1400×1334 材			式			第34号一位代価表
				1					
— — — —		プレキャストL型擁壁	1500×2000			m			第35号一位代価表
				2					
材料	— — —	プレキャストL型擁壁	1500×2000 材			式			第36号一位代価表
				1					
— — — —		プレキャストL型擁壁	1500×1417			m			第37号一位代価表
				1					
材料	— — —	プレキャストL型擁壁	1500×1417 材			式			第38号一位代価表
				1					
— — — —		プレキャストL型擁壁	1500×1400			m			第39号一位代価表
				1					
材料	— — —	プレキャストL型擁壁	1500×1400 材			式			第40号一位代価表
				1					
— — —		既設杭工				式			
				1					
— — — —		木杭打ち込み				本			第41号一位代価表
				222					
— —		用水構造物工				式			
				1					
— — —		側溝工				式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	プレキャストU型側溝		(300B)			m			第42号一位代価表
				50					
— — — —	プレキャストU型側溝		(300C)			m			第43号一位代価表
				54					
— — — —	プレキャストU型側溝		(再設置)			m			第44号一位代価表
				2					
— — —	用水桧工					式			
				1					
— — — —	プレキャスト用水桧					箇所			第45号一位代価表
				1					
— — —	場所打水路工					式			
				1					
— — — —	吐口工					箇所			第46号一位代価表
				1					
— —	構造物撤去工					式			
				1					
— — —	構造物取壊し工					式			
				1					
— — — —	コンクリート構造物取壊し		(有筋)			m3			第47号一位代価表
				9					
— — — —	コンクリート構造物取壊し		(無筋)			m3			第48号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 舗装版切断					m			第49号一位代価表
				130				
— — — — 舗装版破碎					m2			第50号一位代価表
				200				
— — — 運搬処理工					式			
				1				
— — — — As濁水運搬処分					式			第51号一位代価表
				1				
— — — — Co殻運搬処分（有筋）					m3			第52号一位代価表
				9				
— — — — Co殻運搬処分（無筋）					m3			第53号一位代価表
				1				
— — — — As殻運搬処分					m3			第54号一位代価表
				10				
— — 道路付属施設工					式			
				1				
— — — 境界工					式			
				1				
— — — — 境界杭					本			第55号一位代価表
				9				
— 舗装					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— —	舗装工					式			
				1					
— — —	アスファルト舗装工					式			
				1					
— — — —	下層路盤(車道・路肩部)					m2			第56号一位代価表
				266					
— — — —	上層路盤(車道・路肩部)					m2			第57号一位代価表
				274					
— — — —	不陸整正					m2			第58号一位代価表
				154					
— — — —	表層(車道・路肩部)					m2			第59号一位代価表
				432					
— —	区画線工					式			
				1					
— — —	区画線工					式			
				1					
— — — —	溶融式区画線 (実線15cm)					m			第60号一位代価表
				230					
— — — —	溶融式区画線 (実線45cm)					m			第61号一位代価表
				2					
— — — —	溶融式区画線 (破線15cm)					m			第62号一位代価表
				3					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- _	道路付属施設工					式			
				1					
- _ _	道路付属物工					式			
				1					
- _ _ _	視線誘導標					本			第63号一位代価表
				10					
- _ _ _	車線分離標					本			第64号一位代価表
				3					
- _	耕地復旧工					式			
				1					
- _ _	水田復旧工					式			
				1					
- _ _ _	畦畔復旧					m2			第65号一位代価表
				60					
- 【交通誘導警備員】						式			
				1					
- _ 【交通誘導警備員】						式			
				1					
- _ _ 【交通誘導警備員】						式			
				1					
- _ _ _ 【交通誘導警備員】						式			
				1					
- _ _ _ 交通誘導警備員B						人日			第66号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 直接工事費						式			
				1					
_ _ 共通仮設費計						式			
				1					
_ _ 共通仮設費(積分)						式			
				1					
_ _ _ 準備費						式			
				1					
_ _ _ _ 境界点再現測量						式			第9501号一位代価表
				1					
_ _ _ 共通仮設費（率分）						式			
				1					
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。