参考資料

設　計　内　訳　書

修繕名称　草加消防署青柳分署及び北分署高圧設備修繕

修繕場所　草加市青柳六丁目２３番６号（青柳分署）
　　草加市清門二丁目１番地４３（北分署）
設計年月　令和８年（２０２６年）７月

◆この設計内訳書は参考資料のため、各自で設計図書にて積算を行うこと。

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接修繕費				
電気設備修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
有価物売却益	1	式		
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
修繕費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備修繕	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備修繕	1	式		
計				

電気設備修繕				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
電気設備	1	式		
撤去	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

電気設備修繕

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式		
計					
電気設備		1	式		
計					
撤去		1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

電気設備修繕		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高所作業車	トラック架装リフト	1	式			
計						

電気設備修繕		電気設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧引込用負荷開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製 300A	2	台			
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	79	m			
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ共架	16	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 70mm	29	m			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外耐塩	2	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	2	か所			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	400×400×400H 屋外 SUS製 WP	1	個			
ﾒｯｾﾝｼﾞｬﾜｲﾔｰ	38mm2 1径間40m相当	16	m			
計						

電気設備修繕　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧負荷開閉器(柱上･箱入)撤去	一般気中 方向性・無方向性地絡 300A	2	個			
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ撤去	再使用しない　38mm2 管 内	95	m			
厚鋼電線管撤去	(G70)　再使用しない	29	m			
ﾒｯｾﾝｼﾞｬﾜｲﾔｰ撤去	38mm2 1径間	1	1径間			
計						

電気設備修繕	発生材処理	運搬				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材運搬 積込み共	混合廃棄物	1	式			
計						

電気設備修繕	発生材処理		処分			
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	混合廃棄物	1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
電気主任技術者立会費		1	式			
仮囲い	ｶﾗｰｺｰﾝ+ﾊﾞｰ	1	式			
交通誘導警備員Ａ		1	人			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
有価物売却費		1	式			
計						