

参 考 数 量 書

工事名： 羽生駅自由通路外2施設PAS等更新工事

工事場所： 羽生市南1丁目1番62号 羽生駅自由通路 外2施設

適用単価： 令和8年8月 改修（4週8休適用なし）

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。

入札の際には設計図書に従い積算してください。

共通仮設費及び現場管理費は工事期間 203日（6.5ヶ月） として算定しています。

なお、参考数量書への質問には、一切回答できませんので、ご了承ください。

羽生市企画財務部財政課

設 計 内 訳 書 (総 括)

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	羽生駅自由通路			式	1.00			
	勤労者総合福祉センター（ワークヒルズ羽生）			式	1.00			
	三田ヶ谷農林公園（キヤッセ羽生）			式	1.00			
	直接工事費 計							
共通仮設費								
現場経費								
一般管理費								
有価物処分費								
工事価格								
工事価格(改め)								
消費税相当額								
工 事 費								

工事費内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費	【羽生駅自由通路】							
1	電気設備工事							
	1. 高圧引込配線設備			式	1.0			
	2. 発生材処分費			式	1.0			
							(a)	(b)
	直接工事費 計							

工事費内訳書

[illegible]

工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	【羽生駅自由通路】							
	撤 去 費	6KV CVT38	FEP内	m	40.0			
	撤 去 費	6KV CVT38	コカシ	m	3.0			
	撤 去 費	端末処理材（屋内）	6KV CVT38	組	2.0			
	撤 去 費	高圧負荷開閉器	UGS 300A	組	1.0			
	高圧引込配線設備 計							

工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	【羽生駅自由通路】							
	2. 発生材処分費							
	混合廃棄物			m ³	0.01			
	電線スクラップ 費	2号銅線		kg	44.0			
	電線ガット費			kg	91.0			
	収集運搬費	2t車 片道25km		回	1.0			
	発生材処分費 計							

工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	【勤労者総合福祉センター（ワークヒルズ羽生）】							
1	電気設備工事							
	1. 高圧引込配線設備			式	1.0			
	2. 発生材処分費			式	1.0			
							(c)	(d)
	直接工事費 計							

工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	【勤労者総合福祉センター（ワークヒルズ羽生）】							
	1. 高圧引込配線設備							
	ケ ー ブ ル	6KV GET38	FEP内	m	48.0			
	ケ ー ブ ル	6KV GET38	管内	m	6.0			
	ケ ー ブ ル	6KV GET38	コナシ	m	7.0			
	端末処理材	6KV GET38	屋内	ヶ所	1.0			
	端末処理材	6KV GET38	屋外	ヶ所	1.0			
	高圧負荷開閉器	PAS 7.2KV 300A		組	1.0			
	高所作業車	12m		日	1.0			
	停電・復電立会作業			日	1.0			

工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	【勤労者総合福祉センター（ワークヒルズ羽生）】							
	撤 去 費	6KV CVT38	FEP内	m	48.0			
	撤 去 費	6KV CVT38	管内	m	6.0			
	撤 去 費	6KV CVT38	コカシ	m	7.0			
	撤 去 費	CV5.5-2C	FEP内	m	48.0			
	撤 去 費	CV5.5-2C	管内	m	6.0			
	撤 去 費	端末処理材（屋内）	6KV CVT38	組	1.0			
	撤 去 費	端末処理材（屋外）	6KV CVT38	組	1.0			
	撤 去 費	高圧負荷開閉器	PAS 7.2KV 300A	組	1.0			
	高圧引込配線設備 計							

工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	【勤労者総合福祉センター（ワークヒルズ羽生）】							
	2. 発生材処分費							
	混合廃棄物			m ³	0.09			
	電線スクラップ 費			kg	67.0			
	電線ガット費			kg	139.0			
	収集運搬費	2t車 片道25km		回	1.0			
	発生材処分費 計							

工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	【三田ヶ谷農林公園（キヤッセ羽生）】							
1	電気設備工事							
	1. 高圧引込配線設備			式	1.0			
	2. 仮設工事			式	1.0			
	3. 発生材処分費			式	1.0			
							(e)	(f)
	直接工事費 計							

工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	【三田ヶ谷農林公園（キヤッセ羽生）】							
	1. 高圧引込配線設備							
	ケ ー ブ ル	6KV CET38	管内	m	17.0			
	ケ ー ブ ル	6KV CET38	コナシ	m	7.0			
	端末処理材	6KV CET38	屋内	ヶ所	1.0			
	端末処理材	6KV CET38	屋外	ヶ所	1.0			
	高圧負荷開閉器	PAS 7.2KV 300A		組	1.0			
	高所作業車	12m		日	1.0			
	停電・復電立会作業			日	1.0			

工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	【三田ヶ谷農林公園（キヤッセ羽生）】							
	撤 去 費	6KV CVT38	管内	m	17.0			
	撤 去 費	6KV CVT38	コカシ	m	7.0			
	撤 去 費	端末処理材（屋内）	6KV CVT38	組	1.0			
	撤 去 費	端末処理材（屋外）	6KV CVT38	組	1.0			
	撤 去 費	高圧負荷開閉器	PAS 7.2KV 300A	組	1.0			
	高圧引込配線設備 計							

工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	【三田ヶ谷農林公園（キャッセ羽生）】							
	2. 仮設工事							
	ケ ー ブ ル	VVF2. 6-2C	コロガシ	m	55.0			
	ケ ー ブ ル	VVF2. 6-3C	コロガシ	m	21.0			
	露出コンセント	2P15A		個	2.0			
	発電機レンタル	1φ200V	1泊2日	回	1.0			
	発電機レンタル	3φ200V	1泊2日	回	1.0			
	発電機燃料費	ガソリン		L	41.0			

工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費								
	撤 去 費	VVF2. 6-2C	コガシ	m	55.0			
	撤 去 費	VVF2. 6-3C	コガシ	m	21.0			
	撤 去 費	露出コンセント	2P15A	個	2.0			
	仮設工事 計							

工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費								
	3. 発生材処分費							
	混合廃棄物			m ³	0.09			
	電線スクラップ 費			kg	32.0			
	電線ガット費			kg	65.0			
	収集運搬費	2t車 片道25km		回	1.0			
	発生材処分費 計							