

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 1 号 B 代価 】						
仮復旧工 車道 C						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 43 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 44 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度75%以下(13)	1	m2			代 45 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 2 号 B代価 】						
仮復旧工 車道D						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)	1	m2			代 43 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 46 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度75%以下(13)	1	m2			代 45 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 3 号 B 代価 】						
舗装復旧工 本復旧（仮復旧5cm用）車道 C						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ掘削積込 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)	0.05	m3			代 47 号	
発生土処理	0.05	m3			代 48 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			代 49 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			代 50 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.5km	0.05	m3			代 51 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 52 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 4 号 B 代価 】						
舗装復旧工 影響部分 車道 D						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度7.5mm(13)	1	m2			代 53 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.5km	0.05	m3			代 51 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 52 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 5 号 B代価 】						
舗装復旧工 本復旧（仮復旧5cm用）車道D						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度7.5mm(13)	1	m2			代 53 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.5km	0.05	m3			代 51 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 52 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 6 号 B代価 】						
仮復旧工 仮管						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調砕石40～0mm (RM-40)	1	m2			代 54 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度アス(20)	1	m2			代 55 号	
計						
単位当たり						

令和8年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 7 号 B代価 】 水管橋橋台（右岸） 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物	0.83	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.16	m2			P 6 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込砕石40～0mm (RC-40)	1.04	m2			代 56 号	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	4.21	m3			P 7 号	
埋戻 再生砂	2.08	m3			代 57 号	
発生土処理	4.21	m3			代 20 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込砕石40～0mm (RC-40)	2.84	m2			代 58 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調砕石40～0mm (RM-40)	2.92	m2			代 59 号	
仮復旧工 車道D	2.97	m2			B 13 号	
舗装復旧工 本復旧（仮復旧5cm用） 車道D	2.97	m2			B 14 号	
計						
単位当たり						

令和8年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 8 号 B代価 】 水管橋橋台（左岸） 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 小型構造物	0.83	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.16	m2			P 6 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込砕石40～0mm (RC-40)	1.04	m2			代 56 号	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	4.4	m3			P 7 号	
埋戻 再生砂	2.25	m3			代 57 号	
発生土処理	4.4	m3			代 20 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込砕石40～0mm (RC-40)	2.86	m2			代 58 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調砕石40～0mm (RM-40)	2.94	m2			代 59 号	
仮復旧工 車道D	2.99	m2			B 13 号	
舗装復旧工 本復旧（仮復旧5cm用） 車道D	2.99	m2			B 14 号	
計						
単位当たり						

令和8年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 9 号 B代価 】 転落防止柵工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 門型	4.4	m			代 60 号	
門扉 片開き 2m以下	1	基			P 8 号	
片開き門扉 H=1100 W=1000 C0建て込み	1	基				
コンクリート 人力打設 小型構造物	0.49	m3			P 9 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.06	m2			P 6 号	
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込砕石40～0mm (RC-40)	2.59	m2			代 61 号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 門型	4.9	m			代 62 号	
モルタル練 高炉	0.002	m3			P 10 号	
アスファルト削孔(コンクリート穿孔機) 径90mm以上110mm未満	2	孔			代 63 号	
床掘り 土砂 小規模	0.7	m3			P 11 号	
埋戻 再生砂	0.32	m3			代 57 号	
発生土処理	0.7	m3			代 20 号	

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 9 号 B代価 】 (続 き) 転落防止柵工 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮復旧工 車道D	2.57	m2			B 13 号	
舗装復旧工 本復旧 (仮復旧5cm用) 車道D	2.57	m2			B 5 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2.57	m2			代 64 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.5km	0.13	m3			代 51 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 10 号 B代価 】 立入防止柵撤去・復旧 拡張フェンスH1200@2.0mブロック基礎 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込ビーム・バネ式	1	m			代 65 号	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込ビーム・バネ式	1	m			代 66 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 11 号 B 代価 】 ガードレール部材撤去・復旧 レールのみ路側用C種@2.0m 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
部材撤去(レール撤去) 路側用 A・B・C種	1	m			代 67 号	
部材設置(レール設置) 路側用 A・B・C種	1	m			代 68 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 12 号 B 代価 】						
既設水道管撤去工 SUS φ 100 L =13.2m						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
既設水管橋撤去工	1	基				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 13 号 B 代価 】						
仮復旧工 車道 D						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度7ｽｺﾝ(13)	1	m2			代 45 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 14 号 B 代価 】 舗装復旧工 本復旧（仮復旧5cm用）車道 D						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度7スコ(13)	1	m2			代 53 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離4.5km	0.05	m3			代 76 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			代 52 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 1 号 C 代価 】						
管内清掃工 φ100×40						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サドル付分水栓（鋳鉄管用） φ100*40	1	台				
BC密着コア 40A	1	個				
メーターユニオン φ40	1	個				
ソケット（HIVPS）V P 管継手 φ40	1	個				
エルボ（HIVPL）V P 管継手 φ40	1	個				
H I V P 管 給水管 φ40	3	m				
分水キャップ（BC） φ40	1	個				
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm	2	口			代 71 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	4	口			代 72 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			代 73 号	
計						
単位当たり						

令和8年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 1 号 単価表 】 試掘工 車道D 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 3 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 4 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	1.15	m3			P 12 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	0.75	m3			代 19 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.7km	0.05	m3			代 69 号	
廃材持込料 As廃材	0.12	t				
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.1km	1.15	m3			代 70 号	
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土)	1	m3				
仮復旧工 車道D	1	m2			B 2 号	
計						
単位当たり						

令和8年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 2 号 単価表 】						
試掘工 車道C						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 3 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 4 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	1 1	m3			P 12 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂	0 7	m3			代 19 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.7km	0 01	m3			代 69 号	
廃材持込料 As廃材	0 235	t				
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.1km	1 1	m3			代 70 号	
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土)	1 1	m3				
仮復旧工 車道 C	1	m2			B 1 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 1 号 代価表 】						
移動式クレーン運転費(賃料) ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ 25t						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ 型] 25t吊		日				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 2 号 代価表 】 鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 3 号 代価表 】 ダクタイトル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用) 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 4 号 代価表 】 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 5 号 代価表 】 鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径100mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
パイプ切削切断機損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 6 号 代価表 】 撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径100mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 7 号 代価表 】 鑄鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 8 号 代価表 】 ねじ式弁筐撤去 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 9 号 代価表 】						
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ヘ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 10 号 代価表 】						
ねじ式弁筐設置 A形1号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 11 号 代価表 】 不断水連絡 φ100×φ100 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 φ100		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 12 号 代価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 13 号 代価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 14 号 代価表 】 G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 15 号 代価表 】						
メカニカル継手 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 16 号 代価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ φ 100	125	m				
固定用ゴムバンド φ 100	175	個				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 17 号 代価表 】

管明示テープ φ350以下 φ100×4000

100 m 当り

[illegible]

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 18 号 代価表 】						
小型バックホウ掘削積込 如-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 如-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 19 号 代価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 再生砂						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 加-5型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 再生	125	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 20 号 代価表 】 発生土処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.6km	1	m3			代 38 号	
建設発生土受入費（石灰） （第1～第3種建設発生土）	1	m3				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 21 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.5km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.5km	1	m3			代 39 号	
廃材持込料 As廃材	2.35	t				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 22 号 代価表 】						
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 1.5m以下	100	m			代 40 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 1.5m以下	100	m			代 41 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	100	m			代 42 号	
計						
単位当たり						

令和8年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 23 号 代価表 】						
切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		l				
路面切削機運転 ホイル式・廃材積込装置付 幅2.0m		日				
路面清掃車運転 ブラシ四輪 路面切削工事用1.5m3		日				
アスファルトフィニッシャー運転 ホイル型 舗装幅2.3～6.0m		日				
ロードローラ運転 マダム10t 締固め幅2.1m		日				
タイヤローラ運転 13～14t		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 23 号 代価表 】 (続 き)

切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層

100 m2 当り

[illegible]

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 24 号 代価表 】						
不断水連絡 φ100×φ75						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料 φ75		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 25 号 代価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 26 号 代価表 】 鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm 1 □ 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 27 号 代価表 】 鋼管(STW290)切断(撤去管) 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
溶接工		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 28 号 代価表 】 敷鉄板設置・撤去						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 29 号 代価表 】 敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048(mm) 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
敷き鉄板賃料22 × 1524 × 3048mm 90日以内	1	枚				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 30 号 代価表 】						
仮設進入防止柵設置撤去工						
100 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-トラック4~4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 31 号 代価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白				1,000	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 32 号 代価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・ｸﾛﾐﾌﾞｰ				1,000	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000	m				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・ﾌﾘｰ	570	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用	25	kg				
軽油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 33 号 代価表 】						
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白				1,000	m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg				
接着用プライマー 区画線用	30	kg				
軽油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 34 号 代価表 】 区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・ｸﾛﾒﾘｰ 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200	m				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・ﾌﾘｰ	684	kg				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg				
接着用プライマー 区画線用	30	kg				
軽油		l				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 35 号 代価表 】 貨物自動車による運搬(1 車 1 回) 往復 片道運搬距離20km 1 台 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
貨物自動車運賃 片道運搬距離20km	2	回				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 36 号 代価表 】 仮設材等の運搬(1 車 1 回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
トラック運賃	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 37 号 代価表 】

仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸

1 t 当り

[illegible]

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 38 号 代価表 】

発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離1.6km

10 m3 当り

[illegible]

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 39 号 代価表 】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離7.5km

10 m3 当り

[illegible]

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 40 号 代価表 】 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 1.5m以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 41 号 代価表 】 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 1.5m以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 42 号 代価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 43 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	25.4	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 44 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-40	31.75	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 45 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)バドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 46 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-40	25.4	m3				
タンパ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 47 号 代価表 】						
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

[illegible]

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 49 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日				
振動コンバクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 50 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンバクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 51 号 代価表 】 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離7.5km 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.5km	1	m3			代 75 号	
廃材持込料 As廃材	2.35	t				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 52 号 代価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)		時間				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 53 号 代価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式0.5～0.6t		日				
振動コンバクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 54 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-40	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 55 号 代価表 】 アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 密粒度アスコン(20) 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	12.573	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンド式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 56 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 57 号 代価表 】						
埋戻 再生砂						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 再生	120	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 58 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	25.4	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 59 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生粒調碎石40～0mm (RM-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石 RM-40	25.4	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 60 号 代価表 】 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 門型	1	m				
防護柵 (横断・転落防止柵)	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 61 号 代価表 】						
間詰路盤工(人力路盤施工) 再生切込碎石40～0mm (RC-40)						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン RC-40	12.7	m3				
タンバ及びランマ運転 60～80kg		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 62 号 代価表 】 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用 門型	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 63 号 代価表 】 アスファルト削孔(コンクリート穿孔機) 径90mm以上110mm未満 100 孔 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	2	個				
コンクリート穿孔機運転 電動式コア・リング 最大穿孔径 φ25		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 64 号 代価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
小型バックホウ運転 如-ラ型 山積0.08m3(平積0.06)		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 65 号 代価表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用 ビーム式	1	m				
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 66 号 代価表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 ビーム式	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 67 号 代価表 】						
部材撤去(レール撤去) 路側用 A・B・C種						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含) 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 68 号 代価表 】						
部材設置(レール設置) 路側用 A・B・C種						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含) 路側用 A・B・C種	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 69 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離5.7km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 70 号 代価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離3.1km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 2t積級		日				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 71 号 代価表 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm						2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 72 号 代価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 73 号 代価表 】 サドル分水栓建込み 分岐呼び径40mm 鋳鉄管 呼び径100mm 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 74 号 代価表 】 発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.6km						
				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 75 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.5km						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 4t積級		日				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 76 号 代価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 片道運搬距離4.5km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.5km	1	m3			代 77 号	
廃材持込料 As廃材	2.35	t				
計						
単位当たり						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 77 号 代価表 】

アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.5km

10 m3 当り

[illegible]

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t 1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック[クレーン装置付] ヘビーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 トラック機種 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t [J6] = 2 片道運搬距離(km) 3.0km以下			[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有				

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 殻運搬(路面切削) DID区間有							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック オロード・ディーゼル 10 t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 DID区間の有無 有 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J3] = 15 運搬距離 7.5km以下				

令和8年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN							
バックホ(クロー)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 2 騒音振動対策 必要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和8年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【第 5 号 施工パッケージ】 コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 小型構造物							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】							
軽油							

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

[illegible]

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型枠工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(ｸﾛｰ) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満				
[J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1 障害の有無 障害無し				

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】								1	基 当り
門扉 片開き 2m以下									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 門扉種別 片開き			[J2] = 1 門柱高 2m以下						

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 43 コンクリート規格 18-12-25(20) 高炉 W/C60%以下			[J5] = 1 養生工の種類 養生無し				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし			[N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 モルタル練 高炉 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
セメント(高炉B) 25kg袋入							
コンクリート用骨材 砂 洗い細目							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用			

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

令和 8 年度河川事業に伴う配水管布設替え工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 現場制約あり							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 6 施工方法 現場制約あり				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							