

令和8年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				街路築造工事（区10.5-2号線外1路線）											
工 事 場 所				越谷市西大袋土地区画整理事業地内											
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要				L=125.5m W=10.5m 排水構造物工 プレキャストU型側溝（U300×300）車道用 L=106m、歩車道用 L=111m、（U300×500）歩車道用 L=4m （U300×600）歩車道用 L=6m、集水樹 5箇所、暗渠排水管（φ200） 1式 カルバート工 ボックスカルバート（□900×900） L=40.3m 地盤改良工 路床置換 V=380m3 舗装工 車道部：上層路盤（t=60） A=678m2、表層（t=40） A=678m2 歩道部：上層路盤（RC-40、t=100） A=308m2 下層路盤（RC-40、t=150） A=19m2、上層路盤（RM-40、t=100） A=19m2 インターロッキングブロック舗装（t=60）A=308m2 インターロッキングブロック舗装（t=80）A=19m2 縁石工 歩車道境界ブロック 一般部 L=107m、平坦部 L=19m、端末部 L=2m											

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0807) 令和08年07月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年07月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	適用しない						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築		式			
	1				
_ 道路改良		式			
	1				
_ _ 道路土工		式			
	1				
_ _ _ 掘削工		式			
	1				
_ _ _ _ 掘削		m3			第1号一位代価表
	500				
_ _ _ 残土処理工		式			
	1				
_ _ _ _ 土砂等運搬		m3			第2号一位代価表
	500				
_ _ 排水構造物工		式			
	1				
_ _ _ 作業土工		式			
	1				
_ _ _ _ 基面整正		m2			第3号一位代価表
	70				
_ _ _ _ 床掘り(掘削)		m3			第4号一位代価表
	90				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
―――埋戻し					m3			第5号一位代価表
				40				
―――土砂等運搬					m3			第6号一位代価表
				60				
―――側溝工					式			
				1				
―――プレキャストU型側溝（U300×300）車道用					m			第7号一位代価表
				106				
―――プレキャストU型側溝（U300×300）歩車道用					m			第8号一位代価表
				111				
―――プレキャストU型側溝（U300×500）歩車道用					m			第9号一位代価表
				4				
―――プレキャストU型側溝（U300×600）歩車道用					m			第10号一位代価表
				6				
―――側溝蓋（U300車道用）					m			第11号一位代価表
				106				
―――側溝蓋（U300歩車道用）					m			第12号一位代価表
				121				
―――集水枥工					式			
				1				
―――集水枥A					箇所			第13号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	集水桝B			箇所			第14号一位代価表
				1					
-	-	-	集水桝C			箇所			第15号一位代価表
				1					
-	-	-	集水桝D			箇所			第16号一位代価表
				1					
-	-	-	集水桝E			箇所			第17号一位代価表
				1					
-	-	-	管渠工			式			
				1					
-	-	-	暗渠排水管			式			第18号一位代価表
				1					
-	-	-	付帯工			式			
				1					
-	-	-	舗装版切断			m			第19号一位代価表
				15					
-	-	-	舗装版破碎			m2			第20号一位代価表
				6					
-	-	-	下層路盤			m2			第21号一位代価表
				6					
-	-	-	上層路盤			m2			第22号一位代価表
				6					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 表層						m2			第23号一位代価表
				6					
— — — As殻運搬処理						m3			第24号一位代価表
				0.2					
— 構造物撤去工						式			
				1					
— 構造物取壊し工						式			
				1					
— — — Co構造物取壊し（有筋）						m3			第25号一位代価表
				6					
— — — Co構造物取壊し（無筋）						m3			第26号一位代価表
				2					
— 運搬処理工						式			
				1					
— — — Co殻運搬処理（有筋）						m3			第27号一位代価表
				6					
— — — Co殻運搬処理（無筋）						m3			第28号一位代価表
				2					
— カバート工						式			
				1					
— 作業土工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 床掘り(掘削)					m3			第29号一位代価表
				208				
――― 埋戻し					m3			第30号一位代価表
				135				
――― 土砂等運搬					m3			第31号一位代価表
				208				
―― プレキャストカルバート工					式			
				1				
――― プレキャストボックス施工費					式			第32号一位代価表
				1				
――― プレキャストボックス材料費					式			第33号一位代価表
				1				
―― 付帯工					式			
				1				
――― 舗装版切断					m			第34号一位代価表
				23				
――― 舗装版破碎					m2			第35号一位代価表
				26				
――― 下層路盤					m2			第36号一位代価表
				26				
――― 上層路盤					m2			第37号一位代価表
				26				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
―――表層					m2			第38号一位代価表
				26				
―――濁水運搬					台			第39号一位代価表
―――As殻運搬処理					m3			第40号一位代価表
				1				
――仮設工					式			
				1				
――土留・仮締切工					式			
				1				
―――軽量鋼矢板					式			第41号一位代価表
				1				
―――切梁・腹起し					式			第42号一位代価表
				1				
――水替工					式			
				1				
―――ポンプ排水					式			第43号一位代価表
				1				
―舗装					式			
				1				
―道路土工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	掘削工					式			
				1					
— — — —	掘削					m3			第44号一位代価表
				50					
— — —	残土処理工					式			
				1					
— — — —	土砂等運搬					m3			第45号一位代価表
				50					
— —	地盤改良工					式			
				1					
— — —	置換工					式			
				1					
— — — —	置換					m3			第46号一位代価表
				380					
— —	舗装工					式			
				1					
— — —	アスファルト舗装工					式			
				1					
— — — —	上層路盤(車道・路肩部)					m2			第47号一位代価表
				678					
— — — —	表層(車道・路肩部)					m2			第48号一位代価表
				678					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — ブロック舗装工（一般部）					式			
				1				
— — — — 上層路盤(歩道部)					m2			第49号一位代価表
				308				
— — — — インターロッキングブロック舗装					m2			第50号一位代価表
				308				
— — — ブロック舗装工（乗入部）					式			
				1				
— — — — 下層路盤(歩道部)					m2			第51号一位代価表
				19				
— — — — 上層路盤(歩道部)					m2			第52号一位代価表
				19				
— — — — インターロッキングブロック舗装					m2			第53号一位代価表
				19				
— — 縁石工					式			
				1				
— — — 縁石工					式			
				1				
— — — — 歩車道境界ブロック（一般部）					m			第54号一位代価表
				107				
— — — — 歩車道境界ブロック（平坦部）					m			第55号一位代価表
				19				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 歩車道境界ブロック（端末部）					m			第56号一位代価表
				2				
— 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — — 交通誘導警備員B					人日			第57号一位代価表
— 直接工事費					式			
				1				
— — 共通仮設費計					式			
				1				
— — 共通仮設費（積分）					式			
				1				
— — — 運搬費					式			
				1				
— — — — 仮設材運搬費					t			第9501号一位代価表
				4.9				
— — — 共通仮設費（率分）					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 純工事費					式			
				1				
_ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				
_ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年07月	
主たる工種	道路改良工事	
施工地域	適用しない	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第2号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第2号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	100				
整地		m3			第3号施工P
残土受入れ地での処理	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第3号一位代価表

基面整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m2			第4号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1)		当り		

第4号一位代価表

床掘り(掘削)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第5号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第6号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込(ルーズ)		m3			第7号施工P
土砂, 小規模(標準以外)	100				
土砂等運搬		m3			第8号施工P
小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

プレキャストU型側溝 (U300×300) 車道用

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝		m			第1号施工表
据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 車道用・深さ30cm 120×150 (4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0.67 m ³ /10m	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第8号一位代価表

プレキャストU型側溝 (U300×300) 歩車道用

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝		m			第2号施工表
据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 歩車道用・深さ30cm H120×120 (H4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0.64 m ³ /10m	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 (U300×500) 歩車道用		m			第3号施工表
据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン40~0, 0.64 m ³ /10m	10				
コンクリート		m ³			第9号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	0.64				
型枠		m ²			第10号施工P
一般型枠, 小型構造物	2				
河床コンクリート		m ³			第11号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	0.20				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 (U300×600) 歩車道用		m			第4号施工表
据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン40~0, 0.64 m ³ /10m	10				
コンクリート		m ³			第12号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	0.64				
型枠		m ²			第10号施工P
一般型枠, 小型構造物	2				
河床コンクリート		m ³			第11号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	0.41				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚			
	8.1				
県型側溝蓋 車道 390×100×600mm		枚			
	6.1				
県型側溝蓋 (手掛付) 車道 390×100×600mm		枚			
	2				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚			
	8				
県型側溝蓋 車道 390×100×600mm 網付, 網は腐食しにくい材質		枚			
	8				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚			
	0.5				
グレーチング蓋 (U300車道用) T-25 普通目 鎖付		枚			
	0.5				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚			
	8.1				
県型側溝蓋 車道 390×100×600mm		枚			
	6.1				
県型側溝蓋 (手掛付) 車道 390×100×600mm		枚			
	2				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚			
	8				
県型側溝蓋 車道 390×100×600mm 網付, 網は腐食しにくい材質		枚			
	8				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚			
	0.5				
グレーチング蓋 (U300歩車道用) T-14 細目 鎖付		枚			
	0.5				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用		基			第13号施工P
	1				
集水桝A 570×800×700H (車道)		基			
	1				
グレーチング蓋 (集水桝300×500車道用) T-25 普通目 鎖付		枚			
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用		基			第13号施工P
	1				
集水桝B 540×800×800H (歩道)		基			
	1				
グレーチング蓋 (集水桝300×500歩道用) T-14 細目 鎖付		枚			
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用		基			第13号施工P
	1				
集水桝C 570×800×600H (車道)		基			
	1				
グレーチング蓋 (集水桝300×500車道用) T-25 普通目 鎖付		枚			
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用		基			第13号施工P
	1				
集水桝D 570×850×600H (車道)		基			
	1				
グレーチング蓋 (集水桝300×550車道用) T-25 普通目 鎖付		枚			
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用	1	基			第13号施工P
集水桝E 540×800×600H (歩道)	1	基			
グレーチング蓋 (集水桝300×500歩道用) T-14 細目 鎖付	1	枚			
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 据付, 直管, 200~400mm, 全ての費用	27.9	m			第14号施工P
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	0.3	m ³			第15号施工P
型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.8	m ²			第16号施工P
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	6	孔			第17号施工P
合 計		式			

第19号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用		m			第18号施工P
	100				
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]		m3			
	0.10				
合 計		m			
	(1		当り		

第20号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工) 全ての費用		m2			第19号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第21号一位代価表

下層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工 (人力路盤施工) 500 mm, [RC-40] 再生切込砕 石 (40~0)		m2			第5号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第22号一位代価表

上層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工（人力路盤施工）		m2			第7号施工表
60 mm, [M-30] 粒調碎石（30～0）	100				
合 計		m2			
	(1)		当り		

第23号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第20号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1)		当り		

第24号一位代価表

As殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第21号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 5.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第25号一位代価表

Co構造物取壊し（有筋）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第8号施工表
鉄筋構造物，機械施工，無し，無し，不要	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第26号一位代価表

Co構造物取壊し（無筋）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第9号施工表
無筋構造物，機械施工，無し，無し，不要	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第27号一位代価表

Co殻運搬処理（有筋）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第22号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，5.7km以下，全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第28号一位代価表

Co殻運搬処理（無筋）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第23号施工P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第29号一位代価表

床掘り(掘削)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第24号施工P
土砂, 標準, 切梁腹起式, 無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第30号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第25号施工P
最大埋戻幅1m以上4m未満	100				
再生クラッシャーラン		m3			
RC-40	126				
合 計		m3			
	(1		当り		

第31号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下		m3			第2号施工P
	100				
整地 残土受入れ地での処理		m3			第3号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第32号一位代価表

プレキャストボックス施工費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート据え付け $0 \leq B \leq 1.25$ 、 $0 \leq H \leq 1.25$		m			第2号特殊施工
	40.3				
落とし込み部		式			第3号特殊施工
	1				
合 計		式			

第33号一位代価表

プレキャストボックス材料費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート材料費		式			第1号特殊施工
	1				
合 計		式			

第34号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第18号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]	0.13				
合 計		m			
	(1		当り		

第35号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第19号施工P
全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第36号一位代価表

下層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工(人力路盤施工)		m2			第10号施工表
300 mm, [RC-40] 再生切込砕 石 (40~0)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第37号一位代価表

上層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工（人力路盤施工）		m2			第11号施工表
100 mm, [M-30] 粒調碎石（30～0）	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第38号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第26号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第39号一位代価表

濁水運搬

100.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 10kmまで					
合 計		台			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第21号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 5.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分)		m			第12号施工表
2.5m以下, 山積0.45m3(平積0.35m3) クレーン付	40				
軽量鋼矢板引抜工(両側分)		m			第14号施工表
2.5m以下, バックハウ 山積0.45m3 クレーン付	40				
軽量鋼矢板賃料		式			
	1				
合 計		式			

第42号一位代価表

切梁・腹起し

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留支保工（軽量金属支保工）		m			第15号施工表
設置撤去，1段 2.0m以下，切梁り 水 圧式パイプサポート	40				
合 計		式			

第43号一位代価表

ポンプ排水

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ据付・撤去工		現場			第16号施工表
	1				
ポンプ運転工		日			第17号施工表
作業時排水 発動発電機，1 台，ガソ リンエンジン駆動型					
合 計		式			

第44号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第27号施工P
土砂，上記以外(小規模)，小規模(標 準)	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第45号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第8号施工P
小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	100				
整地		m3			第3号施工P
残土受入れ地での処理	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第46号一位代価表

置換

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土		m3			第28号施工P
4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	100				
再生クラッシャーラン		m3			
RC-40	126				
合 計		m3			
	(1		当り		

第47号一位代価表

上層路盤(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第29号施工P
粒度調整碎石 M-30, mm, mm, mm, 60mm, 1層施工, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第48号一位代価表

表層(車道・路肩部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第30号施工P
3.0m超, mm, mm, 40 mm, 再生密粒度ア スコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費 用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第49号一位代価表

上層路盤(歩道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)		m2			第31号施工P
100 mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全て の費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第50号一位代価表

インターロッキングブロック舗装

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置		m2			第18号施工表
直線配置3色以上色合ブロッ ク厚 6cm, 標準品, 空練りモルタ ル(高炉), 敷材料厚さ 30 mm, 100m2以上, 時間制約補正なし, 夜 間補正なし	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第51号一位代価表

下層路盤(歩道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)		m2			第32号施工P
150 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第52号一位代価表

上層路盤(歩道部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)		m2			第33号施工P
100 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第53号一位代価表

インターロッキングブロック舗装

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置		m2			第20号施工表
直線配置3色以上色合ブロッ ク厚 8cm, 標準品, 空練りモルタ ル(高炉), 敷材料厚さ 30 mm, 100m2未満, 時間制約補正なし, 夜 間補正なし	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第54号一位代価表

歩車道境界ブロック（一般部）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第34号施工P
設置, C種(180/210×300×600), 個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	100				
コンクリート		m ³			第35号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	9.2				
型枠		m ²			第10号施工P
一般型枠, 小型構造物	27				
合 計		m			
	(1		当り		

第55号一位代価表

歩車道境界ブロック（平坦部）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m ³			第36号施工P
無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	10.4				
型枠		m ²			第10号施工P
一般型枠, 小型構造物	27				
合 計		m			
	(1		当り		

第56号一位代価表

歩車道境界ブロック（端末部）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 無し		m			第37号施工P
	100				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第36号施工P
	9.2				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第10号施工P
	27				
合 計		m			
	(1		当り		

第57号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第21号施工表
	100				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第21号施工表
	100				
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)		t			第22号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		
					)

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型車道用(120×150) (4-30) 内 幅300×深さ300×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.804	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 L=1000・L=4000使用の有無
 J03 夜間作業の有無
 J04 U型側溝の種類
 J05 U型側溝の規格
 J08 時間的制約の有無
 J09 施工箇所における補正
 J10 基礎碎石施工の有無
 J11 基礎碎石の種類
 J12 基礎碎石設計数量(実数入
 力)

入力名称
 据付け
 L=4000mm
 無し
 長尺U型側溝
 車道用・深さ30cm 120×150 (4-30)
 無し
 無し
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.67 m³/10m

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型歩車道用(H120×120) (H4-30) 内幅300×深さ300×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.768	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	L=4000mm
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	長尺U型側溝
J05	U型側溝の規格	歩車道用・深さ30cm H120×120 (H4-30)
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	有り
J11	基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.64 m3/10m

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
側溝 (U300×500)	5.000	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.768	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	側溝(各種)
J06	U型側溝の規格・仕様	L=2000mm
J07	U型側溝の質量	1000kg/個以下
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎碎石施工の有無	有り
J11	基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40～0
J12	基礎碎石設計数量(実数入力)	0.64 m ³ /10m

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無	10.000	m			
側溝 (U300×600)	5.000	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.768	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	側溝(各種)
J06	U型側溝の規格・仕様	L=2000mm
J07	U型側溝の質量	1000を超え2000kg/個以下
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎碎石施工の有無	有り
J11	基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40～0
J12	基礎碎石設計数量(実数入力)	0.64 m ³ /10m

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	63.500	m3			
ランマ運転		日			第6号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚 (実数入力)	500 mm
J02	路盤材料	[RC-40] 再生切込碎石 (40~0)

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) ランマ運転 1.00 日 当り

(SP100610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
ランマ 質量60~80kg		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工) 100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
粒度調整碎石 M-30	7.620	m3			
ランマ運転		日			第6号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚 (実数入力)	60 mm
J02	路盤材料	[M-30] 粒調碎石 (30~0)

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし 1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	不要

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	不要

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	38.100	m3			
ランマ運転		日			第6号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚 (実数入力)	300 mm
J02	路盤材料	[RC-40] 再生切込碎石 (40~0)

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
粒度調整碎石 M-30	12.700	m3			
ランマ運転		日			第6号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
100 mm
[M-30] 粒調碎石 (30～0)

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 軽量鋼矢板建込工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] クレーン機能付き 山積0.45m3 (平積0.35m3) , 補正無し		hr			第13号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 バックホウ機種

入力名称
2.5m以下
山積0.45m3 (平積0.35m3) クレーン付

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路掘削]

1.00 hr 当り

(SG000045)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		hr			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格
J02 岩石補正值

入力名称
クレーン機能付き 山積0.45m3 (平積0.35m3)
補正無し

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 軽量鋼矢板引抜き工 (両側分)

100.00 m 当り

(SG000411)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路掘削] クレーン機能付き 山積0.45m3 (平積0.35m3) , 補正無し		hr			第13号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 掘削深
J02 引込機械

入力名称
2.5m以下
バックホウ 山積0.45m3 クレーン付

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 土留支保工 (軽量金属支保工)

100.00 m 当り

(SG000460)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
腹起し材質料	1.000	式			
切梁材質料 軽量金属切梁材	1.000	式			
水圧ポンプ賃料	1.000	式			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 設置段数
J03 切梁り区分

入力名称
設置撤去
1段 2.0m以下
切梁り 水圧式パイプサポート

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ据付・撤去工

1.00 現場 当り

(SG000720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	現場	当り		

(SG000710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		日			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水方法・動力源
J02 ポンプ台数
J03 発動発電機 (3kVA) 区分

入力名称
作業時排水 発動発電機
1 台
ガソリンエンジン駆動型

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表)

インターロッキングブロック設置

100.00 m2

当り

(SB810410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線色合せ	100.000	m2			
空練モルタル 材料(1:3) 高炉	3.420	m3			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称

J01 作業区分

J02 ブロック使用材料

J03 敷材料の種類

J04 敷材料の厚さ (実数入力)

J05 施工規模

J06 時間的制約を受ける場

J07 合の補正

夜間作業補正

入力名称

直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm

標準品

空練りモルタル (高炉)

敷材料厚さ 30 mm

100m2以上

時間制約補正なし

夜間補正なし

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表)

空練モルタル 材料(1:3)

1.00 m3

当り

(WB240070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
セメント(高炉B) 25kg袋入	0.530	t			
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	1.050	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称

J01

セメント材料

入力名称

高炉

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) インターロッキングブロック設置 100.00 m2 当り

(SB810410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=8cm 標準品 直線色合せ	100.000	m2			
空練モルタル 材料(1:3) 高炉	3.420	m3			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	直線配置3色以上色合ブロック厚 8cm
J02	ブロック使用材料	標準品
J03	敷材料の種類	空練りモルタル (高炉)
J04	敷材料の厚さ (実数入力)	敷材料厚さ 30 mm
J05	施工規模	100m2未満
J06	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J07	夜間作業補正	夜間補正なし

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	発注機関区分	関東・中部・近畿
J02	片道運搬距離(実数入力)	10 km
J04	製品長区分	12m以内
J05	運搬割増率	各種(実数入力)
J06	運搬割増率(実数入力)	0
J07	その他の諸料金の有無	無

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積み取りし費

1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積み. 取りし費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
積み、取りし(往復分)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) ボックスカルバート材料費
PJ0010

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート 標準 □900×900×2000	個				
		17			
ボックスカルバート 調整品 □900×900×950	個				
		1			
ボックスカルバート 調整品（落とし込み用） □900×900×950 差筋D13及びインサート付き	個				
		1			
ボックスカルバート 調整品 □900×900×950 差筋D13及びインサート付き	個				
		1			
ボックスカルバート 調整品 □900×900×1090	個				
		1			
ボックスカルバート 斜角品 □900×900×940	個				
		1			
ボックスカルバート 斜角品 □900×900×1228	個				
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) ボックスカルバート据え付け
PJ0020

0 ≤ B ≤ 1.25、0 ≤ H ≤ 1.25

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日				
雑工種 (基礎碎石)	式				
		1			
雑工種 (均しコンクリート)	式				
		1			
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 落とし込み部
PJ0030

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2				第16号施工 P
		4.4			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3				第15号施工 P
		0.8			
合 計	1	式	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工 P (機42.720%, 労37.910%, 材19.370%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		42.72		K1
運転手(特殊)		37.91		R1
軽油		19.37		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J03 押土の有無
J04 障害の有無
J05 施工数量

入力名称
土砂
オープンカット
無し
無し
5,000m3未満

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工 P (機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J05 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
1.0km以下

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 整地

1 m3 当り

(CB210610)

施工P(機22.450%, 労52.330%, 材25.220%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		22.45		K1
運転手(特殊)		52.33		R1
軽油		25.22		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
残土受入れ地での処理

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 基面整正

1 m2 当り

(CB210080)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

(CB210030)

施工P(機18.730%, 労74.160%, 材 7.110%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		18.73		K1
運転手(特殊)		40.26		R1
普通作業員		33.9		R2
軽油		7.11		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 土質
 J05 施工方法
 費用の内訳

入力名称
 土砂
 上記以外(小規模)
 全ての費用

(CB210410)

施工P(機 8.870%, 労87.150%, 材 3.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27		K1
ランマ 質量60～80kg		0.6		K2
普通作業員		50.03		R1
特殊作業員		19.35		R2
運転手(特殊)		17.77		R3
軽油		3.14		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機20.130%, 労71.970%, 材 7.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.13		K1
運転手(特殊)		71.97		R1
軽油		7.9		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
小規模(標準以外)

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディー ゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J13 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
小規模
バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
1.0km以下

(CB240010)

施工P(機 3.420%, 労37.140%, 材59.440%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.23		K1
普通作業員		10.97		R1
特殊作業員		9.81		R2
土木一般世話役		7.69		R3
運転手(特殊)		6.24		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		57.74		Z1
軽油		1.61		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 構造物種別
 J02 打設工法
 J03 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J13 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 バックホウ(クレーン機能付)打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		44.28		R1
普通作業員		30.82		R2
土木一般世話役		11.86		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
小型構造物

(CB240010)

施工P(機 3.420%, 労37.140%, 材59.440%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.23		K1
普通作業員		10.97		R1
特殊作業員		9.81		R2
土木一般世話役		7.69		R3
運転手(特殊)		6.24		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		57.74		Z1
軽油		1.61		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J13 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 バックホウ(クレーン機能付)打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 全ての費用

(CB240010)

施工P(機 3.420%, 労37.140%, 材59.440%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.23		K1
普通作業員		10.97		R1
特殊作業員		9.81		R2
土木一般世話役		7.69		R3
運転手(特殊)		6.24		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		57.74		Z1
軽油		1.61		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J13 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 バックホウ(クレーン機能付)打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 全ての費用

(CB222800)

施工P(機10.000%, 労87.290%, 材 2.710%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		8.07		K1
運転手(特殊)		30.73		R1
普通作業員		23.59		R2
土木一般世話役		12.34		R3
特殊作業員		3.75		R4
軽油		2.19		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
400kgを超え600kg以下
有り
全ての費用

(CB222770)

施工P(機 0.000%, 労16.420%, 材83.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		11.53		R1
土木一般世話役		4.89		R2
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-200		83.58		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 管種別
 J05 呼び径
 J05 費用の内訳

入力名称
 据付
 直管
 200～400mm
 全ての費用

(CB240010)

施工P(機 3.500%, 労34.960%, 材61.540%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.31		K1
特殊作業員		10.07		R1
普通作業員		9.38		R2
土木一般世話役		7.04		R3
運転手(特殊)		6.4		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		59.8		Z1
軽油		1.65		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 構造物種別
 J02 打設工法
 J03 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J13 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 バックホウ(クレーン機能付)打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		46.66		R1
普通作業員		25.14		R2
土木一般世話役		9.51		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

第 0017 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 1 孔 当り
(CB224410) 施工P(機 2.150%, 労95.530%, 材 2.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA		1.03		K1
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm		0.72		K2
特殊作業員		45.54		R1
普通作業員		18.55		R2
土木一般世話役		13.59		R3
ガソリン レギュラー		1.89		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
削孔深さ

入力名称
30mm以上200mm未満

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

第 0019 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り

(CB210720)

施工P(機20.130%, 労71.970%, 材 7.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.13		K1
運転手(特殊)		71.97		R1
軽油		7.9		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
費用の内訳

入力名称
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.430%, 労44.340%, 材55.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.13		K2
特殊作業員		19.57		R1
普通作業員		14.05		R2
土木一般世話役		4.28		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		50.52		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.48		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 40 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB227010)

施工P(機20.250%, 労71.030%, 材 8.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20.25		K1
運転手(一般)		71.03		R1
軽油		8.72		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	舗装版破砕
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無	無し
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	5.5km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	無し
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	5.7km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 殻発生作業
 J02 積込工法区分
 J03 DID区間の有無
 J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
 J13 費用の内訳

入力名称
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
 機械積込
 無し
 5.7km以下
 全ての費用

(CB210030)

施工P(機11.600%, 労76.180%, 材12.220%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		11.6		K1
普通作業員		48.37		R1
運転手(特殊)		27.81		R2
軽油		12.22		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 土質
 J03 施工方法
 J04 土留方式の種類
 障害の有無

入力名称
 土砂
 標準
 切梁腹起式
 無し

第 0025 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 9.290%, 労82.130%, 材 8.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		7.79		K1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		1.41		K2
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.09		K3
普通作業員		40.17		R1
特殊作業員		26.27		R2
運転手(特殊)		15.69		R3
軽油		8.45		Z1
ガソリン レギュラー		0.13		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工方法

入力名称
最大埋戻幅1m以上4m未満

(CB410260)

施工P(機 0.430%, 労44.340%, 材55.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.13		K2
特殊作業員		19.57		R1
普通作業員		14.05		R2
土木一般世話役		4.28		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		50.52		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.48		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
 50 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB210100)

施工P(機26.010%, 労62.890%, 材11.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01		K1
運転手(特殊)		62.89		R1
軽油		11.1		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 施工数量

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
小規模(標準)

(CB210520)

施工P(機17.810%, 労66.350%, 材15.840%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ブルドーザ[湿地] 7t級		9.51		K1
振動ローラ(土工用)[フラット・シン グルドラム型] 運転質量11～12t		8.3		K2
運転手(特殊)		45.74		R1
普通作業員		20.61		R2
軽油		15.84		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工幅員
J02 施工数量
J03 障害の有無

入力名称
4.0m以上
20,000m3未満
無し

(CB410040)

施工P(機11.570%, 労37.080%, 材51.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		7.99		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		1		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.99		K3
運転手(特殊)		16.31		R1
普通作業員		5.97		R2
特殊作業員		5.32		R3
土木一般世話役		4.37		R4
粒度調整砕石 M-30		47.84		Z1
軽油		3.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 材料
 J06 全仕上り厚(実数入力)
 J07 施工区分
 J09 費用の内訳

入力名称
 粒度調整砕石 M-30
 60 mm
 1層施工
 全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.380%, 労10.170%, 材88.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.88		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.66		R1
運転手(特殊)		2.06		R2
特殊作業員		2.03		R3
土木一般世話役		0.73		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		80.7		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.17		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
40 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0031 号 一位代価表(施工P構成表) 上層路盤(歩道部)

1 m2 当り

(CB410041)

施工P(機 4.660%, 労69.960%, 材25.380%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.78		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.66		K2
運転手(特殊)		25.16		R1
特殊作業員		14.75		R2
普通作業員		14.61		R3
土木一般世話役		12.11		R4
再生クラッシャーラン RC-40		23.44		Z1
軽油		1.85		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
100 mm
1層施工
路盤材(各種)
全ての費用

(CB410031)

施工P(機 5.000%, 労75.150%, 材19.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.99		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.78		K2
運転手(特殊)		27.03		R1
特殊作業員		15.84		R2
普通作業員		15.7		R3
土木一般世話役		13.01		R4
再生クラッシャーラン RC-40		17.77		Z1
軽油		1.99		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
150 mm
1層施工
再生クラッシャー RC-40
全ての費用

(CB410041)

施工P(機 4.660%, 労69.960%, 材25.380%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3		2.78		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.66		K2
運転手(特殊)		25.16		R1
特殊作業員		14.75		R2
普通作業員		14.61		R3
土木一般世話役		12.11		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		23.44		Z1
軽油		1.85		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
100 mm
1層施工
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

(CB422510)

施工P(機 2.120%, 労50.710%, 材47.170%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		1.76		K1
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.36		K2
特殊作業員		18.69		R1
普通作業員		18.33		R2
土木一般世話役		10.26		R3
運転手(特殊)		1.01		R4
歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600(C)		45.5		Z1
軽油		0.89		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.78		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ブロック規格
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 C種(180/210×300×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 無し

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労41.150%, 材58.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.25		R1
土木一般世話役		9.19		R2
特殊作業員		7.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		58.85		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労28.680%, 材71.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		12.85		R1
特殊作業員		7.3		R2
土木一般世話役		6.58		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		71.32		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB422510)

施工P(機 0.460%, 労66.390%, 材33.150%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.46		K1
普通作業員		29.23		R1
土木一般世話役		16.63		R2
特殊作業員		15.82		R3
運転手(特殊)		1.3		R4
歩車道境界ブロック C型 端末部		31.72		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		1		Z2
軽油		0.43		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 ブロック規格
 J04 m当り歩車道境界ブロック使用量
 J05 基礎砕石規格
 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 各種(600mm以下、50kg未満)
 1.65 個/m
 再生クラッシャーラン RC-40
 無し

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 車道用・深さ30cm 120×150 (4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0.67 m3/10m	m		SB821410
第0002号施工表	U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 歩車道用・深さ30cm H120×120 (H4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0.64 m3/10m	m		SB821410
第0003号施工表	U型側溝 据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0.64 m3/10m	m		SB821410
第0004号施工表	U型側溝 据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0.64 m3/10m	m		SB821410
第0005号施工表	間詰め路盤工 (人力路盤施工) 500 mm, [RC-40] 再生切込砕石 (40～0)	m2		SP100600
第0006号施工表	ランマ運転	日		SP100610
第0007号施工表	間詰め路盤工 (人力路盤施工) 60 mm, [M-30] 粒調砕石 (30～0)	m2		SP100600
第0008号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3		WB824010
第0009号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3		WB824010
第0010号施工表	間詰め路盤工 (人力路盤施工) 300 mm, [RC-40] 再生切込砕石 (40～0)	m2		SP100600

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0011号施工表	間詰め路盤工（人力路盤施工） 100 mm, [M-30] 粒調碎石（30～0）	m2		SP100600
第0012号施工表	軽量鋼矢板建込工（両側分） 2.5m以下, 山積0.45m3（平積0.35m3）クレーン付	m		SG000410
第0013号施工表	バックホウ運転 [管路掘削] クレーン機能付き 山積0.45m3（平積0.35m3）, 補正無し	hr		SG000045
第0014号施工表	軽量鋼矢板引抜工（両側分） 2.5m以下, バックホウ 山積0.45m3 クレーン付	m		SG000411
第0015号施工表	土留支保工（軽量金属支保工） 設置撤去, 1段 2.0m以下, 切梁り 水圧式パイプサポート	m		SG000460
第0016号施工表	ポンプ据付・撤去工	現場		SG000720
第0017号施工表	ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機, 1 台, ガソリンエンジン駆動型	日		SG000710
第0018号施工表	インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm, 標準品, 空練りモルタル（高炉）, 敷材料厚さ 30 mm, 100m2以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	m2		SB810410
第0019号施工表	空練モルタル 材料(1:3) 高炉	m3		WB240070
第0020号施工表	インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上色合ブロック厚 8cm, 標準品, 空練りモルタル（高炉）, 敷材料厚さ 30 mm, 100m2未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	m2		SB810410

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0021号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t		WB010020
第0022号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	t		WB010030
第0001号施工P	掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3		CB210100
第0002号施工P	土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	m3		CB210110
第0003号施工P	整地 残土受入れ地での処理	m3		CB210610
第0004号施工P	基面整正	m2		CB210080
第0005号施工P	床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3		CB210030
第0006号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0007号施工P	積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	m3		CB210020
第0008号施工P	土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	m3		CB210110
第0009号施工P	コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3		CB240010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0010号施工P	型枠 一般型枠, 小型構造物	m2		CB240210
第0011号施工P	コンクリート 小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3		CB240010
第0012号施工P	コンクリート 小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3		CB240010
第0013号施工P	プレキャスト集水桝 据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用	基		CB222800
第0014号施工P	暗渠排水管 据付, 直管, 200~400mm, 全ての費用	m		CB222770
第0015号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3		CB240010
第0016号施工P	型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		CB240210
第0017号施工P	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	孔		CB224410
第0018号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0019号施工P	舗装版破碎積込(小規模土工) 全ての費用	m2		CB210720
第0020号施工P	表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0021号施工P	殻運搬 舗装版破碎，機械積込(小規模土工)，無し，5.5km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0022号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，5.7km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0023号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，無し，5.7km以下，全ての費用	m3		CB227010
第0024号施工P	床掘り 土砂，標準，切梁腹起式，無し	m3		CB210030
第0025号施工P	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3		CB210410
第0026号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50mm，mm，mm，再生密粒度アスコン(13)，フライムコート PK-3，全ての費用	m2		CB410260
第0027号施工P	掘削 土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準)	m3		CB210100
第0028号施工P	路床盛土 4.0m以上，20,000m3未満，無し	m3		CB210520
第0029号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30，mm，mm，mm，60mm，1層施工，全ての費用	m2		CB410040
第0030号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超，mm，mm，40mm，再生密粒度アスコン(13)，フライムコート PK-3，全ての費用	m2		CB410260
第0031号施工P	上層路盤(歩道部) 100mm，1層施工，路盤材(各種)，全ての費用	m2		CB410041

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0032号施工P	下層路盤(歩道部) 150 mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0033号施工P	上層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410041
第0034号施工P	歩車道境界ブロック 設置, C種(180/210×300×600), 個/m, 再生 クラッシャー RC-40, 無し	m		CB422510
第0035号施工P	コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0036号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打 設, 18-8-25(高炉), 一般養 生, 無し, 全ての費用	m3		CB240010
第0037号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 再生クラッシャー RC-40, 無し	m		CB422510

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。