

令和8年8月26日

群馬県立勢多農林高等学校長 高橋 太郎

令和8年度 県立勢多農林高等学校トイレ便器洋便化工事

質疑回答書

番号	質疑	回答
1	現場調査の実施可否につき、ご回答をお願い申し上げます。	現場調査の実施は可とします。
2	内訳書、建築工事の新規トイレブースはW6000＊H1900＊D40で考えて宜しいでしょうか。 材質、規格の指定があればご指示ください。	新規トイレブースは既存トイレブースと同程度（W2170＊H1800＊D1200程度）材質はポリ合板フラッシュとします。 既存品の詳細は別添ファイル（質問回答2）のとおりです。
3	内訳書、建築工事の新規扉制作取付は軽量鋼製片引戸として考えて宜しいでしょうか。	新規扉制作取付の仕様は木製の片開きドアとします。
4	内訳書、建築工事の天井点検口はアルミ製枠&額縁新規品取付として考えて宜しいでしょうか。	天井点検口はアルミ製枠&額縁新規品取付として考えて良いです。
5	内訳書、建築工事の既存壁穴明補修は壁モルタル塗り、内壁厚20mmとして考えて宜しいでしょうか。 また施工範囲をご指示ください。	既存壁穴明補修は壁モルタル塗り、内壁厚150～200mm程度とします。施工範囲は1階、3階の東側トイレ天井内壁それぞれ1か所（計2か所）電気配線がとおる程度とします。
6	床長尺シートの仕様と各所の施工範囲をご指示ください。	床長尺シートの参考品はロンシール工業株式会社 サニタリウムN。施工範囲は東側1階、2階、3階の男女トイレです。詳細は別添ファイル（質問回答6）のとおりです
7	内訳書、建築工事の養生に仮設間仕切り等は含むでしょうか。	養生に仮設間仕切り等は含みません。