

見積参考資料

事業年度	令和08年度
事業名	令和07年度（補正）国立公園等整備 木道再整備工 尾瀬国立公園 赤法華鳩待峠線（竜宮工区）その2
路河川名	尾瀬国立公園 赤法華鳩待峠線道路(歩道)
工事箇所	利根郡 片品村 大字戸倉 地内
工種区分	公園工事
施工地域等区分	山間僻地
週休2日制補正	有り（現場閉所）週単位 （完全週休2日（土日））
I C T補正 （3次元出来形管理等）	無し

1 次単価表

002

(4m当り)

	複木道構造型 (C' 型)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
構造型木道 (C' 型)		基	1.0			0	(1-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

003

(1基当り)

	構造型木道（C' 型）	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
施工費		m3	1.404			0	(1-1-1)
材料		式	1			0	(1-1-2)
合計							
基 当り							

3 次単価表

004

(1m3当り)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
大工	人				0	R3自然公園等工事積算基準(自然公園編)P4-36 大工:4.18人/m3 週休2日制補正
普通作業員	人				0	R3自然公園等工事積算基準(自然公園編)P4-36 普通作業員:2.35人/m3 週休2日
諸雑費 (率)	式	1			0	通勤補正加算 : 0.11
合計						
m3 当り						

3 次単価表

005

(1式当り)

	材料	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
敷板 120×120×4000mm 県産材カラマツ		本	8. 000			0	
上受木 160×160×2000mm 県産材カラマツ		本	3. 000			0	
下受木 160×160×2000mm 県産材カラマツ		本	3. 000			0	
支柱（杭） φ 150×2000mm		本	18. 000			0	
スペーサー 100×100×10mm		枚	12. 000			0	
ボルト 1 W1/2×540mm		組	4. 000			0	
ボルト 2 W1/2×490mm		組	18. 000			0	
ボルト 3 W1/2×690mm		組	4. 000			0	
コーナー金物 40×30×55 t=2. 3		個	12. 000			0	

3 次単価表

006
(1式当り)

	材料	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
釘止め金具 50×240mm		枚	4. 000			0	
合計							
式 当り							

1 次単価表

007

(1箇所当り)

	床材端部カット工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
床材端部カット工		箇所	1.0			0	(2-1)
合計							
箇所 当り							

2 次単価表

008

(1箇所当り)

	床材端部カット工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
大工		人				0	見積 週休2日制補正：1.02
普通作業員		人				0	見積 週休2日制補正：1.02
諸雑費（率）		式	1			0	見積 0.15 機械損料・燃料・足場の設置・器 材損料等の費用
諸雑費（率）		式	1			0	通勤補正加算：0.11
合計							
箇所 当り							

1 次単価表

009

(4m当り)

	木道撤去 (C型)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
木道撤去 (C型)		基	1.0			0	(3-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

010

(1基当り)

	木道撤去（C型）	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
木道撤去工（C型）		m3	1.445			0	(3-1-1)
合計							
基 当り							

3 次単価表

011

(1m3当り)

	木道撤去工 (C型)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
大工		人				0	設置の50% 4.18/2 週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		人				0	設置の50% 2.35/2 週休2日制補正 : 1.02
諸雑費 (率)		式	1			0	通勤補正加算 : 0.11
合計							
m3 当り							

(1式当り)

	地上作業	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
地上作業		式	1			0	(4-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

013

(1式当り)

	地上作業	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
地上作業費		式	1			0	
合計							
式 当り							

1 次単価表

014

(1空m3当り)

	木くず処分	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
木くず処分		空m3	1.0			0	(5-1)
合計							
空m3 当り							

2 次単価表

015

(1空m3当り)

	木くず処分	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 木くず（建設廃材等）		空m3	1. 000			T	
廃材（木くず、除草）運搬費 ダンプトラック10t車 運搬距離40km超50km以下		空m3	1. 000			0	
合計							
空m3 当り							

	ヘリコプター運搬	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ヘリコプター運搬		式	1			1	(6-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

017

(1式当り)

	ヘリコプター運搬	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
ヘリコプター運搬費		式	1			9	
合計							
式 当り							

1 次単価表

018

(1泊当り)

	宿泊費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
宿泊費		泊	1.0			1	(7-1)
合計							
泊 当り							

2 次単価表

019

(1泊当り)

	宿泊費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
宿泊費 素泊まり		泊	1.000			1	
合計							
泊 当り							

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和08年度			
事業名	令和07年度（補正）国立公園等整備 木道再整備工/尾瀬国立公園 赤法華鳩待峠線（竜宮工区）その2			
路河川名	尾瀬国立公園 赤法華鳩待峠線道路（歩道）			
工事箇所	利根郡 片品村 大字戸倉 地内			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
1	宿泊費	素泊まり	泊	8,630
2	敷板	120×120×4000mm 県産材カラマツ	本	5,470
3	上受木	160×160×2000mm 県産材カラマツ	本	7,630
4	下受木	160×160×2000mm 県産材カラマツ	本	7,630
5	支柱（杭）	φ150×2000mm	本	4,210
6	スペーサー	100×100×10mm	枚	70
7	コーナー金物	40×30×55 t=2.3	個	155
8	釘止め金具	50×240mm	枚	285
9	ボルト1	W1/2×540mm	組	1,180
10	ボルト2	W1/2×490mm	組	1,120
11	ボルト3	W1/2×690mm	組	1,300
12	地上作業費		式	805,000

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和08年度			
事業名	令和07年度（補正）国立公園等整備 木道再整備工/尾瀬国立公園 赤法華鳩待峠線（竜宮工区）その2			
路河川名	尾瀬国立公園 赤法華鳩待峠線道路（歩道）			
工事箇所	利根郡 片品村 大字戸倉 地内			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
13	ヘリコプター運搬費		式	11,791,000
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。