

参考数量書

工 事 名： こうのすタンポポ翔裕園調整池ポンプ更新工事

工事場所： 鴻巣市郷地 地内

採用単価： 令和8年7月

この参考数量は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。

入札の際には、設計図書に基づき積算してください。

共通費は工事期間30日(約1.0か月)として積算しています。

なお、参考数量への質問に関してましては回答できません。予めご了承ください。

※埼玉県建築積算基準/埼玉県建築工事共通費積算基準(令和8年7月)を適用しています。

鴻巣市財務部資産管理課

別	単位	数量	単
---	----	----	---

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費								
				式	1.0			費内訳書第 1 号より
	共通仮設費			式	1.0			
純工事費				式	1.0			直接工事費 + 共通仮設費
	現場管理費			式	1.0			
工事原価				式	1.0			純工事費 + 現場管理費
	一般管理費			式	1.0			
工事価格				式	1.0			工事原価 + 一般管理費
改め				式	1.0			
消費税相当額				式	1.0			工事価格の10%
設計額								工事価格＋消費税相当額

内 訳 書

第 共-1 号

種 目	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設積上分						
交通誘導警備員B		7.00	人			
合 計						

費 内 訳 書

第 1 号

種 目	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
このすたんぽぽ翔裕園調整池ポンプ更新工事						
直接工事費		1.00	式			内訳書第 A-1 号より
合 計						

内 訳 書

第 A-1 号

種 目	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
このすたんぽぽ翔裕園調整池ポンプ更新工事						
1. 直接仮設		1.00	式			内訳書第 A-1-1 号より
2. 調整池排水ポンプ更新		1.00	式			内訳書第 A-2-3 号より
3. 調整池排水ポンプ制御盤更新		1.00	式			内訳書第 A-3-1 号より
4. 調整池水替え土工		1.00	式			内訳書第 A-4-1 号より
5. 発生材処分		1.00	式			内訳書第 A-5-1 号より
合 計						

内 訳 書

第 A-1-1 号

種 目	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1. 直接仮設						
現地調査費	排水ポンプ・制御盤	2.00	回			
小 計						

内 訳 書

第 A-2-1 号

種 目	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2.調整池排水ポンプ更新						
排水ポンプ	吐出口径150mm全揚程9m出力15w	1.0	台			
	参考 TOS100BN415-51					
SUSパイプ	150A	2.0	本			
SUS溶接フランジ	150A	10.0	枚			
SUS溶接エルボ	150A	3.0	個			
SUSボルトナット	M20	1.0	式			
SUS鋼材C鋼 フラットバー		1.0	式			
SUSフレキシブルジョイント	150A	1.0	式			
SUSアンカーボルト		1.0	式			

内 訳 書

第 A-2-2 号

種 目	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
パッキン	テフロン150A	7.0	枚			
エポキシ塗装		1.0	式			
発電機	溶接機用電源含む	1.0	式			
足場	設置・撤去(ポンプ引き上げ用)	1.0	式			
運搬費(仮設材等)	小型移動式クレーン3t	1.0	式			
配管加工		1.0	式			
架台加工		1.0	式			
ポンプ撤去		1.0	式			
配管撤去		1.0	式			
ポンプ設置		1.0	式			

内 訳 書

第 A-2-3 号

種 目	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
加工配管取付		1.0	式			
既存配管加工、取付		1.0	式			
資材搬出入作業		1.0	式			
運搬費(資材等)		1.0	式			
小 計						

内 訳 書

第 A-3-1 号

種 目	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3. 調整池排水ポンプ制御盤更新						
分電盤 スターデルタ	BOX W700×H1000×D300鉄製	1.0	面			
	参考 SD-15KW-BS-JO-H					
ポンプ分電盤電源接続		1.0	式			
副資材		1.0	式			
試運転調整		1.0	式			
運搬費(分電盤等)		1.0	式			
小 計						

内 訳 書

第 A-4-1 号

種 目	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4. 調整池水替え土工						
準備段取り工(撤去復旧共)	仮仕切り土嚢作成 1t土嚢	1.0	式			
	ジェネレーターポンプ配置					
	ユニック車使用					
※生き物を生かすため、水位を50cmにして土嚢で工事個所を確保すること						
※施工前の水排水は鴻巣市で対応します。水位等確認立合いを行うこと						
小 計						

内 訳 書

第 A-5-1 号

種 目	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5. 発生材処分						
産廃処分(ポンプ設置)		1.0	式			
産廃処分(制御盤設置)		1.0	式			
小 計						