

資材費

町道第2683号線外配水管布設替工事

名 称	形状寸法	単位	数量		備 考
			当初	変更	
配水用ポリエチレンパイプ	φ 75EF受口付直管	本	31		
配水用ポリエチレンパイプ	φ 75EF直管	本	4		
ポリ管ソフトシール仕切弁 (挿し口付)	φ 75 右開	基	2		
不断水仕切弁 (VP)	φ 75 右開	基	1		
Pメカフランジ (PF)	φ 75	個	1		見積
仕切弁筐 (浅埋用)	H520～780 座台共	基	3		見積
フランジ付両受T字管座台付	φ 75×75	個	1		見積
フランジ短管	φ 75×200	個	1		見積
ボール式副弁	φ 75×100	個	1		
ソフトシール型地下式単口消 火栓	φ 75	個	1		
フランジ接合材 (ガスケット含む)	φ 75	組	3		見積
消火栓鉄蓋及び枠	φ 600 町マーク入り	個	1		見積
レジンボックス	上部200	個	1		見積
レジンボックス	下部300	個	1		見積
座台	40	個	1		見積
EFソケット	φ 75	個	2		
EF両受チーズ	φ 75×75	個	1		
EF両受ベンド	φ 75×45°	個	6		
PVジョイント	φ 75	個	2		見積
埋設表示シート	シングル(一卷き50m)	m	189		

資材費

町道第2683号線外配水管布設替工事

[illegible]

労務費

町道第2683号線外配水管布設替工事

名 称	形状寸法	単位	数 量		備考
			当初	変更	
配水用ポリエチレン管（融着接合）据付工	φ 75	m	172.2		
配水用ポリエチレン管（融着接合）継手工（1口継手）	φ 75	箇所	36.0		
ポリエチレン管メカニカル継手工	φ 75	口	8.0		
配水用ポリエチレン管切断	φ 75	口	8.0		
硬質塩化ビニール管布設工	φ 75	m	1.0		
メカニカル接手工	φ 75	口	3.0		
硬質塩化ビニル管切断工	φ 75	口	1.0		
硬質塩化ビニール管布設工	φ 50	m	2.0		
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	2.0		
メカニカル継手工	φ 50	口	1.0		
HITS接合工	φ 50	口	2.0		
ソフトシール仕切弁設置工	φ 75 右開	基	2.0		
分岐付ソフトシール仕切弁設置工	φ 75×75	箇所	1.0		
ねじ式弁筐設置工(底板使用) A, B形1号 蓋30kg未満 受枠30kg以上60kg未満	浅埋用	箇所	3.0		
地下式消火栓設置工 人力施工(浅埋用)	φ 100×75	箇所	1.0		
消火栓鉄蓋設置工 丸型ボックス		箇所	1.0		
レジンボックス設置工 上部200		箇所	1.0		
レジンボックス設置工 下部300		箇所	1.0		
底板設置工		箇所	1.0		

勞務費

町道第2683号線外配水管布設替工事

[illegible]

町道第2683号線外配水管布設替工事

[illegible]

安全費

町道第2683号線外配水管布設替工事

(参考)

交 通 誘 導 警 備 員 算 定 表										
管布設	189.2 m	÷	25m/日	=	9.46	÷	10 日	×	2 人	= 20 人
不断水仕切弁設置工事	1 箇所	÷	2箇所/日	=	0.5	÷	1 日	×	2 人	= 2 人
給水工事	11 箇所	÷	2箇所/日	=	5.5	÷	6 日	×	2 人	= 12 人
仮設給水工事	設置・撤去						1 日	×	2 人	= 2 人
舗装版切断（本復旧含む）	配水管、給水管						2 日	×	2 人	= 4 人
舗装版本復旧							0 日	×	2 人	= 0 人
その他工事	撤去工等						1 日	×	2 人	= 2 人

安全費

町道第2683号線外配水管布設替工事

(参考)

交 通 誘 導 警 備 員 算 定 表	
合 計	21 日 × 2 人 = 42 人