

令和8年度

参 考 数 量 書

- 1 工 事 名 栗橋小学校外壁改修工事
- 2 工 事 場 所 久喜市 栗橋東3丁目 地内

工 事 の 大 要	栗橋小学校（特別教室・プール棟）外壁改修工事 一式 ・外壁改修工事、撤去工事、運搬処分費
備 考	・この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。 ・入札の際は、設計図書を基に積算してください。 ・参考数量書に関する質問につきましては、回答できませんので、ご了承ください。

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	栗橋小学校外壁改修工事						
I	直接工事費		式	1			
II	共通仮設費		式	1			
III	純工事費		式	1			
IV	現場管理費		式	1			
V	工事原価		式	1			
VI	一般管理費		式	1			
VII	工事価格		式	1			
	改め						
	消費税相当額	10%	式	1			
	工事費合計		式	1			

	名 称	摘 要	单 位	数 量	单 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
1	直接仮設工事		式	1			
2	外壁改修工事		式	1			
3	撤去工事		式	1			
4	運搬処分費		式	1			
	計						

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	楔緊結足場（手摺先行方式）	抜止め機能付型 高さ20m未満 建地幅900 期間3か月	m ²	1,066.0			
	同上安全手摺	運搬共	m	147.0			
	養生シート	防災2類	m ²	1,066.0			
	ブランク足場		m ²	48.5			
	枠組み棚足場（手摺先行方式）	階高4.0m超5.0m未満	m ²	105.0			
	枠組み棚足場（手摺先行方式）	階高5.0m超5.7m未満	m ²	142.0			
	養生	外壁改修	m ²	720.0			
	整理清掃後片付け	外壁改修	m ²	720.0			
	脚立足場	運搬共	m ²	6.4			
	脚立足場		m	90.5			
	外壁施工数量調査		m ²	1,993.0			
	計						

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	外壁改修工事						
	サッシ廻りシーリング 打ち	MS-2 15×10	m	399.0			
	外壁目地シール打ち	打継ぎ、化粧目地 MS-2 20×15	m	692.0			
	耐震スリット目地シール打ち	MS-2 30×10	m	13.0			
	ガラス清掃		m ²	161.0			
	スチール部分耐候性塗料塗1級	ケレン、錆止め共、鋼製建具面	m ²	21.4			
	外壁タイル面清掃		m ²	49.3			
	高圧水洗浄	15Mpa	m ²	1,993.0			
	クラック処理 RC面	自動式低圧エポキシ樹脂注入工 法	m	492.0			
	クラック処理 タイル面	自動式低圧エポキシ樹脂注入工 法	m	3.2			
	アンカービッポンニング 全面エポキシ樹 脂注入工法	一般部分 タイル面	m ²	102.0			
	爆裂処理	エポキシ樹脂モルタル充填100×100 mm程度	ヶ所	32.0			
	コンクリート打放し面 フッソクリアー3分艶	一液性多機能型チオソシーラー 打放 しファンデーションローラー工法	m ²	83.7			
	南面 100角タイル面	超低汚染型木目シート建材	m ²	46.4			
	外壁吹付タイル面	下地調整材C-2、一液水性多機能型チオソシーラー、防水型 複層塗材E、超耐候・超低汚染ハイマス樹脂複合無機 塗料	m ²	1094.0			
	軒裏吹付タイル面	一液水性多機能型チオソシーラー、反応硬化 形低VOC水性塗料	m ²	820.0			

[illegible]

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	撤去工事						
	サッシ廻りシーリング撤去		m	399.0			
	外壁目地シーリング撤去	打継ぎ、化粧目地	m	692.0			
	耐震スリット目地シーリング撤去		m	13.0			
	計						

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	運搬処分費						
	集積積込み	内装材類	m ³	0.3			
	撤去材運搬	廃プラ	m ³	0.3			
	撤去材処分費	廃プラ	m ³	0.3			
	計						

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費						
	仮囲い：ガードフェンスH1.8m		m	146.0			
	工事概要案内板	1,100×1,400 枠付き	枚	1			
	交通誘導員B		人工				
	ラフテレンスクレーン16 t 吊り		日	4.0			
	負圧集塵機損料（HEPAフィルター付き）	100V 30～60m3/minフレキシブルダクトを含む	日	30.0			
	計						