

令和8年度

参 考 数 量 書

- 1 工 事 名 青葉小学校外壁改修工事（第2期）
- 2 工 事 場 所 久喜市 青葉1丁目 地内

工事大要・変更理由

工 事 の 大 要	外壁改修工事一式 普通特別教室棟 (RC造・地上3階建て・延べ面積3, 317㎡)
備 考	・この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。 ・入札の際には、設計図書を基に積算してください。 ・参考数量書への質問に関しましては回答できません。ご了承ください。

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
建築	内訳総括表						工種区分 改修
I	直接工事費		式	1			工期(月)
II	共通仮設費	直接工事費*Kr+積上分	式	1			
	計						純工事費
III	現場管理費	純工事費*Jo	式	1			
	計						工事原価
IV	一般管理費	工事原価*Gp	式	1			
	計						工事価格
V	有価物売却費		式	1			
	工事価格 合 計						
	改 め						
	消費税及び地方消費税の額	工事価格×10%	式	1			
	工事費 合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	直接工事費						
A	⑧⑩普通特別教室棟・普通教室棟		式	1			但し、有価物売却費を除く
	直接工事費合計		式	1			但し、有価物売却費を除く
II	共通仮設費(積上分)		式	1			
III	有価物売却費						
A	⑧⑩普通特別教室棟・普通教室棟		式	1			
	有価物売却費合計		式	1			
	総 合 計						共通仮設費を除く

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設費	積上げ分					
	現場事務所・資材置き場周囲 仮囲い	ガードフェンス H1800	m	116			代価表1
	キャスターゲート 仮囲い		ヶ所	1.0			代価表3
	工事看板	W1100×H1400 枠付き	箇所	1			
	交通誘導員B		人工				
	Ⅱ. 合 計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	⑧⑩普通特別教室棟・普通教室棟						
1	直接仮設工事		式	1			
2	外壁改修工事		式	1			
3	塗装工事		式	1			
4	撤去工事		式	1			
5	運搬工事		式	1			
6	処分工事		式	1			
	⑧⑩棟 建築合計						但し、有価物売却費を除く

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	くさび緊結式足場(手すり先行方式 抜け止め機能付型	6ヶ月 W900 H20m未満	m ²	1,090			
	くさび緊結式足場(手すり先行方式 抜け止め機能付型	6ヶ月 W900 H20m未満	m ²	3,175			
	養生シート張り	防災Ⅱ類	m ²	3,175			代価表2
	外部用脚立足場	塗替え程度	m ²	88.7			
	外部清掃	外壁改修 建物周囲	m ²	446			
	外部清掃	外壁改修 ベランダ等	m ²	267			
	外部養生	外壁改修 建物周囲	m ²	446			
	外部養生	外壁改修 ベランダ等	m ²	267			
	開口部養生	シート	m ²	904			
	ステンレス手摺部養生	シート	m ²	394			
	鉄骨階段床部養生	シート	m ²	28.0			
	建具清掃	水洗い程度	m ²	904			
	施工数量調査		m ²	3,605			
	1.合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	外壁改修工事						
	建具周リシーリング 新設	MS-2 W20×10	m	1,439			
	構造スリット部シーリング 新設	MS-2 W50	m	15.4			
	外壁塗装 高圧水洗	30MPa	m ²	2,986			
	外壁塗装 防水形複層塗材E	凹凸状 吹付 下地調整共	m ²	2,986			
	根廻り 高圧水洗	30Mpa	m ²	186			
	縦樋 高圧水洗	細幅 30Mpa	m	180			
	(見上げ)						
	軒裏塗装 高圧水洗	30Mpa	m ²	432			
	軒裏塗装 外装薄塗材E	下地調整共	m ²	432			

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	Uカットシーリング	ポリウレタンシーリング材充填 モルタル面	m	74.8			
	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂 注入工法	一般部分 立上り アンカーピン 16本/㎡	㎡	0.1			
	アンカーピンニング全面エポキシ樹脂 注入工法	一般部分 立上り アンカーピン 13本/㎡注入口12箇所/㎡	㎡	0.5			
	塗膜浮き部 塗膜除去	コンクリート・モルタル面 RA種	㎡	1.5			
	モルタル欠損 エポキシ樹脂モルタル充填	立上り 100×100程度	カ所	1.0			
	コンクリート爆裂補修 エポキシ樹脂モルタル充填	立上り 100×100程度	カ所	1.0			
	コンクリート爆裂補修 エポキシ樹脂モルタル充填	立上り 100×300程度	カ所	2.0			
	コンクリート爆裂補修 エポキシ樹脂モルタル充填	立上り 100×500程度	カ所	1.0			
	コンクリート爆裂補修 エポキシ樹脂モルタル充填	立上り 100×1000程度	カ所	1.0			
	2.合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	塗装工事						
	金属部塗装 既存塗膜除去	手摺、フレース RB種	m ²	98.7			
	金属部塗装 下地調整 鉄鋼面	手摺、フレース RB種	m ²	98.7			
	金属部塗装 錆止め塗装	手摺、フレース 工程C種、塗料A種、現場2回塗り	m ²	98.7			
	金属部塗装 DP塗装	手摺、フレース 1級	m ²	98.7			
	金属部塗装 既存塗膜除去	樋保護管 RB種	m ²	16.3			
	金属部塗装 下地調整 鉄鋼面	樋保護管 RB種	m ²	16.3			
	金属部塗装 錆止め塗装	樋保護管 工程C種、塗料A種、現場2回塗り	m ²	16.3			
	金属部塗装 DP塗装	樋保護管 1級	m ²	16.3			
	3.合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	撤去工事						
	建具周りシーリング撤去	アスベスト含有	m	1,439			
	構造スリット部シーリング 撤去		m	15.4			
	4.合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	運搬工事						
	コンテナ車	2t・3t 片道距離概ね25km	台	1.0			
	コンテナ車	2t・3t 片道距離概ね25km	台	1.0			
	5.合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
6	処分工事						
	プラスチック類処分		m3	0.1			
	石綿含有産業廃棄物	安定型	m3	0.2			
	6.合計						

	名 称	仕 様	単位	数 量	乗率	単 価	金 額	備 考
1	仮囲い	ガードフェンス						
	掛払い手間		m	1.0				
	供用一日賃料	修理費含む	m	1.0				
	基本料	修理費含む	m	1.0				
	運搬費	修理費含む	m	1.0				
	代価表1							

	名 称	仕 様	単位	数 量	乗率	単 価	金 額	備 考
2	養生シート	防災Ⅱ類						
	掛け払い手間		m ²	1.0				
	供用1日賃料	修理費含む	m ²	120				
	基本料	修理費含む	m ²	1.0				
	仮設材運搬費		m ²	1.0				
	代価表2							

	名 称	仕 様	単位	数 量	乗率	単 価	金 額	備 考
3	キャスターゲート	W6000						
	掛払い	基本料 修理費含む	m	1.0				
	月額賃料	修理費含む	m	1.0				
	代価表3							