

令和 8 年度

参 考 数 量 書

1 工 事 名 中央幼稚園外壁改修工事

2 工 事 場 所 久喜市 下早見 地内

工 事 の 大 要	【建物概要】 RC造、2階建て、延べ面積1,215㎡ 【工事概要】 中央幼稚園における外壁改修工事 一式
備 考	・ この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。 ・ 入札の際には、設計図書を基に積算してください。 ・ 参考数量書への質問に関しましては回答できません。ご了承ください。

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	中 央 幼 稚 園 外 壁 改 修 工 事						
A	直接工事費		式	1			
B	共通仮設費		式	1			
C	純工事費		式	1			
D	現場管理費		式	1			
E	工事原価		式	1			
F	一般管理費		式	1			
G	有価物売却費		式	1			
H	工事価格		式	1			
	改め						
I	消費税相当額		式	1			
J	工事費		式	1			

設計内訳書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費						
	(積み上げ分)						
	ガードフェンス		m	9.8			
	工事概要案内板		枚	1			
	交通誘導員B		人				
	アスベスト分析費	シーリング材 定性分析方法 1分析	式	1			
	小計						

設計内訳書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
I	建築工事		式	1			
	有価物売却費		式	1			
	計						

設計内訳書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	仮設工事		式	1			
2	外壁改修工事		式	1			
3	雑工事		式	1			
4	撤去工事		式	1			
5	処分費		式	1			
6	有価物売却費		式	1			
	計	(有価物売却費を除く)					

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	養生（外壁改修）		m ²	636			
	整理清掃後片付け（外壁改修）		m ²	636			
	施工数量調査（外壁改修）		m ²	576			
	枠組本足場（手すり先行方式）	建枠900×1700	式	1			代価表No.1
	脚立足場		式	1			代価表No.2
	安全手すり（手すり先行方式）	枠組本足場	式	1			代価表No.3
	メッシュシート張り	防炎Ⅱ類	式	1			代価表No.4
	計						

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	外壁改修工事						
	高压水洗清掃	15MPa	m ²	1,606			
	下地調整 C-1		m ²	1,167			
	可とう型改修塗材E吹付け下地超低汚染水性アクリルシリコン樹脂塗料	一般外壁	m ²	1,167			
	一液水性多機能型カチオンシーラー下地反応硬化形低VOC水性塗材	天井面コンクリート下地	m ²	134			
	一液水性多機能型カチオンシーラー下地反応硬化形低VOC水性塗材	天井面ボード下地	m ²	305			
	窓廻りシーリング 打ち	MS-2 15×10	m	27.5			
	巾木上シーリング 打ち	MS-2 10×10	m	4.7			
	耐震スリット部シーリング 打ち	PU-2 30×10	m	7.2			
	アンカービッピンング部分エポキシ樹脂注入工法	一般部分 アンカーピン16本/m ² モルタル面立上り	m ²	2.1			
	アンカービッピンング全面エポキシ樹脂注入工法	一般部分 アンカーピン13本/m ² 注入口12個/m ² モルタル面立上り	m ²	1.2			
	シール工法	可とう性エポキシ樹脂	m	182			
	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	モルタル面	m	124			
	欠損部充填（鉄筋爆裂部）	ポリマーセメントモルタル充填 モルタル面 100×100 立上り	ヶ所	2			
	欠損部充填（鉄筋爆裂部）	ポリマーセメントモルタル充填 モルタル面 100×300 立上り	ヶ所	48			
	欠損部充填（鉄筋爆裂部）	ポリマーセメントモルタル充填 モルタル面 100×400 立上り	ヶ所	2			
	欠損部充填（鉄筋爆裂部）	ポリマーセメントモルタル充填 モルタル面 100×600 立上り	ヶ所	3			
	計						

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	雑工事						
	手洗い前化粧鏡取外し再取付		枚	12			
	掲示板及び周囲掲示物取外し再取付		式	1			
	既存スチールロッカー撤去再設置		式	1			
	既存スチール手すり DP塗装 (RB種ケレン+錆止め共)	1級	m ²	117			
	ステンレス換気扇カバー取付	φ300用 材工共	ヶ所	1			
	計						

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	撤去工事						
	窓廻りシーリング撤去	15×10	m	27.5			
	巾木上シーリング撤去	10×10	m	4.7			
	耐震スリット部シーリング撤去	30×20	m	7.2			
	スチール換気扇カバー撤去		ヶ所	1			
	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	0.035			
	撤去材運搬	2t・3tダンプ車 片道距離 概ね25km	回	1			
	計						
5	処分費						
	廃プラスチック類		m ³	0.009			
	金属くず		m ³	0.026			
	計						

設 計 内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
6	有価物売却費						
	鉄くず	H2	kg	2			
	計						

代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	枠組本足場（手すり先行方式）		式	1				代価表No.1
	掛払い手間	12m未満	m ²	576				
	供用1日賃料	修理費含む 12m未満	m ²	576				
	基本料	〃	m ²	576				
	仮設材運搬	建枠幅900（二枚布）	m ²	576				
	計							
	脚立足場	階高4.0m以下	式	1				代価表No.2
	掛払い手間		m ²	423				
	供用1日賃料	修理費含む	m ²	423				
	基本料		m ²	423				
	仮設材運搬		m ²	423				
	計							

株式会社 丸 田 一 級 建 築 士 設 計 事 務 所

代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	安全手すり（手すり先行方式）	枠組本足場	式	1				代価表No.3
	掛払い手間		m	107				
	供用1日賃料	修理費含む	m	107				
	基本料	修理費含む	m	107				
	仮設材運搬	枠組本足場本足場（手すり先行方式）	m	107				
	計							
	メッシュシート張り	防災Ⅱ類	式	1				代価表No.4
	掛払い手間		m ²	576				
	供用1日賃料	修理費含む	m ²	576				
	基本料	修理費含む	m ²	576				
	仮設材運搬		m ²	576				
	計							

株式会社 丸 田 一 級 建 築 士 設 計 事 務 所