

令和7年度

参 考 数 量 書

- 1 工 事 名 久喜北小学校屋上防水等改修工事
- 2 工 事 場 所 久喜市 久喜北2丁目 地内

工 事 の 大 要	久喜北小学校屋上防水等改修工事 一式 ・普通管理特別教室棟 屋上防水改修、バルコニー防水改修、天井雨漏り部改修
備 考	・この参考数量書は本工事を積算する際の参考として提示するものです。 ・入札の際には、設計図書を基に積算してください。 ・参考数量書に関する質問につきましては回答できませんので、ご了承願います。

	名 称	仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
建築	久喜北小学校屋上防水等改修工事						
I	直接工事費		式	1.00			
II	共通仮設費		式	1.00			
III	純工事費		式	1.00			
IV	現場管理費		式	1.00			
V	工事原価		式	1.00			
VI	一般管理費		式	1.00			
VII	工事価格		式	1.00			
	改め						
IX	消費税相当額		式	1.00			
X	工事費		式	1.00			

	名 称	品 目・形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	直接工事費						
A	建築工事		1.00	式			
	I . 計						

	名 称	品 目・形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ	共通仮設費	積上分					
	仮囲い	ガードフェンス H1800	75.10	m			
	キャスターゲート	W3.6xH2.0	1.00	ヶ所			
	鉄板敷き		144.00	m ²			
	揚重機械器具	ラフデレーンクレーン 4.9t吊		日			
	工事看板	W1100xH1400 枠付	1.00	ヶ所			
	交通誘導員B			人			
	Ⅱ. 計						

	名 称	品 目・形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	防水改修工事		1.00	式			
3	内装改修工事		1.00	式			
4	塗装改修工事		1.00	式			
5	撤去工事		1.00	式			
6	発生材処分		1.00	式			
	A. 計						

	名 称	品 目・形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	養生(内部改修)	個別改修	4.90	m ²			
	養生(内部改修)	搬出入路部分	30.90	m ²			
	養生(屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	2270.00	m ²			
	整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	4.90	m ²			
	整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	30.90	m ²			
	整理清掃後片付け(防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	2270.00	m ²			
	くさび緊結式足場(手摺先行)	10m未満 手摺共 W600	72.80	m ²			
	くさび緊結式足場(手摺先行)	20m未満 手摺共 W600	543.00	m ²			
	外部足場	塗装塗替 脚立	8.80	m ²			
	内部足場	脚立	4.90	m ²			
	メッシュシート張	防災Ⅰ類	616.00	m ²			
	小幅ネット張		121.00	m			
	1. 小 計						

	名 称	品 目・形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	防水改修工事						
	屋上 ウレタン塗膜防水	高反射 X-1 機械固定工法	1332.00	m ²			
	屋上排水溝 ウレタン塗膜防水	高反射 X-1 機械固定工法	172.00	m ²			
	屋上立上り ウレタン塗膜防水	高反射 X-2 密着工法	261.00	m ²			
	屋上笠木 ウレタン塗膜防水	高反射 X-2 密着工法	16.10	m ²			
	屋上立上り・排水溝 樹脂モルタルノロ引	エポキシ系	433.00	m ²			
	屋上笠木 樹脂モルタルノロ引	エポキシ系	16.10	m ²			
	屋上 高圧水洗浄	15MPa	1781.00	m ²			
	RF屋上 屋上 入隅部端末金物		317.00	m			
	RF屋上 脱気筒	アルミ製	27.00	ヶ所			
	RF屋上 設備配管ジャッキアップ		4.00	ヶ所			
	3階屋上 ウレタン塗膜防水	X-1 機械固定工法	154.00	m ²			
	3階屋上排水溝 ウレタン塗膜防水	X-1 機械固定工法	15.70	m ²			
	3階屋上立上り ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法	43.90	m ²			
	3階屋上立上り・排水溝 樹脂モルタルノロ引	エポキシ系	59.60	m ²			
	3階屋上 防水撤去部補修	よじれ部撤去後	16.30	m ²			

	名 称	品 目・形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	3階屋上 高圧水洗浄	15MPa	213.00	m ²			
	3階屋上 入隅部端末金物		45.80	m			
	3階屋上 防水層撤去部固定金物		14.50	m			
	3F屋上 脱気筒	アルミ製	2.00	ヶ所			
	3F屋上 設備配管ジャッキアップ		11.00	ヶ所			
	PH屋根 ウレタン塗膜防水	高反射 X-1 機械固定工法	164.00	m ²			
	PH屋根排水溝 ウレタン塗膜防水	高反射 X-1 機械固定工法	15.80	m ²			
	PH屋根立上り ウレタン塗膜防水	高反射 X-2 密着工法	77.00	m ²			
	PH屋根立上り・排水溝 樹脂モルタルノロ引	エポキシ系	92.80	m ²			
	PH屋根 高圧水洗浄	15MPa	257.00	m ²			
	PH屋根 入隅部端末金物		107.00	m			
	PH屋根 脱気筒	アルミ製	3.00	ヶ所			
	PH屋根 配管基礎取外再取付		7.00	ヶ所			
	2階屋根 ウレタン塗膜防水	高反射 X-1 機械固定工法	34.70	m ²			
	2階屋根立上り ウレタン塗膜防水	高反射 X-2 密着工法	15.00	m ²			
	2階屋根立上り 樹脂モルタルノロ引	エポキシ系	15.00	m ²			

	名 称	品 目・形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	2階屋根 高圧水洗浄	15MPa	49.70	m ²			
	2階屋根 入隅部端末金物		33.40	m			
	2F屋根 脱気筒	アルミ製	2.00	ヶ所			
	庇 ウレタン塗膜防水	高反射 X-1 機械固定工法	22.90	m ²			
	庇立上り ウレタン塗膜防水	高反射 X-2 密着工法	13.60	m ²			
	庇立上り 樹脂モルタルノロ引	エポキシ系	13.60	m ²			
	庇 高圧水洗浄	15MPa	36.60	m ²			
	庇 入隅部端末金物		28.80	m			
	庇 脱気筒	アルミ製	2.00	ヶ所			
	庇 ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法	6.80	m ²			
	庇立上り ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法	5.30	m ²			
	庇 樹脂モルタルノロ引	エポキシ系	6.80	m ²			
	庇立上り 樹脂モルタルノロ引	エポキシ系	5.30	m ²			
	庇 高圧水洗浄	15MPa	12.10	m ²			
	バルコニー床 ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法	295.00	m ²			

	名 称	品 目・形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	バルコニ立上り ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法	86.90	m ²			
	バルコニー排水溝 ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法	15.40	m ²			
	バルコニー床 樹脂モルタルノロ引	エポキシ系	295.00	m ²			
	バルコニ立上り・排水溝 樹脂モルタルノロ引	エポキシ系	102.00	m ²			
	バルコニー床 高圧水洗浄	15MPa	397.00	m ²			
	階段 ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法	50.20	m ²			
	階段立上り ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法	9.30	m ²			
	階段排水溝 ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法	2.60	m ²			
	階段 樹脂モルタルノロ引	エポキシ系	50.20	m ²			
	階段立上り・排水溝 樹脂モルタルノロ引	エポキシ系	12.00	m ²			
	階段 高圧水洗浄	15MPa	62.20	m ²			
	階段段鼻 タイル撤去部補修		70.20	m			
	階段段鼻 ノンスリップ金物	アルミ製	70.20	m			
	設備基礎 ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法	10.60	m ²			
	設備基礎 樹脂モルタルノロ引	エポキシ系	10.60	m ²			
	設備基礎 高圧水洗浄	15MPa	10.60	m ²			

	名 称	品 目・形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	設備基礎 ひび割れ部補修	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	0.50	m			
	ドレイン廻り処理	バルコニー他	36.00	ヶ所			
	改修ドレイン	ウレタン防水用 横型 100φ	4.00	ヶ所			
	改修ドレイン	ウレタン防水用 縦型 100φ	32.00	ヶ所			
	笠木	アルミ製 W200	307.00	m			
	笠木	アルミ製 W200 コーナー	30.00	ヶ所			
	3F屋上 手摺付笠木	アルミ製 W200xH300	34.10	m			
	バルコニー 救助袋取外再取付	格納ボックス共	1.00	ヶ所			
	設備用水槽 高压水洗浄	15MPa	36.30	m ²			
	2. 小 計						

	名 称	品 目・形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	内装改修工事						
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	4.90	m ²			
	天井廻り縁	塩ビ製	5.10	m			
	3F廊下 誘導灯取外再取付		1.00	ヶ所			
	3. 小 計						

	名 称	品 目・形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	塗装改修工事						
	設備用水槽 DP塗替	鉄面 2級 錆止工程C種 下地調整RB種	36.30	m ²			
	4. 小 計						

	名 称	品 目・形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	撤去工事						
	(外部)						
	屋上立上り シート防水撤去	金物共	242.00	m ²			
	屋上排水溝 シート防水撤去		191.00	m ²			
	3階屋上 シート防水撤去	よじれ部	16.30	m ²			
	3階屋上立上り シート防水撤去	金物共	42.30	m ²			
	3階屋上排水溝 シート防水撤去		17.30	m ²			
	PH屋根立上り シート防水撤去	金物共	75.20	m ²			
	PH屋根排水溝 シート防水撤去		17.60	m ²			
	2階屋根立上り シート防水撤去	金物共	15.00	m ²			
	2階底立上り シート防水撤去	金物共	13.60	m ²			
	階段段鼻 ノンスリップタイル撤去		70.20	m			
	ドレイン撤去	横型	4.00	ヶ所			
	ドレイン撤去	縦型	32.00	ヶ所			
	PH屋根 笠木撤去	アルミ製 W200	325.00	m			
	3F屋上 手摺付笠木撤去	W200xH300	34.10	m			

	名 称	品 目・形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(内部)						
	天井 化粧石膏ボード撤去	t9.5	4.90	m ²			
	天井 廻縁撤去		5.10	m			
	(積込・運搬)						
	発生材積込	人力 ボード・木材類	10.90	m3			
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間有 木材類 10.5km以下	4.50	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック	6.30	m3			
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間有 石膏ボード類 10.5km以下	0.10	m3			
	5. 小 計						

	名 称	品 目・形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	発生材処分						
	発生材処分	タイル屑	0.10	t			
	発生材処分	安定型混合廃棄物	4.50	m3			
	発生材処分	廃プラスチック	6.30	m3			
	発生材処分	石膏ボード	0.10	m3			
	6. 小 計						

	名 称	品 目・形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	3F屋上 手摺付笠木	アルミ製 W200xH300					代価-1
	手摺付笠木	アルミ製 W200xH300	1.000	m			
	特殊作業員			人			
	普通作業員			人			
	その他		1.000	式			
	計						
	代価-1 改め計						

	名 称	品 目・形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	バルコニー 救助袋取外再取付	格納ボックス共					代価-2
	特殊作業員			人			
	その他		1.000	式			
	計						
	代価-2 改め計						