

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ホリチレン管 EF受口付直管 呼び径150mm 180×16.4mm×5m	2	本			
水道配水用ホリチレン管 プレソエント直管 呼び径150mm 180×16.4mm×5m	1	本			
水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口) EF片受90° ホント 呼び径150mm	1	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口) EF片受45° ホント 呼び径150mm	3	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF45° ホント 呼び径150mm	3	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EFソケット 呼び径150mm	2	個			
カ形継手(P用) φ 150mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装	2	個			
カ形継手(P×C) φ 150mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装	1	個			
ヒョク 150A ホア(ハート)	1	個			

施工内訳表

[illegible]

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
二重保温管 HPPE 150A/ φ 200 L=5000	3	本			
二重保温管 HPPE 150A/ φ 200 L=4000	1	本			
二重保温管 HPPE 150A/ φ 200 L=4300 (T字付)	1	本			
二重保温管 HPPE 150A/ φ 200 L=4760	1	本			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EFソケット 呼び径150mm	5	個			
不凍急速型空気弁 φ 25mm SUS 7.5k	1	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ホリチレン管 プレソエント直管 呼び径75mm 90×8.2mm×5m	1	本			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF45° ホソント 呼び径75mm	1	個			
ホリ形継手(P×V) φ 75mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装	1	個			
ホリ形曲管(P用) φ 75mm×45° 離脱防止金具付	1	個			
水道用塩ビ管HI継手 キャップ 呼び径75mm	1	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質) 呼び径50mm 1.216kg/m	27.8	m			
エアバック止水機具(リース)バック費含む φ 100mm	1	カ所			
DIP用ボール式サドル分水栓 φ 150mm×50mm	1	個			
VP用ボール式サドル分水栓 φ 100mm×50mm	1	個			
VP用ボール式サドル分水栓 φ 100mm×40mm	1	個			
分水止閉栓キャップ φ 50mm	2	個			
分水止閉栓キャップ φ 40mm	1	個			
伸縮継手(金物・P用) エルボ°90° φ 50mm 離脱防止金具付	2	個			
ビニール管用管帽 φ 100mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装	1	個			

施工内訳表

[illegible]

施工内訳表

[illegible]

施工内訳表

[illegible]

施工内訳表

[illegible]

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ リェチレン管(融着接合(EF接合))据付工(完全週休2日) 呼び径150mm	14.8	m			代価第17号
ホ リェチレン管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日) 呼び径150mm 2口継手	2	箇所			代価第18号
ホ リェチレン管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日) 呼び径150mm 1口継手	12	箇所			代価第19号
ホ リェチレン管(メカニカル継手)継手工(完全週休2日) 呼び径150mm	6	口			代価第20号
ホ リェチレン管(メカニカル継手)継手撤去工(完全週休2日) 呼び径150mm	2	口			代価第21号
メカニカル継手工(完全週休2日) 呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第22号
ホ リェチレン管切断工(完全週休2日) 呼び径150mm	7	口			代価第23号
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第24号
管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日) 150mm 天端明示無	14.8	m			代価第25号

[illegible]

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
架設工 (添架管) (完全週休2日)					代価第27号
トラッククレーン	1	式			
ポリエチレン管 (融着接合 (EF接合)) 継手工 (完全週休2日)					代価第18号
呼び径150mm 2口継手	5	箇所			
接合カバー取付工	5	箇所			
支持金具設置工					
プレート溶接、塗装含む	12	箇所			
空気弁設置工 (完全週休2日)					代価第28号
人力施工 呼び径13mm～25mm	1	基			
既設添架管撤去工 (完全週休2日)	1	式			代価第29号
主体足場 (パイプ 吊足場) (完全週休2日)					代価第30号
設置・撤去・賃料 小数I桁 1ヵ月供用	260.2	m2			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ リエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(完全週休2日) 呼び径75mm	3.7	m			代価第31号
ホ リエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日) 呼び径75mm 1口継手	2	箇所			代価第32号
ホ リエチレン管(メカニカル継手)継手工(完全週休2日) 呼び径75mm	3	口			代価第33号
ホ リエチレン管(メカニカル継手)継手撤去工(完全週休2日) 呼び径75mm	1	口			代価第34号
ビニル管(メカニカル継手)継手工(完全週休2日) 呼び径75mm	1	口			代価第35号
硬質塩化ビニル管TS継手工(完全週休2日) 呼び径75mm	1	口			代価第36号
ホ リエチレン管切断工(完全週休2日) 呼び径75mm	2	口			代価第37号
硬質塩化ビニル管切断工(完全週休2日) 呼び径75mm	2	口			代価第38号
管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日) 75mm 天端明示無	3.7	m			代価第39号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 (完全週休2日) 呼び径50mm	48.8	m			代価第40号
ポリエチレン管据付工 (完全週休2日) 呼び径20mm	1.3	m			代価第41号
サドル分水栓建込み工 (完全週休2日) 铸铁管 配水管呼び径150mm 取り出し径50mm	1	箇所			代価第42号
コア取付工 (完全週休2日) 呼び径50mm	1	箇所			代価第43号
サドル分水栓建込み工 (完全週休2日) ビニル管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm	1	箇所			代価第44号
サドル分水栓建込み工 (完全週休2日) ビニル管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm	1	箇所			代価第45号
サドル分水栓建込み工 (完全週休2日) ビニル管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm	1	箇所			代価第46号
ポリエチレン管 (メカニカル継手) 継手工 (完全週休2日) 呼び径100mm	1	口			代価第47号
ポリエチレン管継手工 (完全週休2日) 呼び径50mm	22	口			代価第48号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 (完全週休2日) 呼び径20mm	3	口			代価第49号
ポリエチレン管切断工 (完全週休2日) 呼び径50mm	11	口			代価第50号
硬質塩化ビニル管切断工 (完全週休2日) 呼び径100mm	4	口			代価第51号
小口径鋼管ねじ込み接合工 (完全週休2日) 呼び径50mm	2	口			代価第52号
小口径鋼管ねじ込み取外工 (完全週休2日) 呼び径50mm	2	口			代価第53号
小口径鋼管ねじ込み接合工 (完全週休2日) 呼び径40mm	1	口			代価第54号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品運搬(完全週休2日) トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t,無し,14.0km以下	0.6	t			施工第4号
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(完全週休2日) トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	0.6	t			施工第5号
ねじ式弁筐撤去工(完全週休2日) A,B形 1号 底版使用しない	5	箇所			代価第55号
消火栓室撤去工(完全週休2日)	2	箇所			代価第56号
止水栓筐撤去(完全週休2日)	1	箇所			代価第57号
鉄スクラップ ヘビーク H4	0.6	t			
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 铸铁管 機械力 呼び径150mm	1.9	m			代価第58号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 硬質塩化ビニル管 呼び径150mm	6.6	m			代価第59号
撤去管吊上げ積込み(完全週休2日) 硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	5	m			代価第60号

既設弁栓類等処理(完全週休2日)

施工内訳表

内訳第12号

頁 18

式

[illegible]

運搬費

施工内訳表

内訳第13号

頁 19

式

[illegible]

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室内土質試験 土の含水比試験 1試料3個	1	試料			
室内土質試験 土の粒度試験(2) ふるい分析 試料0.5～2kg未満	1	試料			
室内土質試験 土の液性限界試験 1試料4～6点	1	試料			
室内土質試験 土の塑性限界試験 1試料3個	1	試料			
締め固めた土のコン指数試験 【JISA1228】	1	試料			
土壌調査1 溶出試験 カドミウム	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 シアン化合物	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 有機リン	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 鉛	1	検体			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土壌調査1 溶出試験 六価クロム	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 ヒ素	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 総水銀	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 メチル水銀	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 PCB	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 チウラム	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 ジメチル	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 ジベンゾフルベン	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 セレン	1	検体			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土壌調査1 溶出試験 フッ素	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 砒素	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 1・4-ジ・オキサン	1	検体			
土壌分析 溶出試験(2) 検液作成料	1	検体			
土壌分析 溶出試験(2) トリクロエチレン	1	検体			
土壌分析 溶出試験(2) 追加成分当たりの加算額	11	成分			
土壌調査1 含有量試験 ヒ素	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 カドミウム	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 シアン化合物	1	検体			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土壌調査1 含有量試験 鉛	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 六価クロム	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 総水銀	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 セレン	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 フッ素	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 砒素	1	検体			
鉄筋探査工(完全週休2日) 横向き	0.5	m2			代価第65号
【 合計 】	1	式			

バックホウ掘削積込工(完全週休2日)

施工代価表

代価第1号

バックホウ 山積[平積]

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホウ運転(完全週休2日) 山積[平積]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

バックホ 山積[平積] 石材 山砂 (クッション用)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 (完全週休2日)		人			
普通作業員 (完全週休2日)		人			
普通作業員 (完全週休2日)		人			
バックホ運転 (完全週休2日)					代価第5000号
山積[平積]		h			
クマ 運転 (完全週休2日)		日			代価第5001号
石材					
山砂 (クッション用)	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

バックホ 山積[平積] 再生骨材 再生砕石RC-40

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日)					代価第5000号
山積[平積]		h			
クレーン運転(完全週休2日)		日			代価第5001号
再生骨材					
再生砕石RC-40	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

バックホ 山積[平積] 発生土

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日)					代価第5000号
山積[平積]		h			
クレーン運転(完全週休2日)		日			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

ダンプトラック積 バックホウ山積[平積] DID区間なし 4.5km以下 タイヤ良好

施工代価表

代価第5号

頁 28

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

矢板長2.0 支保工1段

11.5 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工)(完全週休2日) 掘削深2.0m以下 たて込み バックホウ 山積[平積] 引抜きトラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型t吊	11.5	m			代価第5003号
軽量金属製支保材設置・撤去(完全週休2日) ねじ式パイプサポート 1段(2.0m以下)	11.5	m			代価第5004号
軽量鋼矢板賃料 1.64日 補助工法：無 2.31回使用	0.94	t			代価第5005号
支保材賃料	5	m			代価第5006号
【 合計 】	11.5	m			
【 単位当り 】	1	m			

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日)

施工代価表

代価第7号

頁 30

舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積[平積]

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日)					代価第5007号
山積[平積]		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

ダンプトラック積 バックホウ山積[平積] DID区間なし 10.0km以下 土
竹良好

施工代価表

代価第8号

頁 31

1 m3 当り

[illegible]

施工代価表

180 kg 当り

[illegible]

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)

施工代価表

代価第10号

頁 33

1層仕上げ 仕上り厚15cm 石材 粒度調整碎石(30-0)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
石材 粒度調整碎石(30-0)	19.05	m3			
クハ 運転(完全週休2日)		日			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)

施工代価表

代価第11号

頁 34

1層仕上げ 仕上り厚10cm 石材 粒度調整碎石(30-0)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
石材 粒度調整碎石(30-0)	12.7	m3			
クハ ^ハ 運転(完全週休2日)		日			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

施工代価表

1層仕上げ 仕上り厚10cm 再生骨材 再生砕石RC-40

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
再生骨材					
再生砕石RC-40	12.7	m3			
クハ 運転(完全週休2日)		日			代価第5009号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)(完全週休2日)

施工代価表

代価第13号

頁 36

車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスコン
(再生密粒度(13))

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
再生アスコン 再生密粒度(13)	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(完全週休2日)		日			代価第5010号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)		日			代価第5011号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスコン
(再生密粒度(13))

施工代価表

代価第13号

頁 37

100 m² 当り

[illegible]

舗装工(人力施工)(完全週休2日)

施工代価表

代価第14号

頁 38

歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスコン(再生密粒度(13))

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
再生アスコン 再生密粒度(13)	7.26	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(完全週休2日)		日			代価第5010号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)		日			代価第5011号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスコン(再生密粒
度(13))

施工代価表

代価第14号

頁 39

100 m² 当り

[illegible]

実線 15cm 白

施工代価表

代価第15号

頁 40

1 m 当り

[illegible]

矢印・記号・文字15cm換算 白

施工代価表

代価第16号

頁 41

1 m 当り

[illegible]

呼び径150mm

施工代価表

代価第17号

頁 42

10 m 当り

[illegible]

施工代価表

呼び径150mm 2口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	箇所			
【 単位当り 】					
	1	箇所			

施工代価表

呼び径150mm 1口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員（完全週休2日）					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員（完全週休2日）					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	箇所			
【 単位当り 】					
	1	箇所			

施工代価表

呼び径150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管(メカニカル継手)継手撤去工(完全週休2日)

施工代価表

代価第21号

頁 46

呼び径150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	口			
【 単位当り 】					
	1	口			

メカニカル継手工(完全週休2日)

施工代価表

代価第22号

頁 47

呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管切断工(完全週休2日)

施工代価表

代価第23号

頁 48

呼び径150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

150mm 天端明示無

施工代価表

100 m 当り

100 m 当り

[illegible]

トラッククレーン

1 式 当 り

1 式 当 り

[illegible]

施工代価表

人力施工 呼び径13mm～25mm

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

既設添架管撤去工(完全週休2日)

施工代価表

代価第29号

頁 54

1 式 当 り

[illegible]

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ 吊足場)(完全週休2日)

施工代価表

代価第30号

頁 55

設置・撤去・賃料 小数I桁 1ヵ月供用

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工(完全週休2日)		人			
足場賃料		月			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

呼び径75mm

施工代価表

代価第31号

頁 56

10 m 当り

[illegible]

施工代価表

呼び径75mm 1口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	箇所			
【 単位当り 】					
	1	箇所			

施工代価表

呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管切断工(完全週休2日)

施工代価表

代価第37号

頁 62

呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工(完全週休2日)

施工代価表

代価第38号

頁 63

呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

75mm 天端明示無

施工代価表

100 m 当り

100 m 当り

[illegible]

呼び径50mm

施工代価表

代価第40号

頁 65

10 m 当り

[illegible]

呼び径20mm

施工代価表

代価第41号

頁 66

10 m 当り

[illegible]

施工代価表

鋳鉄管 配水管呼び径150mm 取り出し径50mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	箇所			
【 単位当り 】					
	1	箇所			

コ取付工(完全週休2日)

施工代価表

代価第43号

頁 68

呼び径50mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ビニル管 配水管呼び径100mm 取り出し径50mm

代価第44号

頁 69

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ビニル管 配水管呼び径100mm 取り出し径40mm

代価第45号

頁 70

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

ビニル管 配水管呼び径100mm 取り出し径20mm

代価第46号

頁 71

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員 (完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員 (完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径20mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

ポリエチレン管切断工(完全週休2日)

施工代価表

代価第50号

頁 75

呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準					
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	口			
【 単位当り 】					
	1	口			

施工代価表

呼び径50mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	2	口			
【 単位当り 】					
	1	口			

呼び径50mm

施工代価表

代価第53号

頁 78

1 口 当 り

[illegible]

施工代価表

呼び径40mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)					
		人			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	2	口			
【 単位当り 】					
	1	口			

A,B形 1号 底版使用しない

施工代価表

1 箇所 当り

所 当 り

[illegible]

施工代価表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝(完全週休2日) 撤去, 80kgを超え200kg以下, -	1	基			施工第6号
プレキャスト集水桝(完全週休2日) 撤去, 50kg以上80kg以下, -	1	基			施工第7号
プレキャスト集水桝(完全週休2日) 撤去, 200kgを超え400kg以下, -	1	基			施工第8号
鉄蓋撤去工(完全週休2日) 円形4号 内寸600mm	1	個			代価第5019号
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

止水栓筐撤去(完全週休2日)

施工代価表

代価第57号

頁 82

1 箇所 当り

[illegible]

撤去管吊上げ積込み(完全週休2日)

施工代価表

代価第58号

頁 83

鋳鉄管 機械力 呼び径150mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)					代価第5021号
通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		h			
【 合計 】	10	m			
【 単位当り 】	1	m			

硬質塩化ビニル管 呼び径150mm

施工代価表

代価第59号

頁 84

10 m 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管 呼び径100mm

施工代価表

代価第60号

頁 85

10 m 当り

[illegible]

施工代価表

呼び径150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
水道事業実務必携基準		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

製品長：12m以内 距離：23.3km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往復

施工代価表

代価第63号

頁 88

1 t 当り

[illegible]

施工代価表

基地積込～現場～基地取卸

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材積込費					
基地積込	1	t			
鋼材取卸費					
場内取卸	1	t			
鋼材積込費					
場内積込	1	t			
鋼材取卸費					
基地取卸	1	t			
【 合計 】	1	t			
【 単位当り 】	1	t			

施工代価表

横向き

12.5 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師(A)(完全週休2日)		人			
技師(B)(完全週休2日)		人			
技師(C)(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	12.5	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

バックホ運転(完全週休2日)

施工代価表

代価第5000号

山積[平積]

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
軽油 スタッド		L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積/平積)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
タンパ 及びランマ 質量 60～80kg 長期割引適用		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(完全週休2日)		人			
軽油 スタント		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工)(完全週休2日)
掘削深2.0m以下 たて込み バックホウ 山積[平積] 引抜きトラック
レーン 油圧伸縮ジブ型t吊

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホウ運転(完全週休2日)					代価第5000号
山積[平積]		h			
トラックレーン					
4.9t吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

ねじ式パイプサポート 1段(2.0m以下)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

1.64日 補助工法：無 2.31回使用

施工代価表

代価第5005号

頁 96

1 t 当り

[illegible]

施工代価表

100 m 当り

[illegible]

施工代価表

山積[平積]

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
軽油					
スタッド		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]					
標準バケット容量(山積/平積)		h			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	h			
【 単位当り 】					
	1	h			

ダンプトラック運搬

施工代価表

代価第5008号

頁 99

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
ガソリン レギュラー スタンド°		L			
タンバ° 及びランマ 質量 60～80kg 長期割引適用		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
軽油 スタッド		L			
振動ロー(舗装用)[ハットゲイト式] 運転質量t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

除豪雪地 実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			
接着用プライマー 区画線用	25	kg			
軽油 スタント		L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動					
除豪雪地 実線15cm					

区画線設置[材料のみ] 溶融式手動

施工代価表

代価第5012号

頁 104

除豪雪地 実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

1000 m 当り

[illegible]

区画線設置[手間のみ] 溶融式手動(完全週休2日)

施工代価表

代価第5013号

頁 105

昼間施工 除豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 排水性舗装
補正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 K1=1 K2=1	1,000	m			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					
除豪雪地 実線15cm					
時間的制約なし					
排水性舗装補正無 供用区間					
完全週休2日(土日)(現場閉所) 機○ 労○ 材×					

施工代価表

除豪雪地 矢印・記号・15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装補
正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	684	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			
接着用プライマー 区画線用	30	kg			
軽油 スタント		L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動					
除豪雪地 矢印・記号・15cm換算					

除豪雪地 矢印・記号・15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

代価第5014号

頁 107

1000 m 当り

[illegible]

区画線設置[手間のみ] 溶融式手動(完全週休2日)

施工代価表

代価第5015号

頁 108

昼間施工 除豪雪地 矢印・記号・15cm換算 時間的制約なし
排水性舗装補正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 K1=1 K2=1	1,200	m			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					
除豪雪地 矢印・記号・15cm換算					
時間的制約なし					
排水性舗装補正無 供用区間					
重複施工ロスを考慮する					
完全週休2日(土日)(現場閉所) 機○ 労○ 材×					

施工代価表

トラックレン

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役(完全週休2日)		人			
橋りょう特殊工(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮シブ型]					
4.9t吊		供用日			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次基準)]					
定格容量(50/60Hz)37/45kVA		供用日			
架設工具損料		供用日			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

既設添架管撤去工(完全週休2日)

施工代価表

代価第5018号

頁 111

1 日 当 り

[illegible]

円形4号 内寸600mm

施工代価表

1 個 当 り

1 個 当 り

[illegible]

施工代価表

VP用 呼び径25mm 筐のみ取付

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)					
水道事業実務必携基準		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日)

施工代価表

代価第5021号

頁 114

通称4～4.5t積級 吊能力2.9t

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
軽油 スタント		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

舗装版切断(完全週休2日)

施工パッケージ

アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

積算単位 : m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード径φ56cm				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R2	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R3	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	コンクリートカッタ(ブレード) 径45cm(18インチ)				
(東京)					
Z2	ガソリン レギュラー スタンド				
(東京)					

アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

積算単位： m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-40(高炉B種), -, 養生無し, -, 無し, -

積算単位：m3

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
R (東京)	労務				
R1 (東京)	普通作業員(完全週休2日)				
R2 (東京)	特殊作業員(完全週休2日)				
R3 (東京)	土木一般世話役(完全週休2日)				
Z (東京)	材料				
Z1 (東京)	生コンクリート 18-8-40(高炉B種)				
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

型枠(完全週休2日)

施工パッケージ

一般型枠, 均しコンクリート

積算単位 : m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
R (東京)	労務				
R1 (東京)	型わく工(完全週休2日)				
R2 (東京)	普通作業員(完全週休2日)				
R3 (東京)	土木一般世話役(完全週休2日)				
Z (東京)	材料				
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

現場発生品及び支給品運搬(完全週休2日)

施工パッケージ

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t, 無し, 14.0km以下

積算単位： t

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
K1 (東京)	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積吊能力2.9t				
R (東京)	労務				
R1 (東京)	運転手(特殊)(完全週休2日)				
R2 (東京)	特殊作業員(完全週休2日)				
Z (東京)	材料				
Z1 (東京)	軽油 スタンド				
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

施工パッケージ

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t

積算単位： t

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
K1 (東京)	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積吊能力2.9t				
R (東京)	労務				
R1 (東京)	運転手(特殊)(完全週休2日)				
R2 (東京)	特殊作業員(完全週休2日)				
Z (東京)	材料				
Z1 (東京)	軽油 スタンド				
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

プレキャスト集水桝(完全週休2日)

施工パッケージ

撤去, 80kgを超え200kg以下, -

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	バックホウ(クローラ) [標準・クローラ型] 山積{\$KN:0.28m3}(平積{\$KN:0.2m3}) {\$KN:1.7}t吊長 期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R4	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	軽油 スタンド				
(東京)					

撤去, 80kgを超え200kg以下, -

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

プレキャスト集水桝(完全週休2日)

施工パッケージ

撤去, 50kg以上80kg以下, -

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	バックホウ(クローラ) [標準・クローラ型] 山積{\$KN:0.28m3}(平積{\$KN:0.2m3}) {\$KN:1.7}t吊長 期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R4	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	軽油 スタンド				
(東京)					

撤去, 50kg以上80kg以下, -

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

プレキャスト集水桝(完全週休2日)

施工パッケージ

撤去, 200kgを超え400kg以下, -

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	バックホウ(クローラ) [標準・クローラ型] 山積{\$KN:0.28m3}(平積{\$KN:0.2m3}){\$KN:1.7}t吊長 期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R4	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	軽油 スタンド				
(東京)					

撤去, 200kgを超え400kg以下, -

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

見積単価

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エアハック 止水機具 (リース) ハック 費含む φ 100mm		カ所	97,200		
エンジンカッター損料		日	884		
カッター汚泥 (排水) 運搬費 ユニック 片道運搬距離L=20km以下		台	32,500		
ヒック 150A ヘア (ハート)		個	30,500		
ビニール管用管帽 φ 100mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装		個	28,600		
カ形曲管 (P用) φ 75mm×45° 離脱防止金具付		個	33,400		
カ形継手 (P×C) φ 150mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装		個	79,000		
カ形継手 (P×V) φ 75mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装		個	31,500		
カ形継手 (P用) φ 150mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装		個	81,500		

見積単価

頁0002

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不凍急速型空気弁 φ 25mm SUS 7.5k		個	170,000		
二重保温管 HPPE 150A/ φ 200 L=4300 (T字付)		本	946,000		
二重保温管 HPPE 150A/ φ 200 L=4760		本	420,000		
二重保温管 HPPE 150A/ φ 200 L=4000		本	430,000		
二重保温管 HPPE 150A/ φ 200 L=5000		本	538,000		
伸縮継手(金物・P用) エルボ°90° φ 50mm 離脱防止金具付		個	9,600		
分水止閉栓キャップ° φ 50mm		個	4,860		
分水止閉栓キャップ° φ 40mm		個	3,220		
接合カバー取付工		箇所	18,700		

見積単価

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接合部カバー 200A用		組	116,000		
支持金具設置工 プレート溶接、塗装含む		箇所	101,000		
架設工具損料		供用日	14,800		
表示テープ（配水管用）		巻	3,500		
補修塗装剤		式	60,000		
配管支持金具 200A用（溶融亜鉛メッキ）		組	137,000		