

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ホリチレン管 直管 EF受口付 呼び径150mm	37	本			
水道配水用ホリチレン管 直管 ブレンセント 呼び径150mm	1	本			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EFチース 呼び径150×75mm	1	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EFチース 呼び径150×100mm	3	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) フランジ付EFチース 呼び径150×75mm	1	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EFソケット 呼び径150mm	5	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF45° ヘント 呼び径150mm	6	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF22・1/2° ヘント 呼び径150mm	3	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口) EF片受22・1/2° ヘント 呼び径150mm	3	個			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF Sベント 呼び径150mm×300H	2	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF Sベント 呼び径150mm×450H	1	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF Sベント 呼び径150mm×600H	1	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口) EF片受Sベント 呼び径150mm×300H	2	個			
水道配水PEソケット仕切弁 両PE挿し口 7.5K径150	7	個			
耐震形鋳鉄管用特殊割T字管 φ 150mm×150mm PE形挿し口	1	個			
ポリエチレン管用管帽 φ 150mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装	3	個			
K形鋳鉄管用管帽 φ 150mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装	1	個			
挿し口簡易帽鋳鉄管用 φ 150mm	1	個			

施工内訳表

[illegible]

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ホリチレン管 直管 EF受口付 呼び径100mm	7	本			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EFチース 呼び径100×100mm	2	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EFチース 呼び径100×75mm	1	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EFソケット 呼び径100mm	6	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF45° ヘント 呼び径100mm	4	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口) EF片受45° ヘント 呼び径100mm	1	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF22・1/2° ヘント 呼び径100mm	4	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF11・1/4° ヘント 呼び径100mm	3	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(片側EF受口) EF片受22・1/2° ヘント 呼び径100mm	1	個			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF Sベント 呼び径100mm×300H	3	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF Sベント 呼び径100mm×450H	1	個			
水道配水PEソトシル仕切弁 両PE挿し口 7.5K径100	4	個			
ㄐ形曲管(P用) φ 100mm×45° 離脱防止金具付	2	個			
ㄐ形継手(P用) φ 100mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装	2	個			
ㄐ形継手(P×C) φ 100mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装	1	個			
ポリエチレン管用管帽 φ 100mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装	1	個			
挿し口簡易帽鋳鉄管用 φ 100mm	3	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用 ^ホ リエチレン管 直管 EF受口付 呼び径75mm	2	本			
水道配水用 ^ホ リエチレン管 直管 ^ブ レーシエント ^ト 呼び径75mm	1	本			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EFソケット 呼び径75mm	2	個			
水道配水用PE管継手 EF継手(両端EF受口) EF45° ^ヘ ント ^ト 呼び径75mm	2	個			
水道配水PEソフツシル仕切弁 両PE挿し口 7.5K 径75	1	個			
カ形継手(P×C) φ 75mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装	1	個			
挿し口簡易帽鑄鉄管用 φ 75mm	1	個			
分水止閉栓キャップ ^ブ φ 50mm	1	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン二層管 1種 軟質 呼径50mm	5.1	m			
フレキシブル継手 φ 50mm×1000mm 袋ナット×PP	1	本			
DIP用ボール式ナット分水栓 φ 150mm×50mm	1	個			
水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ形 呼び径50	1	個			
伸縮継手(金物・P用) エルボ 45° φ 50mm 離脱防止金具付	2	個			
伸縮継手(金物・P用) 片側分止水栓 φ 50mm 離脱防止金具付(PK付)	2	個			
伸縮継手(金物・P用) おねじ付ソケット φ 50mm 離脱防止金具付	1	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管用ポリエチレン管(フレンシート)					
φ 20mm×5.0m	1	本			
EF90° エルボ(給水管用)					
φ 20mm	6	個			
EFスクリュージョイント(袋ナット)					
φ 20mm	3	個			
フレキシブル継手					
φ 20mm× 500mm 袋ナット×平行おねじ	3	本			
フレキシブル継手					
φ 20mm× 500mm 袋ナット×PP	1	本			
フレキシブル継手					
φ 20mm×1000mm 袋ナット×PP	2	本			
EFサドル付分水栓					
φ 150mm× 20mm	6	個			
水道用ポリエチレン二層管					
1種 軟質 呼径20mm	16.6	m			
水道用耐衝撃性塩ビ管継手 HI					
キャップ 13	1	個			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮継手(ビニール製) φ 13mm	1	個			
伸縮継手(金物・P用) ソケット φ 20mm 離脱防止金具付	7	個			
伸縮継手(金物・P用) エルボ°90° φ 20mm 離脱防止金具付	4	個			
伸縮継手(金物・P用) ハーフエント° φ 20mm 離脱防止金具付	4	個			
分水止閉栓キャップ° φ 20mm	3	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HI管) 呼び径50mm 60×4.5mm×4m	1	本			
伸縮継手 (金物・V用) ソケット φ 50mm 離脱防止金具付	1	個			
水道用塩ビ管HI継手 エルボ 呼び径50mm	1	個			
水道用塩ビ管HI継手 キャップ 呼び径50mm	2	個			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用地下式消火栓 7.5K 内外面粉体 単口 径75mm	1	個			
ホール式補修弁(浅埋対応型) φ 75mm×100mm キャップ 式 内外面粉体塗装	1	個			
フランジ 接合部品 φ 75mm用 ホールト・ナット・コムパッキン	1	組			
フランジ 用コムパッキン(芯金入) φ 75mm SBR RF・GF兼用 7.5K SUS304・M16×75 4本	1	組			
【 合計 】	1	式			

[illegible]

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁室(丸型弁きょう・台座含む) φ 30～300mm D. P=800	1	基			
仕切弁室(丸型弁きょう・台座含む) φ 30～300mm D. P=1200	3	基			
表示テープ(配水管用)	1	巻			
埋設標識シート(水道管注意)	41.5	m			
【 合計 】	1	式			

[illegible]

施工内訳表

[illegible]

施工内訳表

[illegible]

施工内訳表

[illegible]

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホﾟリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(完全週休2日) 呼び径150mm	198.8	m			代価第21号
ホﾟリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日) 呼び径150mm 1口継手	78	箇所			代価第22号
ホﾟリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日) 呼び径150mm 2口継手	5	箇所			代価第23号
ホﾟリエチレン管(メカニカル継手)継手工(完全週休2日) 呼び径150mm	3	口			代価第24号
ホﾟリエチレン管切断工(完全週休2日) 呼び径150mm	25	口			代価第25号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日) 呼び径150mm	7	基			代価第26号
ねじ式弁筐設置工(完全週休2日) A, B形 1号 底版使用する	7	箇所			代価第27号
耐震形不断水連絡工 φ 150mm×150mm	1	箇所			
メカニカル継手工(完全週休2日) 呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第28号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカル継手工(完全週休2日) 呼び径150mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第29号
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第30号
凍結工法(昭和製造品 CIP・DIP・SGP・SUS) 直管 φ 150mm	1	箇所			
管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日) 75mm 天端明示無	206.9	m			代価第31号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)	197.3	m			代価第32号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ リェチレン管(融着接合(EF接合))据付工(完全週休2日) 呼び径100mm	43.5	m			代価第33号
ホ リェチレン管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日) 呼び径100mm 1口継手	39	箇所			代価第34号
ホ リェチレン管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日) 呼び径100mm 2口継手	9	箇所			代価第35号
ホ リェチレン管(メカニカル継手)継手工(完全週休2日) 呼び径100mm	10	口			代価第36号
ホ リェチレン管切断工(完全週休2日) 呼び径100mm	29	口			代価第37号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日) 呼び径100mm以下	4	基			代価第38号
ねじ式弁筐設置工(完全週休2日) A, B形 1号 底版使用する	4	箇所			代価第27号
メカニカル継手工(完全週休2日) 呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第39号
メカニカル継手工(完全週休2日) 呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	3	口			代価第40号

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断工 (完全週休2日) 呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ	4	口			代価第41号
凍結工法 (昭和製造品 CIP・DIP・SGP・SUS) 直管 φ 100mm	1	箇所			
スライダ工 (圧着) φ 100mm	1	箇所			
管明示テープ工 (手間のみ) (完全週休2日) 75mm 天端明示無	46.9	m			代価第31号
管明示シート工 (手間のみ) (完全週休2日)	41.5	m			代価第32号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ リェチレン管(融着接合(EF接合))据付工(完全週休2日) 呼び径75mm	11.5	m			代価第42号
ホ リェチレン管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日) 呼び径75mm 1口継手	6	箇所			代価第43号
ホ リェチレン管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日) 呼び径75mm 2口継手	2	箇所			代価第44号
ホ リェチレン管(メカニカル継手)継手工(完全週休2日) 呼び径75mm	1	口			代価第45号
ホ リェチレン管切断工(完全週休2日) 呼び径75mm	5	口			代価第46号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日) 呼び径100mm以下	1	基			代価第38号
ねじ式弁筐設置工(完全週休2日) A, B形 1号 底版使用する	1	箇所			代価第27号
鋳鉄管切断工(完全週休2日) 呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ	2	口			代価第47号
凍結工法(昭和製造品 CIP・DIP・SGP・SUS) 直管 φ75mm	1	箇所			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカニカル継手工(完全週休2日) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第48号
メカニカル継手工(完全週休2日) 呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない	1	口			代価第49号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径50mm	1	口			代価第50号
管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日) 75mm 天端明示無	12.3	m			代価第31号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)	11.3	m			代価第32号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工(完全週休2日) 呼び径50mm	6.1	m			代価第51号
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日) 呼び径50mm 1口継手	8	箇所			代価第52号
ポリエチレン管切断工(完全週休2日) 呼び径50mm	4	口			代価第53号
止水栓取付け工(完全週休2日) PP用 呼び径50mm 止水栓のみ取付	1	箇所			代価第54号
鋳鉄製仕切弁(機械力)縦型設置工(完全週休2日) 呼び径100mm以下	1	基			代価第38号
ねじ式弁筐設置工(完全週休2日) A, B形 1号 底版使用する	1	箇所			代価第27号
サドル分水栓建込み工(完全週休2日) 鋳鉄管 配水管呼び径150mm 取り出し径50mm	1	箇所			代価第55号
コア取付工(完全週休2日) 呼び径50mm	1	箇所			代価第56号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径50mm	1	口			代価第50号

[illegible]

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ リエチレン管据付工(完全週休2日) 呼び径20mm	24	m			代価第57号
ホ リエチレン管切断工(完全週休2日) 呼び径20mm以下	17	口			代価第58号
ホ リエチレン管(融着接合(EF接合))継手工(完全週休2日) 呼び径20mm 1口継手	15	箇所			代価第59号
サトル分水栓建込み工(完全週休2日) ホ リエチレン管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm	6	箇所			代価第60号
小口径鋼管ねじ込み接合工(完全週休2日) 呼び径20mm	3	口			代価第61号
小口径鋼管ねじ込み撤去工(完全週休2日) 呼び径20mm	3	口			代価第62号
硬質塩化ビニル管TS継手工(完全週休2日) 呼び径13mm	1	口			代価第63号
ホ リエチレン管継手工(完全週休2日) 呼び径13mm	2	口			代価第64号
ホ リエチレン管継手工(完全週休2日) 呼び径20mm	29	口			代価第65号

施工内訳表

[illegible]

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管据付工(完全週休2日) 呼び径50mm	0.6	m			代価第66号
硬質塩化ビニル管切断工(完全週休2日) 呼び径50mm	5	口			代価第67号
硬質塩化ビニル管TS継手工(完全週休2日) 呼び径50mm	4	口			代価第68号
ポリエチレン管(メカニカル継手)継手工(完全週休2日) 呼び径50mm	2	口			代価第69号
管明示テープ工(手間のみ)(完全週休2日) 50mm 天端明示無	0.6	m			代価第70号
管明示シート工(手間のみ)(完全週休2日)	0.6	m			代価第32号
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下式消火栓設置工(完全週休2日)					代価第71号
単口 機械施工	1	箇所			
フランジ 継手工(完全週休2日)					代価第72号
呼び径75(80)mm JWWA7.5K(F12) 耐震型補強金具設置しない	1	口			
鉄蓋設置工(完全週休2日)					代価第73号
円形4号 内寸600mm	1	個			
消火栓室設置(完全週休2日)					代価第74号
DP=800	1	基			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品運搬(完全週休2日) トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	0.13	t			施工第5号
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し(完全週休2日) トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	0.13	t			施工第6号
ねじ式弁筐撤去工(完全週休2日) A, B形 1号 底版使用しない	4	箇所			代価第75号
消火栓室撤去工(完全週休2日)	1	基			代価第76号
鉄スクラップ [°] ヘビーク H4	0.13	t			
【 合計 】	1	式			

運搬費

施工内訳表

内訳第23号

頁 32

式

[illegible]

施工内訳表

[illegible]

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室内土質試験 土の含水比試験 1試料3個	1	試料			
室内土質試験 土の粒度試験(2) ふるい分析 試料0.5～2kg未満	1	試料			
室内土質試験 土の液性限界試験 1試料4～6点	1	試料			
室内土質試験 土の塑性限界試験 1試料3個	1	試料			
締め固めた土のコン指数試験 【JISA1228】	1	試料			
【 合計 】	1	式			

施工内訳表

(群馬県条例施行規則別表1試験項目)

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土壌調査1 溶出試験 カドミウム	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 シアン化合物	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 有機リン	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 鉛	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 六価クロム	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 ヒ素	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 総水銀	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 メチル水銀	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 PCB	1	検体			

施工内訳表

(群馬県条例施行規則別表1試験項目)

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土壌調査1 溶出試験 チウム	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 シマシモン	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 チオペンカルブ	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 セレン	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 フッ素	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 砒素	1	検体			
土壌調査1 溶出試験 1・4-ジ・オキサン	1	検体			
土壌分析 溶出試験(2) 検液作成料	1	検体			
土壌分析 溶出試験(2) トリクロエチレン	1	検体			

施工内訳表

(群馬県条例施行規則別表1試験項目)

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土壌分析 溶出試験(2)					
追加成分当たりの加算額	11	成分			
土壌調査1 含有量試験 カドミウム	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 六価クロム	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 シアン化合物	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 総水銀	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 セレン	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 鉛	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 ヒ素	1	検体			
土壌調査1 含有量試験 フッ素	1	検体			

[illegible]

バックホウ掘削積込工(完全週休2日)

施工代価表

代価第1号

頁 39

バックホウ 山積[平積]

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホウ運転(完全週休2日) 山積[平積]		h			代価第5000号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

バックホ 山積[平積] 石材 山砂 (クッション用)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日)					代価第5000号
山積[平積]		h			
クマ 運転(完全週休2日)		日			代価第5001号
石材					
山砂 (クッション用)	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

バックホ 山積[平積] 発生土

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日)					代価第5000号
山積[平積]		h			
クレーン運転(完全週休2日)		日			代価第5001号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

施工代価表

バックホ 山積[平積] 再生骨材 再生砕石RC-40

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日)					代価第5000号
山積[平積]		h			
クレーン運転(完全週休2日)		日			代価第5001号
再生骨材					
再生砕石RC-40	126	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

ダンプトラック積 バックホウ山積[平積] DID区間あり 6.5km以下 タイヤ良好

施工代価表

代価第5号

頁 43

1 m3 当り

[illegible]

施工代価表

矢板長L=2.0m 支保工 1段

18.1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工)(完全週休2日) 掘削深2.0m以下 たて込み バックホウ 山積[平積] 引抜きトラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型t吊	18.1	m			代価第5003号
軽量金属製支保材設置・撤去(完全週休2日) ねじ式パイプサポート 1段(2.0m以下)	18.1	m			代価第5004号
軽量鋼矢板賃料 2.35日 補助工法：無 3.62回使用	0.94	t			代価第5005号
支保材賃料	5	m			代価第5006号
【 合計 】	18.1	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

矢板長L=2.5m 支保工 1段

10.7 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工)(完全週休2日) 掘削深2.0m以下 たて込み バックホウ 山積[平積] 引抜きトラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型t吊	10.7	m			代価第5007号
軽量金属製支保材設置・撤去(完全週休2日) ねじ式パイプサポート 1段(2.0m以下)	10.7	m			代価第5004号
軽量鋼矢板賃料 1.48日 補助工法：無 2.14回使用	1.18	t			代価第5008号
支保材賃料	5	m			代価第5009号
【 合計 】	10.7	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

矢板長L=2.5m 支保工 2段

4 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工)(完全週休2日) 掘削深2.5m以下 たて込み バックホウ 山積[平積] 引抜きトラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型t吊	4	m			代価第5010号
軽量金属製支保材設置・撤去(完全週休2日) ねじ式パイプサポート 2段(3.5m以下)	4	m			代価第5011号
軽量鋼矢板賃料 0.65日 補助工法：無 0.8回使用	0.94	t			代価第5012号
支保材賃料	4	m			代価第5013号
【 合計 】	4	m			
【 単位当り 】	1	m			

舗装版直接掘削積込工(バックホ) (完全週休2日)

施工代価表

代価第9号

頁 47

舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 山積[平積]

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホ運転(完全週休2日)					代価第5014号
山積[平積]		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

ダンプトラック積 バックホウ山積[平積] DID区間あり 6.5km以下 タイヤ良好

施工代価表

代価第10号

頁 48

1 m3 当り

[illegible]

施工代価表

360 kg 当り

[illegible]

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)

施工代価表

代価第12号

1層仕上げ 仕上り厚10cm 石材 粒度調整碎石(30-0)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
石材 粒度調整碎石(30-0)	12.7	m3			
クレーン運転(完全週休2日)		日			代価第5016号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

路盤工(施工幅1.8m未満)(完全週休2日)

施工代価表

代価第13号

頁 51

1層仕上げ 仕上り厚10cm 再生骨材 再生砕石RC-30

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員(完全週休2日)		人			
再生骨材					
再生砕石RC-30	12.7	m3			
クハ 運転(完全週休2日)		日			代価第5016号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			
【 単位当り 】	1	m2			

舗装工(人力施工)(完全週休2日)

施工代価表

代価第14号

頁 52

車道及び路肩 仕上り厚5cm プライムコート 砂散布なし 再生アスコン
(再生密粒度(13))

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
再生アスコン 再生密粒度(13)	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローラ運転(完全週休2日)		日			代価第5017号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)		日			代価第5018号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

車道及び路肩 仕上り厚5cm フライムコート 砂散布なし 再生アスコン
(再生密粒度(13))

施工代価表

代価第14号

頁 53

100 m² 当り

[illegible]

舗装工(人力施工)(完全週休2日)

施工代価表

代価第15号

頁 54

歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスコン(再生密粒度(13))

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
再生アスコン 再生密粒度(13)	7.26	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126	L			
振動ローリ運転(完全週休2日)		日			代価第5017号
振動コンパクタ運転(完全週休2日)		日			代価第5019号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m2			

歩道 仕上り厚3cm プライムコート 砂散布なし 再生アスコン(再生密粒
度(13))

施工代価表

代価第15号

頁 55

100 m2 当り

[illegible]

実線 15cm 白

施工代価表

代価第16号

頁 56

1 m 当り

[illegible]

破線 30cm 白

施工代価表

代価第17号

頁 57

1 m 当り

[illegible]

施工代価表

[illegible]

文字 15cm 白

施工代価表

代価第19号

頁 59

1 m 当り

[illegible]

施工代価表

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)[材工共](完全週休2日) 可変式(穿孔式・1式脚) ヘース径 φ 250 本体(柱) 径φ 80 高さ 800mm 施工規模10本未満 昼間作業	1	本			代価第5028号
撤去工(車線分離標)(完全週休2日) 穿孔式(1本脚) 10本未満 昼間作業	1	本			代価第5029号
車線分離標 ラバーポール可変式 径80×H800ヘース径250	1	本			
【 合計 】	1	本			
【 単位当り 】	1	本			

呼び径150mm

施工代価表

代価第21号

頁 61

10 m 当り

[illegible]

施工代価表

呼び径150mm 1口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

呼び径150mm 2口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

呼び径150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径150mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径150mm

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕(完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5030号
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

A, B形 1号 底版使用する

施工代価表

1 箇所 当り

所 当 り

[illegible]

メカニカル継手工(完全週休2日)

施工代価表

代価第28号

頁 68

呼び径150mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(完全週休2日)

施工代価表

代価第29号

頁 69

呼び径150mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鋳鉄管切断工(完全週休2日)

施工代価表

代価第30号

頁 70

呼び径150mm エンジンカッター使用 切断のみ

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

75mm 天端明示無

施工代価表

100 m 当り

100 m 当り

[illegible]

呼び径100mm

施工代価表

代価第33号

頁 73

10 m 当り

[illegible]

施工代価表

呼び径100mm 1口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

呼び径100mm 2口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径100mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径100mm以下

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費〔クレーン装置付〕(完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5030号
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

メカニカル継手工(完全週休2日)

施工代価表

代価第39号

頁 79

呼び径100mm 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(完全週休2日)

施工代価表

代価第40号

頁 80

呼び径100mm 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径100mm エンジンカッター使用 切断のみ

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

呼び径75mm

施工代価表

代価第42号

頁 82

10 m 当り

[illegible]

施工代価表

呼び径75mm 1口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

呼び径75mm 2口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

鑄鉄管切断工(完全週休2日)

施工代価表

代価第47号

頁 87

呼び径75mm エンジンカッター使用 切断のみ

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
エンジンカッター損料		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(完全週休2日)

施工代価表

代価第48号

頁 88

呼び径75mm以下 特殊押輪使用 割増率15% 離脱防止継手等による割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

メカニカル継手工(完全週休2日)

施工代価表

代価第49号

頁 89

呼び径75mm以下 特殊押輪使用しない 離脱防止継手等による
割増を行わない 耐震型補強金具使用しない

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径50mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

呼び径50mm

施工代価表

代価第51号

頁 91

10 m 当り

[illegible]

施工代価表

呼び径50mm 1口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

PP用 呼び径50mm 止水栓のみ取付

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

鋳鉄管 配水管呼び径150mm 取り出し径50mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

コ取付工(完全週休2日)

施工代価表

代価第56号

頁 96

呼び径50mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

呼び径20mm

施工代価表

代価第57号

頁 97

10 m 当り

[illegible]

ポリエチレン管切断工(完全週休2日)

施工代価表

代価第58号

頁 98

呼び径20mm以下

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径20mm 1口継手

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 取り出し径20mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

呼び径20mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

呼び径20mm

施工代価表

代価第62号

頁 102

2 口 当 り

[illegible]

施工代価表

呼び径13mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径13mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径20mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径50mm

2 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	2	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

施工代価表

単口 機械施工

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
トラック運転費[クレーン装置付](完全週休2日) 4～4.5t積 2.9t吊		h			代価第5030号
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

呼び径75 (80)mm JWWA7. 5K (F12) 耐震型補強金具設置しない

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員 (完全週休2日)		人			
普通作業員 (完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	口			
【 単位当り 】	1	口			

円形4号 内寸600mm

施工代価表

1 個 当 り

1 個 当 り

[illegible]

施工代価表

[illegible]

A, B形 1号 底版使用しない

施工代価表

1 箇所 当り

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝(完全週休2日) 撤去, 50kg以上80kg以下, -	1	基			施工第9号
プレキャスト集水桝(完全週休2日) 撤去, 80kgを超え200kg以下, -	1	基			施工第10号
プレキャスト集水桝(完全週休2日) 撤去, 200kgを超え400kg以下, -	1	基			施工第11号
【 合計 】	1	基			
【 単位当り 】	1	基			

製品長：12m以内 距離：15.3km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 往復

施工代価表

代価第77号

頁 117

1 t 当り

[illegible]

施工代価表

基地積込～現場～基地取卸

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材積込費					
基地積込	1	t			
鋼材取卸費					
場内取卸	1	t			
鋼材積込費					
場内積込	1	t			
鋼材取卸費					
基地取卸	1	t			
【 合計 】	1	t			
【 単位当り 】	1	t			

施工代価表

山積[平積]

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
軽油					
スタッド		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]					
標準バケット容量(山積/平積)		h			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	h			
【 単位当り 】					
	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
タンパ 及びランマ 質量 60～80kg 長期割引適用		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

ダンプトラック土砂運搬

施工代価表

代価第5002号

頁 121

10 m3 当り

[illegible]

軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工)(完全週休2日)
掘削深2.0m以下 たて込み バックホウ 山積[平積] 引抜きトラック
レーン 油圧伸縮ジャブ型t吊

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホウ運転(完全週休2日)					代価第5032号
山積[平積]		h			
トラックレーン					
4.9t吊 [油圧伸縮ジャブ型] 長期割引適用		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

ねじ式パイプサポート 1段(2.0m以下)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

2.35日 補助工法：無 3.62回使用

施工代価表

代価第5005号

頁 124

1 t 当り

[illegible]

施工代価表

100 m 当り

[illegible]

軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工)(完全週休2日)
掘削深2.0m以下 たて込み バックホウ 山積[平積] 引抜きトラック
レーン 油圧伸縮ジャブ型t吊

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホウ運転(完全週休2日)					代価第5033号
山積[平積]		h			
トラックレーン					
4.9t吊 [油圧伸縮ジャブ型] 長期割引適用		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

1.48日 補助工法：無 2.14回使用

施工代価表

代価第5008号

頁 127

1 t 当り

[illegible]

施工代価表

100 m 当り

[illegible]

軽量鋼矢板たて込み・引抜き工(両側分)(機械施工)(完全週休2日)
掘削深2.5m以下 たて込み バックホウ 山積[平積] 引抜きトラック
レーン 油圧伸縮ジブ型t吊

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
バックホウ運転(完全週休2日)					代価第5000号
山積[平積]		h			
トラックレーン					
4.9t吊 [油圧伸縮ジブ型] 長期割引適用		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

施工代価表

ねじ式パイプサポート 2段(3.5m以下)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役(完全週休2日)		人			
特殊作業員(完全週休2日)		人			
普通作業員(完全週休2日)		人			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m			
【 単位当り 】	1	m			

0.65日 補助工法：無 0.8回使用

施工代価表

代価第5012号

頁 131

1 t 当り

[illegible]

施工代価表

100 m 当り

[illegible]

バックホ運転(完全週休2日)

施工代価表

代価第5014号

頁 133

山積[平積]

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
軽油					
スタッド		L			
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]					
標準バケット容量(山積/平積)		h			
諸雑費					
	1	式			
【 合計 】					
	1	h			
【 単位当り 】					
	1	h			

ダンフ°トラック運搬

施工代価表

代価第5015号

頁 134

10 m3 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
タンパ 及びランマ 質量 60～80kg 長期割引適用		日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
軽油 スタッド		L			
振動ロー(舗装用)[ハットガイト式] 運転質量t		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員(完全週休2日)		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
振動コンパクタ[前進型] 通称40～60kg級		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

除豪雪地 実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25	kg			
接着用プライマー 区画線用	25	kg			
軽油 スタント		L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動					
除豪雪地 実線15cm					

区画線設置[手間のみ] 溶融式手動(完全週休2日)

施工代価表

代価第5021号

頁 141

昼間施工 除豪雪地 実線15cm 時間的制約なし 排水性舗装
補正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 K1=1 K2=1	1,000	m			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					
除豪雪地 実線15cm					
時間的制約なし					
排水性舗装補正無 供用区間					
完全週休2日(土日)(現場閉所) 機○ 労○ 材×					

施工代価表

除豪雪地 破線30cm 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	1,130	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50	kg			
接着用プライマー 区画線用	50	kg			
軽油 スタント		L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動					
除豪雪地 破線30cm					

区画線設置[手間のみ] 溶融式手動(完全週休2日)

施工代価表

代価第5023号

頁 144

昼間施工 除豪雪地 破線30cm 時間的制約なし 排水性舗装
補正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 K1=1 K2=1	1,000	m			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					
除豪雪地 破線30cm					
時間的制約なし					
排水性舗装補正無 供用区間					
完全週休2日(土日)(現場閉所) 機○ 労○ 材×					

施工代価表

除豪雪地 ゼブラ45cm 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区
間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75	kg			
接着用プライマー 区画線用	75	kg			
軽油 スタント		L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動					
除豪雪地 ゼブラ45cm					

除豪雪地 セグラ45cm 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区
間

施工代価表

代価第5024号

頁 146

1000 m 当り

[illegible]

区画線設置[手間のみ] 溶融式手動(完全週休2日)

施工代価表

代価第5025号

頁 147

昼間施工 除豪雪地 セブラ45cm 時間的制約なし 排水性舗
装補正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 セブラ45cm 制約無 K1=1 K2=1	1,000	m			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動					
昼間施工					
除豪雪地					
セブラ45cm					
時間的制約なし					
排水性舗装補正無					
供用区間					
完全週休2日(土日)(現場閉所)					
機○ 労○ 材×					

区画線設置[材料のみ] 溶融式手動

施工代価表

代価第5026号

頁 148

除豪雪地 矢印・記号・15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装補
正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	684	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30	kg			
接着用プライマー 区画線用	30	kg			
軽油 スタント		L			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動					
除豪雪地 矢印・記号・15cm換算					

除豪雪地 矢印・記号・15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装補正無 供用区間

施工代価表

代価第5026号

頁 149

1000 m 当り

[illegible]

区画線設置[手間のみ] 溶融式手動(完全週休2日)

施工代価表

代価第5027号

頁 150

昼間施工 除豪雪地 矢印・記号・15cm換算 時間的制約なし
排水性舗装補正無 供用区間

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 K1=1 K2=1	1,200	m			
【 合計 】	1,000	m			
【 単位当り 】	1	m			
溶融式手動 昼間施工					
除豪雪地 矢印・記号・15cm換算					
時間的制約なし					
排水性舗装補正無 供用区間					
重複施工ロスを考慮する					
完全週休2日(土日)(現場閉所) 機○ 労○ 材×					

設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)[材工共](完全週休2日)
可変式(穿孔式・1式脚) ヘース径 φ250 本体(柱) 径φ80
高さ800mm 施工規模10本未満 昼間作業

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標設置工					
ラバーポール可変式穿孔式1本脚 φ80高さ800mm S=0.1 K1=1 K2=1	1	本			
【 合計 】	1	本			
【 単位当り 】	1	本			
可変式(穿孔式・1式脚)					
ヘース径 φ250 本体(柱) 径φ80 高さ800mm					
施工規模10本未満					
昼間作業					
機○ 労○ 材○					
完全週休2日(土日)(現場閉所)					

撤去工(車線分離標)(完全週休2日)

施工代価表

代価第5029号

頁 152

穿孔式(1本脚) 10本未満 昼間作業

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標撤去工					
可変式穿孔式1本脚 S=0.3 K1=1 K2=1	1	本			
【 合計 】	1	本			
【 単位当り 】	1	本			
穿孔式(1本脚)					
10本未満					
昼間作業					
機○ 労○ 材／					
完全週休2日(土日)(現場閉所)					

施工代価表

4～4.5t積 2.9t吊

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
軽油 スタント		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(完全週休2日)		人			
軽油 スタント		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

施工代価表

山積[平積]

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
軽油 スタッド		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積/平積)		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

山積[平積]

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)(完全週休2日)		人			
軽油 スタント		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)] バック容量m3		h			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	h			
【 単位当り 】	1	h			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)(完全週休2日)		人			
軽油 スタント		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] t積級		供用日			
ダンプトラックタイヤ損耗費 良好 t積		供用日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	1	日			
【 単位当り 】	1	日			

アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

積算単位 : m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード径φ56cm				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R2	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R3	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	コンクリートカッタ(ブレード) 径45cm(18インチ)				
(東京)					
Z2	ガソリン レギュラー スタンド				
(東京)					

アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -

積算単位： m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -

積算単位： m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	コンクリートカッタ〔バキューム式(超低騒音型)・湿式・エンジン駆動〕 通称(切削深)30cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ 径φ75cm				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R2	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R3	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径75cm(30インチ)				
(東京)					
Z2	コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径56cm(22インチ)				
(東京)					

アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -

積算単位： m

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z3 (東京)	コンクリートカッタ (プレート) 径14インチ				
Z4 (東京)	ガソリン レギュラー スタンド				
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

舗装版破碎(完全週休2日)

施工パッケージ

施工第3号 頁 162

アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, -, 有り

積算単位 : m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積{\$KN:0.45m3}(平積{\$KN:0.35m3})長期割引 適用				
(東京)					
K2	油圧ブレイカ バケット容量0.4m3対応アタッチメントのみ 長期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	軽油 スタンド				
(東京)					

舗装版破碎(完全週休2日)

施工パッケージ

アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, -, 有り

積算単位 : m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

フィルター層(完全週休2日)

施工パッケージ

40mm以上60mm未満

積算単位： m2

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	小型バックホ(クローラ型) [後方超小旋回・超低・排対(3次)] バケット容量{\$KN:0.11}m3				
(東京)					
K2	振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド型] 運転質量{\$KN:3～4}t 長期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R4	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
Z1 (東京)	石材 山砂 (クッション用)				
Z2 (東京)	軽油 スタンド				
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

施工パッケージ

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下

積算単位： t

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
K1 (東京)	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積吊能力2.9t				
R (東京)	労務				
R1 (東京)	運転手(特殊)(完全週休2日)				
R2 (東京)	特殊作業員(完全週休2日)				
Z (東京)	材料				
Z1 (東京)	軽油 スタンド				
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

施工パッケージ

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t

積算単位： t

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K (東京)	機械				
K1 (東京)	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積吊能力2.9t				
R (東京)	労務				
R1 (東京)	運転手(特殊)(完全週休2日)				
R2 (東京)	特殊作業員(完全週休2日)				
Z (東京)	材料				
Z1 (東京)	軽油 スタンド				
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

プレキャスト集水桝(完全週休2日)

施工パッケージ

据付, 80kgを超え200kg以下, 無し

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	バックホウ(クローラ) [標準・クローラ型] 山積{\$KN:0.28m3}(平積{\$KN:0.2m3}) {\$KN:1.7}t吊長 期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R4	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	軽油 スタンド				
(東京)					

据付, 80kgを超え200kg以下, 無し

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

プレキャスト集水桝(完全週休2日)

施工パッケージ

据付, 200kgを超え400kg以下, 無し

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	バックホウ(クローラ) [標準・クローラ型] 山積{\$KN:0.28m3}(平積{\$KN:0.2m3}){\$KN:1.7}t吊長 期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R4	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	軽油 スタンド				
(東京)					

据付, 200kgを超え400kg以下, 無し

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

プレキャスト集水桝(完全週休2日)

施工パッケージ

撤去, 50kg以上80kg以下, -

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	バックホウ(クローラ) [標準・クローラ型] 山積{\$KN:0.28m3}(平積{\$KN:0.2m3}) {\$KN:1.7}t吊長 期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R4	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	軽油 スタンド				
(東京)					

撤去, 50kg以上80kg以下, -

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

プレキャスト集水桝(完全週休2日)

施工パッケージ

撤去, 80kgを超え200kg以下, -

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	バックホウ(クローラ) [標準・クローラ型] 山積{\$KN:0.28m3}(平積{\$KN:0.2m3}) {\$KN:1.7}t吊長 期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R4	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	軽油 スタンド				
(東京)					

撤去, 80kgを超え200kg以下, -

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

プレキャスト集水桝(完全週休2日)

施工パッケージ

撤去, 200kgを超え400kg以下, -

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
K	機械				
(東京)					
K1	バックホウ(クローラ) [標準・クローラ型] 山積{\$KN:0.28m3}(平積{\$KN:0.2m3}) {\$KN:1.7}t吊長 期割引適用				
(東京)					
R	労務				
(東京)					
R1	運転手(特殊)(完全週休2日)				
(東京)					
R2	普通作業員(完全週休2日)				
(東京)					
R3	土木一般世話役(完全週休2日)				
(東京)					
R4	特殊作業員(完全週休2日)				
(東京)					
Z	材料				
(東京)					
Z1	軽油 スタンド				
(東京)					

撤去, 200kgを超え400kg以下, -

積算単位： 基

区分	代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	補正式	備 考
	*** 単位当り ***				
	積算単価				
	標準単価				

見積単価

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFサドル付分水栓 φ 150mm× 20mm		個		46,300	
K形铸铁管用管帽 φ 150mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装		個		56,100	
エンジンカッター損料		日		884	
カッター汚泥(排水)運搬費 ユニック 片道運搬距離L=20km以下		台		32,500	
スライダ工(圧着) φ 100mm		箇所		8,960	
ヒューズ 150A ヘア(ハート)		個		30,500	
フランジ 接合部品 φ 75mm用 ホールト・ナット・コムパッキン		組		5,750	
フランジ用コムパッキン(芯金入) φ 75mm SBR RF・GF兼用 7.5K SUS304・M16×75 4本		組		10,500	
フレキシブル継手 φ 20mm×1000mm 袋ナット×PP		本		36,100	

見積単価

頁0002

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレキシブル継手 φ 20mm× 500mm 袋ナット×PP		本		25,500	
フレキシブル継手 φ 50mm×1000mm 袋ナット×PP		本		113,000	
フレキシブル継手 φ 20mm× 500mm 袋ナット×平行おねじ		本		15,300	
ボール式補修弁(浅埋対応型) φ 75mm×100mm キャップ式 内外面粉体塗装		個		134,000	
ポリエチレン管用管帽 φ 100mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装		個		32,800	
ポリエチレン管用管帽 φ 150mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装		個		53,500	
ㄐ形曲管(P用) φ 100mm×45° 離脱防止金具付		個		51,000	
ㄐ形継手(P×C) φ 100mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装		個		54,100	
ㄐ形継手(P×C) φ 75mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装		個		36,000	

見積単価

頁0003

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カ形継手(P用) φ 100mm 離脱防止金具付 通水部粉体塗装		個		47,200	
仕切弁室(丸型ｼﾞｷﾞょう・台座含む) φ 30～300mm D.P=1200		基		143,000	
仕切弁室(丸型ｼﾞｷﾞょう・台座含む) φ 30～300mm D.P=800		基		110,000	
仕切弁室(丸型ｼﾞｷﾞょう・台座含む) φ 30～300mm D.P=900		基		120,000	
伸縮継手(ﾋﾞｰﾆｰﾙ製) φ 13mm		個		650	
伸縮継手(金物・P用) ｼｬｯﾄ φ 20mm 離脱防止金具付		個		2,430	
伸縮継手(金物・P用) 片側分止水栓 φ 50mm 離脱防止金具付(PK付)		個		6,190	
伸縮継手(金物・P用) ﾊﾞｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ 20mm 離脱防止金具付		個		1,510	
伸縮継手(金物・P用) ｴﾙﾎﾞ 45° φ 50mm 離脱防止金具付		個		10,430	

見積単価

頁0004

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮継手(金物・P用) エルボ`90° φ 20mm 離脱防止金具付		個		2,850	
伸縮継手(金物・P用) おねじ付ソケット φ 50mm 離脱防止金具付		個		4,950	
伸縮継手(金物・V用) ソケット φ 50mm 離脱防止金具付		個		7,180	
凍結工法(昭和製造品 CIP・DIP・SGP・SUS) 直管 φ 75mm		箇所		127,000	
凍結工法(昭和製造品 CIP・DIP・SGP・SUS) 直管 φ 150mm		箇所		186,000	
凍結工法(昭和製造品 CIP・DIP・SGP・SUS) 直管 φ 100mm		箇所		142,000	
分水止閉栓キャップ φ 50mm		個		4,860	
分水止閉栓キャップ φ 20mm		個		1,030	
挿し口簡易帽铸铁管用 φ 75mm		個		8,380	

見積単価

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
挿し口簡易帽铸铁管用 φ 100mm		個		11,700	
挿し口簡易帽铸铁管用 φ 150mm		個		15,100	
消火栓室 上部 φ 600×200 ナット、ワッシャー、アンカーボルト付		基		17,800	
消火栓室 底板 φ 900×150		基		22,700	
消火栓鉄蓋 φ 600mm 丸型 T-25		基		161,000	
耐震形不断水連絡工 φ 150mm×150mm		箇所		183,000	
耐震形铸铁管用特殊割T字管 φ 150mm×150mm PE形挿し口		個		558,000	
表示テープ（配水管用）		巻		3,500	