

参考数量書

工事名称 警察本部分庁舎（浦和）通信用配管配線その他工事

工事場所 さいたま市浦和区高砂四丁目 1 0 - 1 5

この参考数量書は、本工事を積算する際の参考として提示するものです。

入札の際には、設計図書に従い積算をしてください。

共通仮設費及び現場管理費は、電気設備工事 期間 1. 0 か月
として積算しています。
(機器類の納期は除く)

単価は、（改修、執務並行）を適用しています。

なお、参考数量書への質問に関しては、回答できません。ご了承ください。

埼玉県建築工事積算基準/埼玉県建築工事共通費積算基準（令和 7 年 4 月）を適用しています。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

5

警察本部分庁舎（浦和）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1 電話設備	(1) 電線管類、メッセンジャーワイヤー、ケーブルラック	1	式		
1 電話設備	(2) 電線・ケーブル	1	式		
1 電話設備	(3) ボックス類	1	式		
1 電話設備	(4) 配線器具	1	式		
1 電話設備	(5) 盤類	1	式		
1 電話設備	(6) 建築関係	1	式		
1 電話設備	(7) 納品	1	式		
計					
2 LAN設備	(1) 電線管類・ケーブルラック	1	式		
2 LAN設備	(2) 電線・ケーブル	1	式		
2 LAN設備	(3) 配線器具	1	式		
2 LAN設備	(4) LAN機器	1	式		
2 LAN設備	(5) 建築関係	1	式		
2 LAN設備	(6) 納品	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

警察本部分庁舎（浦和）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
3 通信電源幹線設備	(1) 電線管類・ケーブルラック	1	式		
3 通信電源幹線設備	(2) 電線・ケーブル	1	式		
3 通信電源幹線設備	(3) ボックス類	1	式		
3 通信電源幹線設備	(4) 盤類	1	式		
3 通信電源幹線設備	(5) 建築関係	1	式		
計					
4 コンセント設備	(1) 電線管類	1	式		
4 コンセント設備	(2) 電線・ケーブル	1	式		
4 コンセント設備	(3) ボックス類	1	式		
4 コンセント設備	(4) 配線器具	1	式		
計					
5 発生材運搬費	(1) 発生材運搬費	1	式		
計					
6 発生材処分費	(1) 発生材処分費	1	式		
計					

電気設備工事 細目別内訳

6

警察本部分庁舎（浦和）		1 電話設備	(1) 電線管類、メッセンジャーワイヤー、ケーブルラック			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	露出配管 16mm	19	m			
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	14	m			
1種金属線び (MM1) 附属品	B型 (40.4mm) コーナーボックス	7	個			
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	B型 (40.4mm) プッシング	7	個			
1種金属線び (MM1) 附属品 (材料費)	B型 (40.4mm) コンヒネーションコネクタ	7	個			
エプモール	3号	6	m			
メッセンジャーワイヤー	30mm2 1径間20m相当	8	m			
ケーブルラックZM形	500A 1段目	16	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

警察本部分庁舎（浦和）		1 電話設備	(2) 電線・ケーブル			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P 管内	10	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P ラック	22	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P ビット・天井	161	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P メッセンジャーワイヤー吊	9	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	19	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 20P 管内	6	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 20P ラック	5	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 20P ビット・天井	11	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 50P 管内	4	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 50P ラック	9	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 50P ビット・天井	54	m			
EM-TKEEケーブル	0.5 mm- 50P メッセンジャーワイヤー吊	8	m			
ICTケーブル	0.5mm- 2P ビット・天井	42	m			
ICTケーブル	0.5mm- 5P ビット・天井	72	m			
計						

7

[illegible]

電氣設備工事 細目別内訳

[illegible]

警察本部庁舎 (浦和)		1 電話設備	(5) 盤類			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
MDF	付線なし	1	面			
電話端子盤	T-1-1 1次側, 2次側付線共	1	面			
電話端子盤	T-2-1 1次側, 2次側付線共	1	面			
電話端子盤	T-3-1 1次側, 2次側付線共	1	面			
電話端子盤	T-3-2 1次側, 2次側付線共	1	面			
電話端子盤	T-3-3 1次側, 2次側付線共	1	面			
電話端子盤	T-4-1 1次側, 2次側付線共	1	面			
電話端子盤	T-4-2 1次側, 2次側付線共	1	面			
電話端子盤	T-4-3 1次側, 2次側付線共	1	面			
木板	W620×H620×t15	3	枚			
計						

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

電氣設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]