

参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適正、迅速な見積もりに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではない。

従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする

山 武 市

令和 8 年度

成東170号線

成東（根蔵）地先水路整備工事

工 事 設 計 書

山武市成東地先

建設環境部土木課

総括表

建設環境部土木課			作成日				決裁日			
年度 科目	令和 8 年度 一般会計		第 7 款 土木費		第 2 項 道路橋りょう費		第 2 目 道路維持費		第 14 節 工事請負費	
路 線 名		成東170号線								
工 事 名		成東（根蔵）地先水路整備工事								
工事場所		山武市成東地先					工事施行方法		請 負	
							工 期	契約日の翌日から100日間		
工事費総額			円							
工事価格			円							
消費税及び地方消費税相当額			円							

設 計 説 明	L=11.6m 自由勾配側溝 500×1200×2000 L=1.8m ボックスカルバート 400×300×2000 L=7.6m
------------------	--

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800125
設計種別	当初設計
作成日	
工 事 名	成東（根蔵）地先水路整備工事
路 線 名	成東170号線

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 1日
本工事区分	06-01;道路維持・修繕－道路維持;06-02;道路維持・修繕－道路修繕
附帯工事区分	
諸経費の工種	道路改良工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路維持		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
掘削工		式	1			/4
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	3			第 1 号内訳書参照 @QB0007051-J01
舗装工		式	1			/3
舗装打換え工		式	1			/4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	26			第 2 号内訳書参照 @QB5800051-J01
舗装版切断廃水運搬処分	アスファルト殻	式	1			第 3 号内訳書参照 @QB0038051-J01
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:As	m2	14			第 4 号内訳書参照 @QB4999051-J01
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.7			第 5 号内訳書参照 @QB0038004-J01

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3	0.8			第 6 号内訳書参照 @QB0038004-J02
殻運搬	路盤廃材	m3	3.2			第 7 号内訳書参照 @QB0038004-J03
殻処分	アスファルト殻	m3	0.7			第 8 号内訳書参照 @QB0038051-J02
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3	0.8			第 9 号内訳書参照 @QB0038051-J03
殻処分	路盤廃材	m3	3.2			第 10 号内訳書参照 @QB0038051-J04
下層路盤	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚:150mm	m2	7.8			第 11 号内訳書参照 @QB0659002-J01
上層路盤	路盤材（碎石各種）路盤材規格:MS-25 仕上り厚:100mm	m2	11			第 12 号内訳書参照 @QB0660002-J01
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	11			第 13 号内訳書参照 @QB0662004-J01
排水構造物工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4
床掘り（掘削）	土砂	m3	9.3			第 14 号内訳書参照 @QB0007064-J01

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	土質:土砂	m3	1.4			第 15 号内訳書参照 @QB0041003-J01
土砂等運搬・処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7.9			第 16 号内訳書参照 @QB0007052-J01
側溝工		式	1			/4
側溝取壊し工	U型側溝規格:450*450	m	2.9			第 17 号内訳書参照 @Q10672001-J01
側溝取壊し工	U型側溝規格:600*600	m	1.1			第 18 号内訳書参照 @Q10672001-J02
自由勾配側溝	側溝規格:500*1200	m	1.8			第 19 号内訳書参照 @Q10674002-J01
側溝蓋		枚	2			第 20 号内訳書参照 @Q10675002-J01
集水枥・マンホール工		式	1			/4
現場打ち集水枥	800*800	箇所	1			第 21 号内訳書参照 @QB0678002-J01
現場打ち集水枥	1600*800	箇所	1			第 22 号内訳書参照 @QB0678002-J02
区画線工		式	1			/3

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工		式	1			/4
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	4			第 23 号内訳書参照 @Q10688001-J01
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 無し	m	4			第 24 号内訳書参照 @Q10688001-J02
カルバート工		式	1			/3
プレキャストカルバート工		式	1			/4
ボックスカルバート	内幅:0.4m 内高:0.3m	m	7.6			第 25 号内訳書参照 @QB1028004-J01
道路修繕		式	1			/2
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		人日	8			第 26 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
技術管理費		式	1			/4
土質等試験費		式	1			第 27 号内訳書参照 @Q11224001-J01
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!04Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!04Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

掘削

土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 2 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 3 号 内訳書

舗装版切断廃水運搬処分

アスファルト殻

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1			A0002
ライトバン	1.5L	供用日				MLM40010001
計	1 式 当り					

第 4 号 内訳書

舗装版破碎(小規模)

舗装版種別:As

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費(小規模) 舗装版破碎積込 (小規模土工)		m2	1			第 3 号単価表参照 SCB210720-J01
計	1 m2 当り					

第 5 号 内訳書

殻運搬

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB227010-J01
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

殻運搬

コンクリート殻（鉄筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 5 号単価表参照 SCB227010-J02
計	1 m3 当り					

第 7 号 内訳書

殻運搬

路盤廃材

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 6 号単価表参照 SCB227010-J03
計	1 m3 当り					

第 8 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	山武	t	2.35			TZ901145130
計	1 m3 当り					

第 9 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（鉄筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋 C o 処分費	山武	t	2.5			TZ901147130
計	1 m3 当り					

第 10 号 内訳書

殻処分

路盤廃材

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	山武	t	2.04			TZ901150130
計	1 m3 当り					

第 11 号 内訳書

下層路盤

再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 7 号単価表参照 SCB410030-J01
計	1 m2 当り					

第 12 号 内訳書

上層路盤

路盤材（砕石各種） 路盤材規格:MS-25
仕上り厚:100mm

@QB0660002-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤（車道・路肩部）		m2	1			第 8 号単価表参照 SCB410040-J01
計	1 m2 当り					

第 13 号 内訳書

表層

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm
1. 4m以上3. 0m以下

@QB0662004-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 9 号単価表参照 SCB410260-J01
計	1 m2 当り					

第 14 号 内訳書

床掘り(掘削)

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

第 15 号 内訳書

埋戻し

土質:土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 10 号単価表参照 SCB210410-J01
計	1 m3 当り					

第 16 号 内訳書

土砂等運搬・処分

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 11 号単価表参照 SCB210110-J01
残土等処分		m3	1			第 12 号単価表参照 SCB210560-J01
計	1 m3 当り					

第 17 号 内訳書

側溝取壊し工

U型側溝規格:450*450

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 13 号単価表参照 SWB821410-J01
計	1 m 当り					

第 18 号 内訳書

側溝取壊し工

U型側溝規格:600*600

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 13 号単価表参照 SWB821410-J01
計	1 m 当り					

第 19 号 内訳書

自由勾配側溝

側溝規格:500*1200

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝設置費 自由勾配側溝		m	1			第 14 号単価表参照 SWB821420-J02*
計	1 m 当り					

第 20 号 内訳書

側溝蓋

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 15 号単価表参照 SWB821430-J01
計	1 枚 当り					

第 21 号 内訳書

現場打ち集水桝

800*800

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝設置費 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			第 16 号単価表参照 SCB222950-J03
鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）	800×800用 T-25	組	1			TZ904304013
溝形鋼（中形） SS400	5×75×40	t	0.005			TZ001150001
雑矢板	2.0m×3~4.5cm×12cm	m3	0.006			TZ006110001
普通作業員		人				RR0102
計	1 箇所 当り					

第 22 号 内訳書

現場打ち集水桝

1600*800

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝設置費 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		箇所	1			第 17 号単価表参照 SCB222950-J04
鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）	800×800用 T-25	組	2			TZ904304013
計	1 箇所 当り					

第 23 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 18 号単価表参照 SWB821210-J01
計	1 m 当り					

第 24 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 19 号単価表参照 SWB821210-J02
計	1 m 当り					

第 25 号 内訳書

ボックスカルバート

内幅:0.4m 内高:0.3m

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート設置費 ボックスカルバート		m	1			第 20 号単価表参照 SCB222880-J02
計	1 m 当り					

第 26 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 21 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 27 号 内訳書

土質等試験費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費 土質等試験費（一式入力）		式	1			第 22 号単価表参照 SWB010370-J01
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1 26. 01			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1 11. 1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210100

J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 2 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1 22. 39			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2 2. 81			TZ006704001
	1 m 当り					

SCB430510				
J01	舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	J02	アスファルト舗装版厚 = 1
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用		15cm以下

第 3 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	7.9		TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB210720
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB227010-J01

第 4 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	8.72		TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 4
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12 17.0km以下

機械積込 (小規模土工)

※施工パッケージ単価
SCB227010-J02

第 5 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	14.41		TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 2
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5 10.9km以下

機械積込

※施工パッケージ単価
SCB227010-J03

第 6 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	14.41		TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 1
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(無筋) 構造物とりこわし
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5 10.9km以下

機械積込

第 7 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1 3.95			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

※施工パッケージ単価
SCB410030-J01
第 7 号 付 属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1 74.21			TZ002122003
軽油		%	Z2 1.5			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410030

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 6

再生クラッシャー RC-40

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 8 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1 7.99			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

※施工パッケージ単価
SCB410040-J01
第 8 号 付 属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
路盤材		%	Z1 47.84			TY001100001
軽油		%	Z2 3.03			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410040

J01 材料 = 12

J07 施工区分 = 1

路盤材（砕石各種）

1層施工

J06 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J09 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 9 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%	K1			ML001210001
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			ML001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K3			ML001060001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

※施工パッケージ単価
SCB410260-J01
第 9 号 付 属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1 76.32			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2 6.78			TZ004130002
軽油		%	Z3 0.28			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 3

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m以上3. 0m以下

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 10 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			ML001010007
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%	K2			ML001070001
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K3			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	8.45		TZ006702002

※施工パッケージ単価
SCB210410-J01
第 10 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z2 0.13			TZ006704001
	1 m3 当り					

SCB210410
J01 施工方法 = 3
最大埋戻幅1m以上4m未満

第 11 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	11.58		TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2
J03 土質 = 1
J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 13 35.0km以下

小規模
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)
無し

第 12 号 単価表 残土等処分 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
材料構成比		%	Z			/H
処分費		%	Z1 100			TY007600000
	1 m3 当り					

SCB210560

第 13 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 2
J03 夜間作業の有無 = 1
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2
J08 時間的制約の有無 = 1

再利用撤去
無し
L=2000mm
無し

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し

第 14 号 単価表

自由勾配側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001366001
側溝		個	5			TY000300000
生コンクリート		m3	0.71			0.67*1.06 TY000210000
生コンクリート		m3	0.53			0.5*1.06 TY000210000
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.804			0.67*1.20 TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 15 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367002
側溝蓋		枚	100			TY000301000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版（各種）

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 2

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40を超え170kg/枚以下

無し

第 16 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%	K1			ML001010004
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K2			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	18-8-25（20）高炉 W/C60%以下	%	Z1 15.48			TZ002012001

※施工パッケージ単価
SCB222950-J03
第 16 号 付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2 0.51			TZ006702002
	1箇所 当り					

SCB222950

J01 コンクリート規格 = 14

J03 コンクリート打設工法 = 1

18-8-25（高炉）
バックホウ（クレーン機能付）打設

J02 1箇所当りコンクリート使用量 = 23

J04 養生工の種類 = 1

0.82m3を超え0.87m3以下
一般養生・特殊養生（練炭）

第 17 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%	K1			ML001010004
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K2			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	18-8-25（20）高炉 W/C60%以下	%	Z1 15.39			TZ002012001

※施工パッケージ単価
SCB222950-J04
第 17 号 付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2 0.5			TZ006702002
	1箇所 当り					

SCB222950

J01 コンクリート規格 = 14

J03 コンクリート打設工法 = 1

18-8-25（高炉）
バックホウ（クレーン機能付）打設

J02 1箇所当りコンクリート使用量 = 29

J04 養生工の種類 = 1

1. 15m3を超え1. 22m3以下
一般養生・特殊養生（練炭）

第 18 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			TQ001036001
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 1 実線 15cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 19 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			TQ001036007
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	50			TZ004354001
軽油		L	65			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 3 実線 30cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB222880-J02

第 20 号 単価表 ボックスカルバート 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%	K1			ML001130006
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
ボックスカルバート		%	Z1	73. 21		TY000356000
	1 m 当り					

SCB222880

J01 作業区分 = 1

J03 内空幅・内空高 (m) = 1

J05 PC鋼材による縦締め = 1

J08 費用の内訳 = 1

据付

0<B≦1. 25 0<H≦1. 25

無し

全ての費用

J02 製品長 = 3

J04 基礎材種別 = 1

J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数 = 1

2. 0m/個

基礎砕石+均しコンクリート

標準

第 21 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 22 号 単価表

土質等試験費（一式入力）

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費		式	1			TY007541000
計	1 式 当り					

SWB010370

J01 土質等試験費（千円）[千円] =