

数 量 総 括 表					
工 種	項 目	種 別	単位	数 量	摘 要
道路土工	掘削	路盤	m ³	3	
舗装工	舗装版切断	AS t = 50mm	m	26.0	
	舗装版破砕	AS t = 50mm	m ²	14.0	
	殻運搬・処分	アスファルト廃材	m ³	0.7	
		コンクリート廃材	m ³	0.8	
		路盤廃材	m ³	3.2	
	下層路盤	RC-40 t = 150mm	m ²	7.8	
	上層路盤	MS-25 t = 100mm	m ²	11.0	
	表層	再生密粒度AS13 t = 50mm	m ²	11.0	
排水構造物工	床掘り(掘削)	土砂	m ³	9.3	
	埋戻し	土砂	m ³	1.4	
	土砂等運搬・処分	土砂	m ³	7.9	
	側溝取壊し工	450×450×500	m	2.9	
	側溝取壊し工	600×600×2000	m	1.1	
	自由勾配側溝	500*1200*2000	m	1.8	
	側溝蓋	FXV側溝500型(タイプB)用	枚	2.0	
	現場打ち集水枥	800*800	箇所	1.0	
	現場打ち集水枥	1600*800	箇所	1.0	
	区画線	白 15 c m	m	4.0	
	区画線	白 30 c m	m	4.0	
カルバート工	ボックスカルバート	400*300*2000	m	7.6	
仮設工	交通誘導警備員		人	8.00	