

令和 8 年度

みそら調整池雑草対策工事 (R8)

工 事 設 計 書

四街道市みそら地先

四街道市

総括表

四街道市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 2 款 下水道事業費		第 1 項 営業費用		第 1 目 管渠費		第 21 節 修繕費		
路線河川名											
工事名		みそら調整池雑草対策工事 (R8)									
工事場所		四街道市みそら地先					工事施行方法		請負		
							工事日数	令和9年3月25日迄			
請負工事費計			円								
工事価格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	コンクリート防草対策 L=149.0m W=1.0m
------------------	----------------------------

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	土工							
		掘削		m3	28.4			第 1 号単価表参照
		現場内運搬積込み		m3	28.4			第 2 号単価表参照
		土砂等運搬		m3	28.4			第 3 号単価表参照
		残土処分費		m3	28.4			
	防草対策工							
		砕石基礎設置工(人力 施工)	(市場単価)	m3	14.2			第 4 号単価表参照
		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	14.2			
		ずれ止め鉄筋設置工	材工共D13	t	0.25			
		コンクリート人力打設	18-8-20(25)	m3	14.2			第 5 号単価表参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2	14.9			第 6 号単価表参照
		伸縮目地工（発泡体系）	t=10mm	m 2	1.5			
	付帯工							
		金網柵撤去復旧工		m	30			第 7 号単価表参照
	交通管理工							
		交通誘導警備員 B		人				
	直接工事費計			式	1			
		共通仮設費		式	1			
		共通仮設費計		式	1			
	純工事費			式	1			
		現場管理費		式	1			

本 工 事 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事原価			式	1			
		一般管理費等		式	1			
	工事価格			式	1			
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計				式	1			