

数量計算表

みそら調整池雑草対策工事(R8)

工 種	略 図 及 び 計 算 式	数 量	単位
ネットフェンス撤去復旧工	$\begin{array}{rcl} 12.0 & + & 18.0 \\ A & B & \\ & & = 30.00 \end{array}$	30.00	m
掘削工	$\begin{array}{l} A \text{ 区間 } (58.0 \times 1.0 \times 0.2) \\ - (0.3 \times 0.3 \times 0.2 \times 30) = 11.060 \\ B \text{ 区間 } (91.0 \times 1.0 \times 0.2) \\ - (0.3 \times 0.3 \times 0.2 \times 47) = 17.354 \end{array}$		
	= 28.414	28.41	m3
残土処理	= 28.41	28.41	m3
基礎工 Rc40 t=10cm	$\begin{array}{l} A \text{ 区間 } (58.0 \times 1.0 \times 0.1) \\ - (0.3 \times 0.3 \times 0.1 \times 30) = 5.530 \\ B \text{ 区間 } (91.0 \times 1.0 \times 0.1) \\ - (0.3 \times 0.3 \times 0.1 \times 47) = 8.677 \end{array}$		
	= 14.207	14.21	m3
	14.207 ÷ 0.1	142.07	m2
コンクリート工 18-8-25 t=10cm	$\begin{array}{l} A \text{ 区間 } (58.0 \times 1.0 \times 0.1) \\ - (0.3 \times 0.3 \times 0.1 \times 30) = 5.530 \\ B \text{ 区間 } (91.0 \times 1.0 \times 0.1) \\ - (0.3 \times 0.3 \times 0.1 \times 47) = 8.677 \end{array}$		
	= 14.207	14.21	m3
コンクリート目地工 10m間隔	$\begin{array}{l} A \text{ 区間 } 1.00 \times 0.1 \times 6 = 0.600 \\ B \text{ 区間 } 1.00 \times 0.1 \times 9 = 0.900 \\ C \text{ 区間 } 1.00 \times 0.1 \times 0 = 0.000 \end{array}$		
	= 1.500	1.50	m2
ずれ止め鉄筋 D13 1.5m間隔	$\begin{array}{l} \text{横筋 } 58.0 + 91.0 = 149.000 \\ \text{縦筋 } (149.000 \div 1.5 + 1) \times 1 = 100.333 \\ (149.000 + 100.333) \times 0.995 = 248.086 \end{array}$	248.09 0.25	kg t
型枠工	$(58.0 + 91.0) \times 0.1 = 14.900$	14.90	m2