

防災・安全交付金（舗装補修）及び
県単舗装道路修繕合併工事（山田橋）

数量総括表

種別	規 格 及 び 計 算 式	単位	計算値	計上値
道路修繕				
舗装工				
切削オーバーレイ 一般部	舗装面積計算書より	m ²	1363.2	1360
切削オーバーレイ 交差点部	舗装面積計算書より	m ²	372.9	373
殻運搬（路面切削） アスファルト殻	1736.1×0.1	m ³	173.6	174
殻処分 アスファルト殻	〃	m ³	173.6	174
オーバーレイ工				
表層（車・路）	舗装面積計算書より	m ²	1736.1	1,740
区画線工				
区画線工				
溶融式区画線 実線 15cm・白	区画線延長調書より	m	349.0	350
溶融式区画線 実線 20cm・黄	〃	m	176.5	180
溶融式区画線 ゼブラ 45cm・白	〃	m	147.9	150
溶融式区画線 矢印・記号・文字・15cm換算・白	〃	m	10.9	10
仮設工				
交通管理工				
交通誘導警備員	夜間	式	1	1
交通誘導警備員	昼間	式	1	1
運搬費				
建設機械運搬費	路面切削機	式	1	1

舗装面積計算書

測点	距離	車道幅員			備考
		幅員	平均	平積	
No. 0	20.0	7.70	7.70	154.0	一般部
No. 1		7.70			
No. 1	20.0	7.70	7.85	157.0	一般部
No. 2		8.00			
No. 2	20.0	8.00	7.90	158.0	一般部
No. 3		7.80			
No. 3	20.0	7.80	7.90	158.0	一般部
No. 4		8.00			
No. 4	20.0	8.00	7.95	159.0	一般部
No. 5		7.90			
No. 5	5.0	7.90	7.95	39.8	一般部
No. 5 + 5.0		8.00			
No. 5 + 5.0	15.0	8.00	8.00	120.0	交差点部
No. 6		8.00			
No. 6	16.5	8.00	8.00	132.0	交差点部
No. 6 + 16.5		8.00			
No. 6 + 16.5	3.5	8.00	7.85	27.5	一般部
No. 7		7.70			
No. 7	20.0	7.70	7.65	153.0	一般部
No. 8		7.60			
No. 8	20.0	7.60	7.50	150.0	一般部
No. 9		7.40			
No. 9	20.0	7.40	7.45	149.0	一般部
No. 10		7.50			
No. 10	8.0	7.50	7.25	58.0	一般部
No. 10 + 8.0		7.00			
① 31.5 5.2 15.0					
①	(31.5 + 15.0) × 5.2 / 2			120.9	交差点部
交差点部	31.50			372.9	
一般部	176.5			1363.2	
合計	208.0			1736.1	

区画線延長調書

規格	種類	単位	計算式	数量
実線15cm・白	外側線	m	$(208.0 - 31.5) \times 2 - 4.0$ 延長 交差点部 両側 市道部控除 =	349.0
実線20cm・黄	中央線	m	$208.0 - 31.5$ 延長 交差点部 =	176.5
ゼブラ45cm・白	停止線 横断歩道	m	$4.0m + 4.0m = 8.0$ 上り $4.0m \times 9本 = 36.0$ 下り $4.0m \times 9本 = 36.0$ 市道 $4.0m \times 15本 + 1.6 + 3.0 + 3.3 = 67.9$	147.9
矢印・記号・文字 (15cm換算・白)	予告矢印 (直進) 予告矢印 (右折)	m	5.25 5.66 =	10.91