

亀山・片倉ダム管理事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 3 2 - 0 0 6 5 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	君津		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 8 0 1
工 事 名	県単河川総合開発工事（富川橋警報局舎改良工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 3 項 第 0 2 目					
事 業 名	県単河川総合開発					
路 線 河 海 名	二級河川小櫃川水系 小櫃川					
施 工 箇 所	袖ヶ浦市 阿部					
施 工 方 法	請負		工 期 期 限	令和 9 年 3 月 2 5 日限り		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計		別 紙 内 訳 の と お り			
	消費税相当額		× 0 . 1 0			
備 考		河川環境課所管事業 建設リサイクル法適用工事				

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	袖ヶ浦市 阿部	二級河川小櫃川水系 小櫃川	

費 目	本工事費	県単河川総合開発工事（富川橋警報局舎改良工）
-----	------	------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	富川橋警報局舎改良工 1 式	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	県単河川総合開発工事（富川橋警報局舎改良工）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
河川維持				式		1		
既設局舎撤去				式		1		
局舎撤去工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工	m3		6		
基礎撤去工				式		1		
基礎コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工	m3		3		
人力運搬			換算距離40m以下	m3		10		
舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m		20		

工事数量総括表

		工事名	県単河川総合開発工事（富川橋警報局舎改良工）	当初	事業区分	河川維持・修繕
					工事区分	河川維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し（Co舗装）	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工	m3		1		
人力運搬	換算距離40m以下	m3		1		
床掘り	土質岩塊・玉石 路盤厚t=10cm	m3		1		
人力運搬	換算距離40m以下	m3		1		
床掘り	土質土砂	m3		2		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵（横断・転落防止柵）撤去	再設置用	m		5		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川総合開発工事（富川橋警報局舎改良工）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		9		
殻処分			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		9		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.6		
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		0.6		
殻運搬			殻種別路盤廃材	m3		0.6		
殻処分			殻種別路盤廃材	m3		0.6		
現場発生品運搬			発生材種類ガラスくず	t		0.07		
処分費			ガラスくず	t		0.07		

工事数量総括表

		工事名	県単河川総合開発工事（富川橋警報局舎改良工）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場発生品運搬			発生材種類混合廃棄物	t		0.09		
処分費			混合廃棄物	t		0.09		
切断排水運搬処理				式		1		
新局舎設置				式		1		
局舎設置工				式		1		
局舎設置			嵩上げ架台含む	式		1		
局舎基礎工				式		1		
基礎碎石			RC-40, t=150mm	m2		9		

工事数量総括表

		工事名	県単河川総合開発工事（富川橋警報局舎改良工）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
基礎砕石			RC-40, t=100mm	m2		1		
均しコンクリート			18-8-25（高炉）	m3		1		
基礎コンクリート			24-12-25（高炉）	m3		5		
型枠			一般型枠	m2		8		
鉄筋			SD295 D10	t		0.02		
鉄筋			SD295 D13	t		0.21		
鉄筋			SD295 D16	t		0.08		
局舎舗装工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川総合開発工事（富川橋警報局舎改良工）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋戻し			土質区分土砂;土質土砂	m3		1		
積込(ルース)			土質土砂;作業内容小規模(標準)	m3		1		
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2		
整地			作業区分残土受入れ地での処理	m3		2		
間詰コンクリート			18-8-25（高炉）	m3		1		
下層路盤			路盤材種類再生クワッシャー RC-40;仕上り厚100mm	m2		4		
防護柵設置工				式		1		
金網・支柱(立入防止柵)			支柱柵高2m以下;支柱間隔2m	m		5		

工事数量総括表

		工事名	県単河川総合開発工事（富川橋警報局舎改良工）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		
敷鉄板			鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業 区分設置・撤去	m2		743		
仮設構台設置・撤去工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川総合開発工事（富川橋警報局舎改良工）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
仮設材運搬費				t		128.3		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

		工事名	県単河川総合開発工事（富川橋警報局舎改良工）	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		