

山武土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 1 0 - 0 5 1 1 - 0		発 注 区 分	補助事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	山武		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）					
年度及び予算科目	令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目					
事 業 名	無電柱化推進計画					
路 線 河 海 名	一般国道 1 2 6 号					
施 工 箇 所	東金市 東金					
施 工 方 法	請負		工 期 日 数	1 5 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 工 事 価 格 計			別 紙 内 訳 の と お り			
内 消 費 税 相 当 額			× 0 . 1 0			
備 考						

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
無電柱化推進計画	東金市 東金	一般国道 1 2 6 号	

費 目	本工事費	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）
-----	------	------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長L=104.8m	
	2	埋設管路(ECVP管)L=618.2m 埋設管路(VP管)L=205.2m	
	3	Pボックス工（特殊部）N=2箇所	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事数量総括表

		工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）	当初	事業区分	共同溝・電線共同溝		
					工事区分	電線共同溝（ 5 工区 ）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
電線共同溝（ 5 工区 ）				式		1		
仮設工				式		1		
土留・仮締切工				式		1		
軽量鋼矢板(電線共同溝)			軽量鋼矢板型式 型	式		1		
切梁・腹起し				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員			A	式		1		
交通誘導警備員			B	式		1		

工事数量総括表

		工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）	当初	事業区分	共同溝・電線共同溝		
					工事区分	電線共同溝（ 5 工区 ）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版撤去工				式		1		
舗装版破碎工				式		1		
殻運搬			殻種別アスファルト	m3		5		
殻処分			殻種別アスファルト殻（車道）	m3		5		
殻処分			殻種別アスファルト殻（歩道）	m3		0.2		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚30cmを超え40cm以下	式		1		
舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	式		1		

工事数量総括表

		工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）	当初	事業区分	共同溝・電線共同溝		
					工事区分	電線共同溝（ 5 工区 ）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト	m2		52		
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工	m3		6		
縁石撤去工				式		1		
歩車道境界ブロック撤去			再利用区分再利用	式		1		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		6		

工事数量総括表

		工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）	当初	事業区分	共同溝・電線共同溝		
					工事区分	電線共同溝（5工区）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		6		
舗装版切断廃水運搬処分				式		1		
開削土工				式		1		
掘削工				式		1		
開削掘削			土質土砂	式		1		
埋戻し工				式		1		
埋戻し・締固め			土質区分発生土;土質土砂	式		1		
埋戻し・締固め			土質区分埋戻用砂;土質中埋砂	式		1		

工事数量総括表

		工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）	当初	事業区分	共同溝・電線共同溝		
					工事区分	電線共同溝（5工区）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
残土処理工				式		1		
整地			作業区分残土受入れ地での処理	式		1		
土砂等運搬				式		1		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			路盤廃材（HMS）	m3		10		
殻運搬			路盤廃材（RC）	m3		11		
殻処分			路盤廃材（HMS）	m3		10		
殻処分			路盤廃材（RC）	m3		11		

工事数量総括表

		工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）			当初	事業区分	共同溝・電線共同溝	
							工事区分	電線共同溝（ 5 工区 ）	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
電線共同溝工				式		1			
管路工(管路部)				式		1			
埋設管路			材質ECVP 直管;径130mm	m		255			
埋設管路			材質ECVP 曲管 5R;径130mm	m		54			
埋設管路			材質ECVP 直管;径100mm	m		255			
埋設管路			材質ECVP 曲管 5R;径100mm	m		54			
埋設管路			材質VP 直管;径100mm	m		85			
埋設管路			材質VP 曲管 5R;径100mm	m		18			

工事数量総括表

		工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）			当初	事業区分	共同溝・電線共同溝	
							工事区分	電線共同溝（ 5 工区 ）	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋設管路			材質VP 直管;径200mm		m		81		
埋設管路			材質VP 曲管 5R;径200mm		m		21		
埋設管路			材質FA 直管;径150mm		m		80		
埋設管路			材質FA アイブロー曲管 10R;径150mm		m		2		
埋設管路			材質FA アイブロー曲管 5R;径150mm		m		21		
埋設管路付属品材料費					1		1		
埋設表示シート			シート規格W=400		m		207		
管路工(連系管路部)					式		1		

工事数量総括表

		工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）	当初	事業区分	共同溝・電線共同溝		
					工事区分	電線共同溝（ 5 工区 ）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋設管路			材質ECVP 直管;径100mm	m		37		
埋設管路			材質ECVP 曲管 5R;径100mm	m		2		
埋設管路			材質ECVP 曲管 3R;径100mm	m		4		
連系管・引込管路付属品材料費				1		1		
プラスチック工(特殊部) D-18				式		1		
プラスチック 通信 型（歩道用）特殊部 D-18			950×1500×2200	個		1		
基礎材			基礎材規格(砕石の場合等)再生クワッパ ン 40～0;敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m2		3		
蓋			円形歩道用鋳鉄蓋（内幅φ750）	組		1		

工事数量総括表

		工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）	当初	事業区分	共同溝・電線共同溝		
					工事区分	電線共同溝（ 5 工区 ）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
プレキャストボックス工(特殊部) D-19				式		1		
プレキャストボックス 電力 型特殊部 D-19			900×1100×1800 地上機器直上1基	個		1		
基礎材			基礎材規格(砕石の場合等)再生クラッシャー 40～0;敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m2		3		
蓋 仮蓋含む			特殊部 型用鋳鉄蓋 機器1基用(内幅900×1800)	組		1		
縁石工				式		1		
縁石工				式		1		
歩車道境界ブロック			一般部	m		13		
歩車道境界ブロック			歩行者横断部	m		4		

工事数量総括表

		工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）	当初	事業区分	共同溝・電線共同溝		
					工事区分	電線共同溝（ 5 工区 ）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工 車道舗装				式		1		
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クラッシャー RC-40; 仕上り厚240mm	m2		46		
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類路盤材(砕石各種); 路盤材規格HMS-25; 仕上り厚210mm	m2		46		
基層(車道・路肩部)			材料種類再生粗粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		46		
表層(車道・路肩部)			材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満); 材料規格改質 型再生密粒度アスコン(20); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		46		
アスファルト舗装工 歩道舗装				式		1		
フィルター層			材料種類 ; 仕上り厚50mm	m2		59		

工事数量総括表

		工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）	当初	事業区分	共同溝・電線共同溝		
					工事区分	電線共同溝（ 5 工区 ）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚160mm	m2		59		
表層(歩道部)			材料種類再生細粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		59		
アスファルト舗装工 乗入舗装				式		1		
フィルター層			材料種類 ;仕上り厚50mm	m2		6		
下層路盤(歩道部)			路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚250mm	m2		6		
表層(歩道部)			材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		6		
区画線工				式		1		
区画線工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）	当初	事業区分	共同溝・電線共同溝		
					工事区分	電線共同溝（5工区）		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m		29		
直接工事費				式		1		
共通仮設				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
仮設材運搬費				式		1		
技術管理費				式		1		
土質等試験費 5工区			As切断廃水受入試験	式		1		

工事数量総括表

	工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）			当初	事業区分	共同溝・電線共同溝
						工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
土質等試験費 5工区	発生土受入条件確認試験	式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税相当額		式		1			

工事数量総括表

		工事名	無電柱化推進計画工事（東金電線共同溝整備工）			当初	事業区分	共同溝・電線共同溝	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事費計				式		1			