

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013852010
設計種別	当初設計
工事番号	用九 8 第 1 0 号
工事名	長柄取水場薬品注入設備点検修理工事
路線河川名	

諸経費情報

単価世代	2026年 6月 1日 03:市原
諸経費の工種	下水道用機械設備
施工地域補正	なし
前払金支出割合	補正なし
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	月単位<現場閉所>

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費				式	1			
	機器費			式	1			
		機器費	計装盤機能増設 (Ⅱ) 粉末活性炭注入設備	式	1			
	機器費計			式	1			
	直接工事費			式	1			
		材料費		式	1			
			直接材料費 (Ⅰ) 粉末活性炭注入設備	式	1			第 1 号内訳書参照
			直接材料費 (Ⅱ) 粉末活性炭注入設備	式	1			第 2 号内訳書参照
			直接材料費 支給材料	式	1			第 3 号内訳書参照
			補助材料費	式	1			
		労務費		式	1			

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			一般労務費	式	1			第 4 号内訳書参照
			機械設備据付労務費	式	1			第 5 号内訳書参照
			技術労務費 単体調整、組合せ試験	式	1			第 6 号内訳書参照
		複合工費		式	1			
			複合工費 現場複合工	式	1			第 7 号内訳書参照
		直接経費		式	1			
			機械経費	式	1			
直接工事費計				式	1			
	共通仮設費			式	1			
		共通仮設費(積上分)		式	1			
			準備費 産業廃棄物収集運搬費	式	1			第 8 号内訳書参照

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			準備費 産業廃棄物処理費	式	1			第 9 号内訳書参照
		共通仮設費(率計上)		式	1			
			共通仮設費(率計上)	式	1			
	純工事費			式	1			
		現場管理費		式	1			
		据付間接費		式	1			
	据付工事原価			式	1			
	工事原価			式	1			
		一般管理費等		式	1			
	工事価格			式	1			
		消費税相当額		式	1			

付属 3

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
工事費計				式	1			

第 1 号 内訳書 直接材料費

(I) 粉末活性炭注入設備
活性炭注入ポンプ 1 , 2 号

1 式

名称	規格寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
ローター	SUS304+HCr-ST 1999	本	2			
ステーター	HNBR-ST 3005 SHLG	本	2			
サークリップ	SUS316 5065	個	4			
シリンドリカルピン	SUS316 5070	個	2			
ジョイントピン	SUS316 5075	個	4			
セーフティスリーブ	SUS316 5110	個	2			
セーフティスリーブ	SUS316 5115	個	2			
クランプリング	SUS316 5425	個	4			
キャップ	PE 5430	個	4			
メカニカルシール	SiC/SiC/NBR/SUS316 7010 C-45	台分	2			
Oリング	NBR 8015	個	2			

名称	規格寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｏリング	NBR 8060 AS568-232	個	8			
Ｏリング	NBR 8065 P42	個	2			
PAシール	NBR/SUS316 8235	個	4			
カバー	PC XXX2	個	2			
Vベルト	B-66 布／ゴム	本	8			
計						

第 2 号 内訳書 直接材料費

(Ⅱ) 粉末活性炭注入設備
活性炭注入ポンプ 1, 2 号

1 式

名称	規格寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
ローター	SUS304+HCr-ST 1999	本	2			
ステーター	HNBR-ST 3005 SHLG	本	2			
サークリップ	SUS316 5065	個	4			
シリンドリカルピン	SUS316 5070	個	2			
ジョイントピン	SUS316 5075	個	4			
セーフティスリーブ	SUS316 5110	個	2			
セーフティスリーブ	SUS316 5115	個	2			
クランプリング	SUS316 5425	個	4			
キャップ	PE 5430	個	4			
メカニカルシール	SiC/SiC/NBR/SUS316 7010 C-45	台分	2			
Oリング	NBR 8015	個	2			

名称	規格寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｏリング	NBR 8060 AS568-232	個	8			
Ｏリング	NBR 8065 P42	個	2			
PAシール	NBR/SUS316 8235	個	4			
カバー	PC XXX2	個	2			
Vベルト	B-67 布／ゴム	本	6			
ボールバルブ	SUS316	個	1			1号
ボールバルブ	SUS316	個	2			2号
ボールベアリング	SUJ2 0020 6407	個	2			2号
オイルシール	NBR 0030 タイプ1-045085/幅10	個	1			2号
Lリング	ばね鋼 0035 AL35	個	1			2号
ZFシール	NBR 0042 呼び8-φ35	個	1			2号

名 称	規 格 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ニロスリング	SGCC 0050	個	3			2号
ドライブシャフト	SUS304 1005	本	1			2号
平行キー	S45C 1010	本	1			2号
計						

第 3 号 内訳書 直接材料費

支給材料
サイロ排気用ファン 集塵用ファン

1 式

名称	規格寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
Vベルト	A-57	本	12			支給品
計						

第 4 号 内訳書 一般労務費

1 式

名称	規格寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
電工		人				
計						

第 5 号 内訳書 機械設備据付労務費

1 式

名称	規格寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人				
計						

第 6 号 内訳書 技術労務費

単体調整、組合せ試験

1 式

名称	規格寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
点検技術者（電）		人				
計						

第 7 号 内訳書 複合工費

現場複合工

1 式

名称	規格寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
粉末活性炭注入配管清掃及びU字溝新設	長柄取水場（Ⅰ）	式	1			材工共一式
注入弁2次側及び仕切弁1次側チーゾ管改造	1・2号 長柄取水場（Ⅰ）	式	1			材工共一式
粉末活性炭注入配管清掃	長柄取水場（Ⅱ）	式	1			材工共一式
計						

第 8 号 内訳書 準備費

産業廃棄物収集運搬費

1 式

名称	規格寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
2 t ・ 3 t ダンプ車	片道距離概ね25km	台	2			
計						

第 9 号 内訳書 準備費

産業廃棄物処理費

1 式

名称	規格寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト・コンクリート塊	40cm以下	t	0.22			
カッター汚泥		m3	0.1			
安定型混合廃棄物		m3	0.1			
計						