

数量集計表 1/2

工 種	項 目	細 別	単 位	数 量	摘 要
切削オーバーレイ工	切 削 オ ー バ ー レ イ	即 日 1 層 切削深12cm・基層厚7cm	m ²	345.9	再生粗粒度As
	アスファルト廃材運搬	10t積ダンプトラック	m ³	41.5	(345.9m ² *0.12m)
	アスファルト廃材処分		t	97.5	41.5m ³ *2.35 t
土工	直 接 掘 削 積 込	舗装版のみ打換え t ≦40cm	m ²	37.8	道路打換え工
	直 接 掘 削 積 込	全層 40cm<t ≦80cm	m ²	331.7	道路打換え工
	アスファルト廃材運搬	10t積ダンプトラック	m ³	44.3	(37.8m ² +331.7m ²) *0.12m
	アスファルト廃材処分		t	104.1	44.3m ³ *2.35 t
	土 砂 運 搬	10t積ダンプトラック	m ³	165.8	331.7m ² *0.5m
	土 砂 処 分	土質改良プラント	m ³	165.8	
舗装工	不 陸 整 正	整正厚3cm	m ²	37.8	再生粒調碎石
	不 陸 整 正	路床転圧	m ²	331.7	道路打換え工
	下 層 路 盤 工	1層 t=20cm	m ²	331.7	道路打換え工 再生切込碎石
	上 層 路 盤 工	2層 t=30cm	m ²	331.7	道路打換え工 再生粒調碎石
	基 層 工	基層厚7cm	m ²	369.5	道路打換え工 基層：再生粗粒度アスコン
	表 層 工	表層厚5cm	m ²	715.4	表層：密粒度アスコン改質Ⅱ型

数量集計表 2/2

[illegible]

舗装面積計算書（道路打ち換え工・下層路盤・上層路盤）

[illegible]

舗 装 面 積 計 算 書 (道路打ち換え工・基層)

測点番号	距 離	横断法長	平均横断法長	平方米	測点番号	距 離	横断法長	平均横断法長	平方米
0		5.15							
	20.00		5.200	104.00					
1		5.25							
	5.00		5.275	26.37					
1+5		5.30							
	1.50		5.875	8.81					
1+6.5		6.45							
	13.50		6.475	87.41					
2		6.50							
	20.00		6.500	130.00					
3		6.50							
	2.00		6.500	13.00					
3+2		6.50							
小計	62.00			369.59	合 計	62.00			369.59

鋪裝面積計算書(表層)

[illegible]

舗装面積計算書（切削オーバーレイ即日1層）

[illegible]

区画線計算書

[illegible]