

参 考 数 量 書

1 工 事 名 令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

2 工 事 箇 所 上里町大字金久保862番地

3 実 施 額 円 (但し、工事価格 円)

4 変 更 実 施 額 円 (但し、工事価格 円)

差 引 実 施 額 円 (但し、工事価格 円)

5 工事大要・起工変更理由

変 更 工 事 の 大 要	
工 事 の 大 要	校舎棟 : RC造3階建て、床面積2,759.93㎡、建築工事1式、電気設備工事1式、機械設備工事1式 特別教室棟 : RC造2階建て、床面積357.76㎡、建築工事1式、電気設備工事1式、機械設備工事1式 体育館 : 鉄骨造2階建て、床面積576.00㎡、建築工事1式、電気設備工事1式 外構 : 建築工事1式
変 更 理 由	
起 工 理 由	上里町公共施設再配置・維持保全計画に基づき、上里町立賀美小学校校舎棟等の計画改修工事を行う。

積 算 情 報 書

工 事 名	令和 8 年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	埼玉県建築工事共通費積算基準（令和7年5月）
工 種 区 分	建築工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年3月
単 価 地 区	—
機 損 適 用 年 月 日	—
歩 掛 適 用 年 月 日	—
備 考	この参考数量は令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事の積算をする際の参考としてください。 また、参考数量の質問については回答できませんので、設計図書を確認し、積算及び入札を行ってください。 設計図書 ・質問回答書 ・現場説明書 ・特記仕様書 ・図面 ・埼玉県工事共通仕様書等

(種目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
I.校舎棟 ①校舎棟改修工事					
A.建築工事		1	式		
B.電気設備工事		1	式		
C.機械設備工事		1	式		
計					
II.特別教室棟 ①特別教室棟改修工事					
A.建築工事		1	式		
B.電気設備工事		1	式		
C.機械設備工事		1	式		
計					
②放課後児童クラブ改修工事					
A.建築工事		1	式		
B.電気設備工事		1	式		
C.機械設備工事		1	式		
計					
III.体育館改修工事					
A.建築工事		1	式		
B.電気設備工事		1	式		
計					

上里町

(種目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
IV.外構'改修工事					
A.建築工事		1	式		
計					
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費		1	式		
計					
合計(工事価格)					
消費税等相当額					
総合計(工事費)					

上里町

(科目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
I.校舎棟					
①校舎棟改修工事					
1.直接仮設		1	式		
2.防水改修		1	式		
3.外壁改修		1	式		
4.建具改修		1	式		
5.内装改修		1	式		
6.塗装改修		1	式		
7.環境配慮		1	式		
8.発生材処理		1	式		
計					

上里町

(中科目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
①校舎棟改修工事					
1.直接仮設					
a.直接仮設		1	式		
計					
2.防水改修					
a.撤去		1	式		
b.改修		1	式		
計					
3.外壁改修					
a.撤去		1	式		
b.改修		1	式		
計					
4.建具改修					
a.撤去		1	式		
b.改修		1	式		
計					
5.内装改修					
a.撤去		1	式		
b.改修		1	式		
計					

上里町

(中科目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
6.塗装改修					
a.改修		1	式		
計					
7.環境配慮					
a.撤去		1	式		
計					
8.発生材処理					
a.発生材運搬		1	式		
b.発生材処分		1	式		
計					

上里町

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
①.校舎棟改修工事						
1.直接仮設						
墨出し(屋上防水改修)		25.0	m2			
墨出し(内部改修)	個別改修	1128.0	m2			
養生(屋上防水改修)	簡易防水	1220.0	m2			
養生(外壁改修)		397.0	m2			
養生(内部改修)	個別改修	128.0	m2			
養生(内部改修)	複合改修	1523.0	m2			
整理清掃後片付け(屋上防水改修)	簡易防水	1220.0	m2			
整理清掃後片付け(外壁改修)		397.0	m2			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	128.0	m2			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	1523.0	m2			
枠組本足場(手すり先行方式)	12m未満					
建枠900 500+240布枠	4か月	367.0	m2			
枠組本足場(手すり先行方式)	22m未満					
建枠900 500+240布枠	4か月	2096.0	m2			
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 4か月	246.0	m			
外部仕上足場(改修)						
階高4m以下 脚立足場	一般	241.0	m2			
内部仕上足場(改修)						
階高4m以下 脚立足場	塗装塗替え程度既存塗膜の除去有り	279.0	m2			
内部仕上足場(改修)						
階高4m以下 脚立足場	一般	1189.0	m2			
内部階段仕上足場		98.3	m2			
メッシュシート張り	防災Ⅰ類 4か月	2464.0	m2			

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
2.防水改修						
a.撤去						
屋上1 伸縮目地撤去	25×90	10.3	m			
屋上2 屋根 シート防水撤去		133.0	m			
屋上2 立上り シート防水撤去		39.5	m			
屋上2 立上り 防水押え金物撤去	アルミ製	70.2	m			
屋上3 伸縮目地撤去	25×90	749.0	m			
屋上1 高架水槽架台撤去	W2000×D2000×H500	1.0	か所			
屋上3 ネットフェンス撤去	H=2000	135.0	m			
屋上3 フラッグポール撤去	H=4000 アンカー4本共	3.0	か所			
屋上3 カッター入れ	押えコンクリート	20.0	m			
屋上3 押えコンクリート撤去	無筋	0.1	m3			
屋上基礎 カッター入れ	コンクリート	107.0	m			
屋上基礎 コンクリート撤去	有筋	1.6	m3			
計						

上里町

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
b.改修						
(屋上1)						
屋根 ウレタン塗膜防水	通気緩衝工法X-1	23.3	m2			
立上り ウレタン塗膜防水	通気緩衝工法X-1	6.2	m2			
笠木 ウレタン塗膜防水	密着工法X-2	6.2	m2			
基礎天端 ウレタン塗膜防水	密着工法X-2	1.4	m2			
基礎立下り ウレタン塗膜防水	密着工法X-2	6.2	m2			
高耐久シリコン高反射保護塗料		43.3	m2			
改修用ドレイン	銅製 φ100 横引き 既存ドレイン撤去共	1.0	か所			
屋根 脱気筒	ステンレス製	1.0	か所			
屋根 高圧洗浄	15MPq	43.3	m2			
屋根 樹脂モルタル平滑処理	塗膜防水下地	23.3	m2			
屋根 伸縮目地	25×90	11.7	m			
笠木 Vカット目地切	モルタル面	20.6	m			
笠木 浮き部補修	エポキシ樹脂注入 アンカーピン併用5穴/m	2.1	m			
(屋上2)						
屋根 合成高分子系ルーフィングシート防水	塩ビ系機械固定工法SM-2	133.0	m2			
屋根 入隅防水押え金物	塩ビ被服鋼板	65.4	m			
高耐久シリコン高反射保護塗料		133.0	m2			
屋根 ウレタン塗膜防水	密着工法X-2	9.6	m2			

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
立上り ウレタン塗膜防水	密着工法X-2	38.6	m2			
高耐久シリコン高反射保護塗料		38.6	m2			
改修用ドレイン	銅製 φ100 横引き 既存ドレイナー撤去共	4.0	か所			
屋根 高圧洗浄	30MPq	172.0	m2			
屋根 水性アクリル系仮防水材塗布	下地調整共	133.0	m2			
(屋上3)						
屋根 合成高分子系ルーフィングシート防水	塩ビ系機械固定工法SM-2	800.0	m2			
屋根 入隅防水押え金物	塩ビ被服鋼板	237.0	m			
屋根 ウレタン塗膜防水	密着工法X-2 高耐久シリコン高反射保護塗料	38.4	m2			
立上り ウレタン塗膜防水	密着工法X-2 高耐久シリコン高反射保護塗料	91.1	m2			
立上り ウレタン脆弱部補修	密着工法X-2 高耐久シリコン高反射保護塗料	1.0	m2			
高耐久シリコン高反射保護塗料		92.1	m2			
改修用ドレイン	銅製 φ100 横引き 既存ドレイナー撤去共	2.0	か所			
屋根 高圧洗浄	15MPq	789.0	m2			
立上り 高圧洗浄	15MPq	82.4	m2			
屋根 樹脂モルタルノロ引き	シート防水下地	10.6	m2			
屋根 伸縮目地	25×90	749.0	m			
立上り クラック補修	Uカットウレタンシール	10.0	m			
立上り 樹脂モルタルノロ引き	塗膜防水下地	81.4	m2			
笠木 見付浮き部補修	エポキシ樹脂注入 アンカーピン併用5穴/m	40.0	m			

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
笠木 天端浮き部補修	エポキシ樹脂注入 アンカーピン併用5穴/m	36.0	m			
基礎天端 コンクリート直均し仕上	塗膜防水下地	2.3	m2			
(屋上4.5.6)						
屋根 仕上塗装	高耐久シリコン高反射保護塗料	125.0	m2			
屋根 高圧洗浄	15MPq	125.0	m2			
(庇1～4)						
庇天端 ウレタン塗膜防水	密着工法X-2	5.8	m2			
庇立下り ウレタン塗膜防水	密着工法X-2	2.4	m2			
庇天端 高圧洗浄	30MPq	8.2	m2			
庇天端 樹脂モルタル平滑処理	塗膜防水下地	8.2	m2			
(2.3Fペランダ)						
床 ウレタン塗膜防水	密着工法X-2 ノンスリップ仕上	159.0	m2			
床立上り ウレタン塗膜防水	密着工法X-2 標準色	70.8	m2			
中継ドレイン塗装改修	タールエポキシ樹脂塗 φ100	20.0	か所			
床 高圧洗浄	10～15MPq	229.0	m2			
床 樹脂モルタルノロ引平滑処理	塗膜防水下地	229.0	m2			
床 クラック補修	Uカット樹脂モルタル充填 巾0.5mm	5.0	m			
(その他)						
犬走り						
床 高圧洗浄	10～15MPq	174.0	m2			
屋根1,2	アクリルシリコン系					
屋根用遮熱塗料	折板面	32.1	m2			

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
屋根1,2 高圧洗浄	30MPq 折板面	32.1	m2			
屋上3 メッシュフェンス	H=1800 下部エプロン付 ワイヤーメッシュ φ 5 50×115	37.5	m			
屋上3 メッシュフェンス片開き門扉	W1000×H1800 ワイヤーメッシュ φ 5 50×115	2.0	か所			
3Fベランダ 救助袋取外し再設置		1.0	か所			
煙突カバー SOP塗替え	鉄部 下地調整RB種共	5.2	m2			
竪樋 SOP塗替え	鋼管 φ 100 下地調整RB種	39.7	m			
竪樋 SOP塗替え	鋼管 φ 75 下地調整RB種	7.9	m			
フェンス基礎 あと施工アンカー	M10 8D下向き	100.0	本			
フェンス基礎 異形鉄筋	SD295 D13 材工共	170.7	kg			
フェンス基礎 普通コンクリート	FC-21 S-18 材工共	0.8	m3			
フェンス基礎 基礎立下り 打放型枠	B種コーン無 材工共	7.5	m2			
フェンス基礎 基礎立下り 打放補修	B種コーン無	7.5	m2			
計						

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
3.外壁改修						
a.撤去						
段鼻 タイル撤去	150×60 モルタル共	20.8	m			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
b.改修						
壁 複層塗材E吹替え 凹凸状 アクリルシリコン系	コンクリート面 下地調整C-2 高圧洗浄30MPa	2227.0	m2			
軒天専用仕上塗材塗替え 水性アクリルシリコン樹脂系	コンクリート面 下地調整RA種共	208.0	m2			
壁 施工数量調査	コンクリート面	2227.0	m2			
壁 クラック補修 Uカットシール充填工法	巾10mm 既存シール撤去共	516.0	m			
壁 クラック補修 Uカットシール充填工法	巾0.2～1mm	7.1	m			
爆裂補修 ポリマーセメントモルタル充填工法	100×100×t30 鉄筋露出部錆止	60.0	か所			
壁 打継目地シーリング打替え	PU-2 30×15 既存撤去共	623.0	m			
壁 縦目地シーリング打替え	PU-2 30×15 既存撤去共	250.0	m			
壁 目地シーリング打替え	PU-2 10×10 既存撤去共	126.0	m			
段鼻 磁器質タイル	150×60	20.8	m			
ベランダ手摺 SOP塗替え	鉄部 H=320 0.28㎡/m 下地調整RB種共	108.0	m			
ベランダ手摺 SOP塗替え	鉄部 H=1050 0.86㎡/m 下地調整RB種共	37.0	m			
計						

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
b.改修						
(木製建具)						
WD1 片開きフラッシュ戸 シナ合板	W800×H2000 金物共	1.0	か所			
WD2 片開きフラッシュ戸 シナ合板+有孔合板+ロックウール充填	W800×H2000 金物共	1.0	か所			
F1 ふすま張替え 新島ノ子	W1600×H1820	1.0	か所			
(建具金物関連)						
クレセント交換		300.0	か所			
戸車交換	2本1組	600.0	か所			
AP1 戸先、枠部ゴムパッキン	学校用ゴム ホクショー:HC-5同等品	13.0	か所			
	ホクショー:HC-39同等品					
AW19 アルミパネル	t3.0 W800×H500 穴あけ φ150×2か所	1.0	か所			
WD3 アルミパネル	t3.0 W850×H710 穴あけ φ100×1か所	1.0	か所			
AP2 アルミパネル	t3.0 W1050×H735 穴あけ φ100×1か所	1.0	か所			
AP3 アルミパネル	t3.0 W835×H735 穴あけ φ100×1か所	1.0	か所			
(ガラス)						
ガラス止めシーリング打替え	既存ガスケット撤去共	2718.0	m			
ガスケット撤去		1.0	m			
ガラス止めシーリング		1.0	m			
ガラス清掃		641.0	m2			

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
(その他)						
1F:公務員室休憩室 カーテンレール	アルミ製 シングル	3.4	m			
サッシ額縁	木製 20×30 合板t6 D=310	10.8	m			
開き戸枠	木製 120×30	4.6	m			
開き戸枠	木製 180×30	4.8	m			
EP-G塗り	木製建具面	9.1	m2			
EP-G塗り	木部細巾物	10.8	m			
EP-G塗替え	木製建具面 下地調整RB種	13.9	m2			
SOP塗替え	鋼製建具面 下地調整RB種	72.5	m2			
計						

上里町

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
5.内装改修						
a.撤去						
(壁)						
木製巾木撤去	H=100	1.0	m			
ライニング ポート撤去	二重	1.0	m2			
ライニング 木下地撤去	W=90	1.0	m2			
ライニング甲板撤去	ポリ合板 W110×20	1.0	m			
壁 ポート撤去	一重	0.04	m2			
壁 ポート撤去	二重	2.0	m2			
壁 ポート撤去	二重 直張り工法	3.7	m2			
天井 ポート撤去	一重	1040.0	m2			
天井 ポート撤去	二重	107.0	m2			
天井下地撤去	軽鉄	1125.0	m2			
天井点検口点検口撤去	アルミ製 450角	15.0	か所			
教室 モニター天吊り撤去	テレビ撤去処分共	9.0	か所			
3F:音楽準備室 塩ビ樋 撤去	φ 100	6.0	m			
3F:音楽準備室 ステンレス手洗い撤去	W1000×D450×1180 パネル W1000×H500共	1.0	か所			
1F:廊下 ステンレス手洗い撤去	W3430×H1180	1.0	か所			

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
b.改修						
(壁)						
木製巾木	ラワン H=100	1.0	m			
ビニル巾木	H=100	1.0	m			
音楽室 壁 有孔石膏ボード	t9.5 GB-Rt9.5	2.0	m2			
音楽室 壁 有孔石膏ボード	t9.5 GB-Rt9.5 直張り工法	3.7	m2			
家具撤去面 壁 モルタル補修	t20	2.2	m2			
壁 クラック補修	Vカットエポキシ樹脂充填	21.3	m			
(天井)						
天井 化粧石膏ボード	t9.5	1037.0	m2			
天井 化粧石膏ボード	杉桤 t9.5	3.4	m2			
天井 フレキシブルボード	t4.0 目透し	3.9	m2			
天井 ロックウール化粧吸音板	t9 GB-Rt9.5下張り	108.0	m2			
天井 廻り縁	アルミ製	604.0	m			
天井 廻り縁	塩ビ	1.8	m			
天井 軽量鉄骨天井下地	化粧張り用 @225	1014.0	m2			
天井 軽量鉄骨天井下地	直張り用 @300	3.9	m2			
天井 軽量鉄骨天井下地	下張り用 @360	108.0	m2			
音楽室 下り天井 ロックウール化粧吸音板	t9 GB-Rt9.5下張り	3.0	m2			

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
音楽室 下り天井 軽量鉄骨天井下地	H=200下張り用 @360	14.8	m			
下り天井 見切縁	アル製	14.8	m			
天井点検口	アル製 450角	15.0	か所			
(その他)						
2F:資料室2 配管穴モルタル充填	φ 30 L=150	1.0	か所			
1F:廊下 F-3 ステンレス流し	W3430×D450×H1180	1.0	か所			
1F:更衣室 ロッカー 移動・復旧	W450×D400	6.0	か所			
1F:印刷室 コピー機 移動・復旧	W800×D800	2.0	か所			
1F:印刷室 スチール棚 移動・復旧	W900×D200	4.0	か所			
1F:印刷室 作業木机 移動・復旧	W1800×D800	1.0	か所			
1F:印刷室 事務机 移動・復旧	W1200×D800	2.0	か所			
1F:教材室 アングル棚 移動・復旧	W1600×D400	2.0	か所			
1F:教材室 アングル棚 移動・復旧	W2400×D400	1.0	か所			
1F:教材室 アングル棚 移動・復旧	W900×D300	2.0	か所			
1F:教材室 スチール書棚 移動・復旧	W1800×D600	1.0	か所			
1F:更衣室 ロッカー 移動・復旧	W900×D400	6.0	か所			
1F:配膳室 ステンレスワゴン 移動・復旧		5.0	か所			
1F:配膳室 温冷ワゴン 移動・復旧		1.0	か所			
1F:配膳室 冷蔵庫 移動・復旧		1.0	か所			
1F:保健室 ごみ箱 移動・復旧	W200×D450	1.0	か所			

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1F:保健室 ごみ箱 移動・復旧	W450×D450	1.0	か所			
1F:保健室 シート 移動・復旧	W1600×D500	1.0	か所			
1F:保健室 スチール書棚 移動・復旧	W900×D450	3.0	か所			
1F:保健室 机+椅子 移動・復旧	W1200×D800	3.0	か所			
1F:保健室 書類ケース 移動・復旧	W900×D450	1.0	か所			
1F:保健室 洗濯機 移動・復旧	W600×D600	1.0	か所			
1F:保健室 棚 移動・復旧	W600×D450	2.0	か所			
1F:保健室 棚 移動・復旧	W900×D450	2.0	か所			
1F:保健室 長机 移動・復旧	W1800×D500	1.0	か所			
1F:保健室 冷蔵庫 移動・復旧	W600×D600	1.0	か所			
教室 充電保管庫 取外し再設置	W900×D550	1.0	か所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
6.塗装改修						
a.改修						
壁 EP塗り	モルタル面	2.1	m2			
壁 EP塗り	ボード面	0.04	m2			
壁 EP塗り	有孔石膏ボード面	5.7	m2			
壁 EP塗替え	既存ボード面 下地調整RB種	6.5	m2			
壁 EP塗替え	既存モルタル面 下地調整RB種	130.0	m2			
梁底面 EP塗替え	既存ボード面 下地調整RB種	0.02	m2			
天井 EP塗り	フレキシブルボード面	3.9	m2			
天井 EP塗り	既存モルタル面	93.2	m2			
巾木 EP-G塗り	木部細巾物	1.0	m			
計						

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
7.環境配慮						
a.撤去						
段裏 着色パーミキュライト吹付除去	アスベスト含有材 養生・処分共	93.2	m2			
天井 着色パーミキュライト吹付除去	アスベスト含有材 養生・処分共	49.1	m2			
天井 ホート撤去	一重 アスベスト含有材	3.9	m2			
計						

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
8.発生材処理						
a.発生材運搬						
積込み	コンクリート類	2.4	m3			
積込み	木材・内装材類	17.7	m3			
発生材運搬	コンクリート5.5km	1.7	m3			
発生材運搬	コンクリート類5.5km	0.7	m3			
発生材運搬	木くず3.6km	0.5	m3			
発生材運搬	陶磁器くず3.6km	0.2	m3			
発生材運搬	廃プラスチック3.6km	2.6	m3			
発生材運搬	廃石膏ボード3.6km	10.1	m3			
発生材運搬	内装材類3.6km	4.3	m3			
発生材運搬	アスベスト含有材3.6km	0.02	m3			
計						

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
b.発生材処分						
発生材処分	コンクリート	3.9	t			
発生材処分	コンクリート類	1.4	t			
発生材処分	木くず	0.5	m3			
発生材処分	ガラス・陶磁器くず	0.2	m3			
発生材処分	廃プラスチック	2.6	m3			
発生材処分	廃石膏ボード	10.1	m3			
発生材処分	内装材類	4.3	m3			
発生材処分	アスベスト含有材	0.02	m3			
有価物売却	鉄くず	6635.0	kg			
有価物売却	ステンレスくず	118.0	kg			
有価物売却	アルミくず	190.0	kg			
計						

上里町

(科目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
Ⅱ.特別教室棟					
①.特別教室棟改修工事					
1.直接仮設		1	式		
2.防水改修		1	式		
3.外壁改修		1	式		
2.建具改修		1	式		
3.内装改修		1	式		
5.環境配慮		1	式		
6.発生材処理		1	式		
計					

上里町

(中科目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
Ⅱ.特別教室棟					
①特別教室棟改修工事					
1.直接仮設					
a.直接仮設		1	式		
計					
2.防水改修					
a.撤去		1	式		
b.改修		1	式		
計					
3.外壁改修					
a.改修		1	式		
計					
4.建具改修					
a.改修		1	式		
計					
5.内装改修					
a.撤去		1	式		
b.改修		1	式		
計					

上里町

(中科目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
Ⅱ.特別教室棟						
①特別教室棟改修工事						
1.直接仮設						
墨出し(内部改修)	個別改修	11.8	m2			
墨出し(内部改修)	複合改修	13.4	m2			
養生(屋上防水改修)	簡易防水	265.0	m2			
養生(外壁改修)		138.0	m2			
養生(内部改修)	複合改修	25.1	m2			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	25.1	m2			
枠組本足場(手すり先行方式)	12m未満					
建枠900 500+240布枠	3.5か月	635.0	m2			
	枠組本足場用					
安全手すり(手すり先行方式)	3.5か月	87.4	m			
外部仕上足場(改修)						
階高4m以下 脚立足場	一般	8.1	m2			
内部仕上足場(改修)						
階高4m以下 脚立足場	一般	25.1	m2			
	防災Ⅰ類					
メッシュシート張り	3.5か月	635.0	m2			
仮設材運搬(枠組本足場)	建枠900	635.0	m2			
仮設材運搬(安全手すり)	枠組本足場用	87.4	m			
仮設材運搬(外部仕上足場)	脚立足場	8.1	m2			
仮設材運搬(内部仕上足場)	脚立足場	25.1	m2			
仮設材運搬(シート・ネット類)		635.0	m2			
仮設間仕切	A種	8.5	m2			

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
計						

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
2.防水改修						
a.撤去						
縦樋撤去	VP φ 75	3.4	m			
縦樋撤去	VP φ 100	45.8	m			
計						

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
b.改修						
(バルコニー)						
床 ウレタン塗膜防水	密着工法X-2 標準色 ノンスリップ仕上	5.7	m2			
床立上り ウレタン塗膜防水	密着工法X-2 標準色	2.6	m2			
高耐久シリコン高反射保護塗料		8.3	m2			
床 高圧洗浄	10～15MPq	8.3	m2			
床 樹脂モルタルノロ引平滑処理	塗膜防水下地	8.3	m2			
床 クラック補修	Uカット樹脂モルタル充填 巾0.5mm	5.0	m			
(屋根軒樋)						
ウレタン塗膜防水	密着工法X-2	28.7	m2			
高耐久シリコン高反射保護塗料		28.7	m2			
樹脂モルタル平滑処理	塗膜防水下地	28.7	m2			
改修ドレン	銅製 φ100	6.0	か所			
(庇)						
庇天端 ウレタン塗膜防水	密着工法X-2 標準色	4.4	m2			
庇立下り ウレタン塗膜防水	密着工法X-2 標準色	1.3	m2			
高耐久シリコン高反射保護塗料		5.7	m2			
庇天端 高圧洗浄	30MPq	5.7	m2			
庇天端 樹脂モルタル平滑処理	塗膜防水下地	5.7	m2			

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
3.外壁改修						
a.改修						
壁 可とう形改修塗材E(薄付仕上)	コンクリート面 下地調整C-2					
超低汚染水性アクリルシリコン樹脂	高圧洗浄30MPa	447.0	m2			
基礎巾木専用塗材吹替え	コンクリート面 下地調整C-2					
アクリルシリコン系	高圧洗浄30MPa	29.7	m2			
軒天専用仕上塗材塗替え	コンクリート面					
水性アクリルシリコン樹脂系	下地調整RA種共	70.5	m2			
庇	ケイカル板面					
軒天 EP塗替え	既存塗膜除去RB種共	1.4	m2			
壁 施工数量調査	コンクリート面	477.0	m2			
壁 クラック補修	巾10mm					
Uカットシール充填工法	既存シール撤去共	8.8	m			
壁 クラック補修						
Uカットシール充填工法	巾0.2～1mm	73.0	m			
壁 打継目地シーリング打替え	PU-2 30×15					
	既存撤去共	124.0	m			
壁 化粧目地シーリング打替え	PU-2 30×15					
	既存撤去共	35.1	m			
計						

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
4.建具改修						
a改修						
(建具金物関連)						
クレセント交換		60.0	か所			
戸車交換	2本1組	118.0	か所			
AW3 網戸	W900×H2000	2.0	か所			
(ガラス)						
遮熱フィルム	RE15SIARX シルバー15X同等品	2.7	m2			
目隠しフィルム	SH2FRSH1X フロント シルバー同等品	1.8	m2			
ガラス清掃		116.0	m2			
計						

上里町

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
5.内装改修						
a.撤去						
床 カッター入れ	コンクリート	5.2	m			
床 コンクリート撤去	有筋	0.1	m3			
男女便所 ライニング甲板撤去	大理石 120×20	4.8	m			
天井 ボード撤去	一重	10.4	m2			
天井下地撤去	軽鉄	25.1	m2			
天井点検口撤去	アルミ製 450角	2.0	か所			
玄関ホール ステンレス手洗い撤去	W2400×D480×H600 背板W2400×H1000共	1.0	か所			
玄関ホール 掲示板撤去	W2400×H900	1.0	か所			
男子便所 手摺撤去	ステンレス製 φ34 小便器用	2.0	か所			
男子便所 手摺撤去	ステンレス製 φ34 W550×H700	2.0	か所			
男子便所 手摺撤去	ステンレス製 φ34 W920×H700	2.0	か所			
TB1 トイレブース撤去	L2910×H1850	1.0	か所			
TB2 トイレブース撤去	L2120×H1850	1.0	か所			
TB3 トイレブース撤去	L1570×H1850	1.0	か所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
b.改修						
(床)						
男女便所 床 ビニル床シート	t2.0防滑	13.4	m2			
男女便所 床 モルタル塗り	張物下地	0.8	m2			
男女便所 床 下地調整材塗り	カチオン系 張物下地	12.6	m2			
男女便所 巾木 ビニル床シート	t2.0 H=100	22.3	m			
男女便所 巾木 下地調整材塗り	カチオン系 張物下地	2.2	m2			
(壁)						
壁 既存面清掃		24.5	m2			
壁 複層塗材RE	コンクリート面 ゆず肌状 下地調整C-1共	0.7	m2			
	既存面清掃共					
男女便所 壁 タイル欠損部補修	樹脂モルタル 30×100×t20	2.0	か所			
男女便所 壁 メラミン化粧板	ジョイナー共 t3.0 接着剤張り	24.5	m2			
男女便所 壁 ライニング甲板	メラミン化粧板 120×20	4.8	m			
(天井)						
天井 化粧石膏ボード	t9.5	25.1	m2			
天井 廻り縁	塩ビ	38.5	m			
天井 軽量鉄骨天井下地	化粧張り用 @225	25.1	m2			
天井点検口	アルミ製 450角	2.0	か所			
(その他)						

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
TB1 トイレブース メラミン化粧板 SUS巾木	L5580×H2000 片開き扉×3か所	1.0	か所			
TB3 トイレブース メラミン化粧板 SUS巾木	L1625×H2000 片開き扉×1か所	1.0	か所			
玄関ホール 館名サイン アルミ切文字 80角	賀美小放課後児童クラブ	1.0	か所			
玄関ホール 既存室名サイン フィルムシート+インクジェット印刷	W250×H30 文字:放課後児童クラブ	1.0	か所			
玄関ホール 郵便ポスト ステンレス製 W320×D200×H390	杉田エース:レターボックス PH704Hヘアーライン同等品	1.0	か所			
男子便所 補助手摺	SUS樹脂被覆 小便器用	1.0	か所			
男女便所 補助手摺	SUS樹脂被覆 L型固定用	2.0	か所			
和便器撤去あと穴埋め	W500×D800×t150	2.0	か所			
計						

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
6.環境配慮						
a.撤去						
天井 ボード撤去	一重 アスベスト含有材	14.7	m2			
計						

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
7.発生材処理						
a.発生材運搬						
積込み	コンクリート類	0.1	m3			
積込み	木材・内装材類	1.1	m3			
発生材運搬	コンクリート5.5km	0.1	m3			
発生材運搬	コンクリート類5.5km	0.02	m3			
発生材運搬	陶磁器くず3.6km	0.01	m3			
発生材運搬	廃プラスチック3.6km	0.1	m3			
発生材運搬	廃石膏ボード3.6km	0.1	m3			
発生材運搬	内装材類3.6km	0.6	m3			
発生材運搬	アスベスト含有材3.6km	0.1	m3			
計						

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
b.発生土処分						
発生材処分	コンクリート	0.2	t			
発生材処分	コンクリート類	0.04	t			
発生材処分	ガラス・陶磁器くず	0.01	m3			
発生材処分	廃プラスチック	0.1	m3			
発生材処分	廃石膏ボード	0.1	m3			
発生材処分	内装材類	0.6	m3			
発生材処分	アスベスト含有材	0.1	m3			
有価物売却	鉄くず	95.6	kg			
有価物売却	ステンレスくず	40.0	kg			
有価物売却	アルミくず	2.4	kg			
計						

上里町

(科目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
Ⅱ.特別教室棟					
②放課後児童クラブ改修工事					
1.直接仮設		1	式		
2.建具改修		1	式		
3.内装改修		1	式		
4.塗装改修		1	式		
5.環境配慮		1	式		
6.発生材処理		1	式		
計					

上里町

(中科目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
Ⅱ.特別教室棟					
②放課後児童クラブ改修工事					
1.直接仮設					
a.直接仮設		1	式		
計					
4.建具改修					
a.撤去		1	式		
b.改修		1	式		
計					
5.内装改修					
a.撤去		1	式		
b.改修		1	式		
計					
6.塗装改修					
a.改修		1	式		
計					
7.環境配慮					
a.撤去		1	式		
計					

上里町

(中科目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
8.発生材処理					
a.発生材運搬			1 式		
b.発生土処分			1 式		
計					

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
Ⅱ.特別教室棟						
②放課後児童クラブ改修工事						
1.直接仮設						
墨出し(内部改修)	個別改修	1.0	m2			
墨出し(内部改修)	複合改修	3.0	m2			
養生(内部改修)	個別改修	247.0	m2			
養生(内部改修)	複合改修	8.0	m2			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	247.0	m2			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	8.0	m2			
内部仕上足場(改修)						
階高4m以下 脚立足場	一般	8.3	m2			
仮設材運搬(内部仕上足場)	脚立足場	8.3	m2			
計						

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
2.建具改修						
a.撤去						
WD3 片開き戸撤去	木製 W800×H2000	1.0	か所			
WD4 両開き戸撤去	木製 W1450×H2000	1.0	か所			
ガラス撤去		0.4	m2			
計						

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
b.改修						
(木製建具)						
WD3 額入片開きフラッシュ戸 ホリ合板	W800×H2000 金物共	1.0	か所			
WD4 額入両開きフラッシュ戸 ホリ合板	W1450×H2000 金物共	1.0	か所			
(ガラス)						
強化ガラス	t4 1.8㎡以下	1.1	m2			
(その他)						
開き戸枠	木製 180×30	10.3	m			
建具枠 EP-G塗り	木部細幅物	10.3	m			
計						

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
3.内装改修						
a.撤去						
天井 ボート撤去	一重	3.0	m2			
天井下地撤去	軽鉄	3.5	m2			
学童放課後クラブ スチールボックス撤去	W300×D150×H300	1.0	か所			
学童放課後クラブ 曲面グリーンボート撤去	上下式 W3600×H1200	1.0	か所			
計						

上里町

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
b.改修						
(床)						
床 タイルカーペット	t6.5	147.0	m2			
床 既存面清掃		147.0	m2			
学童放課後クラブ 床 見切金物	アルミ製 W=30	1.8	m			
(壁)						
木製巾木	ラワン H=75	0.4	m			
壁 キッチンパネル	t3.0 目地ジョイナー共	1.1	m2			
壁 ライニング小口塞ぎ	ポリ合板t20 W150×H800	1.0	か所			
壁 ライニング水切金物	ステンレス製 t0.8 W1200×D150	1.0	か所			
壁 複層塗材RE	モルタル面 ゆず肌状	0.1	m2			
壁 石膏ボード	t12.5	0.7	m2			
ボックス撤去跡 壁 モルタル充填補修	W350×H350	1.0	か所			
壁 既存面清掃		1.1	m2			
壁 軽量鉄骨壁下地	W=65 @300	1.2	m2			
(天井)						
天井 化粧石膏ボード	t9.5	3.4	m2			
天井 廻り縁	塩ビ	8.6	m			
天井 軽量鉄骨天井下地	化粧張り用 @225	3.4	m2			
(その他)						

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
4.塗装改修						
a.改修						
壁 EP塗り	ポ-ト面	0.7	m2			
巾木 EP-G塗り	木部細巾物	0.4	m			
計						

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
5.環境配慮						
a.撤去						
天井 ボード撤去	一重 アスベスト含有材	0.5	m2			
計						

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

上里町

(科目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

上里町

(中科目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
Ⅲ 体育館改修工事					
1. 直接仮設					
a. 直接仮設			1 式		
計					

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
Ⅲ体育館改修工事						
1.直接仮設						
a.直接仮設						
養生(内部改修)	個別改修	134.0	m2			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	134.0	m2			
ローリングタワー	階高7.1m	2.0	台			
計						

(科目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

(中科目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
IV外構						
1.外構						
a.撤去						
移動式鉄棒撤去	φ 32 W5400×D1200×H1220 201kg	1.0	か所			
計						

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
2.発生材処理						
a.発生材運搬						
発生土運搬	4t車 27km以下	0.9	m3			
計						

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
b.発生材処分						
発生土処分		0.9	m3			
有価物売却	鉄くず	200.0	kg			
計						

(共通仮設費)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
キャスターゲート	W3.6×H2.0	2.0	か所			
ガードフェンス	H1.8	127.2	m			
仮設敷鉄板		36	m2			
仮設工事用地	砂利敷きt50+シート	700	m2			
揚重機	16t吊り	1.0	式			
交通誘導員B		120	人			
環境測定	作業前・後 5物質測定	10	か所			
快適トイレ	男女各1か所5か月	1	式			
同上目隠し	男女各1	1	式			
計						

(科目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

(中科目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1.校舎棟					
(1)電灯設備		1	式		
(2)動力設備		1	式		
(3)弱電設備		1	式		
(4)火災報知設備		1	式		
(5)撤去工事		1	式		
(6)発生材処理		1	式		
計					
2.特別教室棟					
2-1.特別教室棟改修工事					
(1)電灯設備		1	式		
(2)火災報知設備		1	式		
(3)撤去工事		1	式		
(4)発生材処理		1	式		
計					

上里町

(中科目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
2.特別教室棟					
2-2.放課後児童クラブ改修工事					
(1)電灯設備		1	式		
(2)弱電設備		1	式		
(3)撤去工事		1	式		
(4)発生材処理		1	式		
計					
3.体育館					
(1)電灯設備		1	式		
(2)撤去工事		1	式		
(3)発生材処理		1	式		
計					

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1.校舎棟						
(1)電灯設備						
[電灯]						
照明器具イ	LSS9-4-65	127	台			
照明器具ロ	LSS9-4-30	14	台			
照明器具ハ	LSS9-2-15	42	台			
照明器具ニ	LSS13-4-29	34	台			
照明器具ホ		3	台			
照明器具ヘ	LRS15-6-58-LX	2	台			
照明器具ト	LRS15-4-41-LX	21	台			
照明器具チ	LRS1-08	7	台			
照明器具リ		1	台			
照明器具ヌ	LBF3MP/RP-2-06	4	台			
誘導灯ル		6	台			
誘導灯ヲ		3	台			
誘導灯ワ		4	台			
照明器具カ		1	台			
照明器具コ	LRS3-4-65-LN	25	台			
照明器具タ		1	台			
照明器具レ		1	台			

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
(3) 弱電設備						
EM-AE1.2-10P	天井内	47	m			
EM-AE1.2-10P	管内	7	m			
VCT0.75-2C	管内 取外し再取付	10	m			
G 22	露出配管(塗装有)	10	m			
G 28	露出配管(塗装有)	7	m			
ジョイントボックス		3	個			
機械はつり補修	28φ	3	箇所			
プルボックス	200x200x200 SUS(WP)	3	個			
プルボックス	200x200x100 SUS(WP)	2	個			
スピーカ	天井埋込 取外し再取付	3	個			
テレビ端子	取外し再取付	6	個			
ノズルプレート	取外し再取付	12	個			
警備センサー	取外し再取付 (警備会社工事)	1	式			
S5C-FB	管内 取外し再取付	6	m			
D-subケーブル	管内 取外し再取付	12	m			
メタルモール	A型本体 取外し再取付	18	m			
メタルモール	A型コーナーボックス 取外し再取付	18	個			
計						

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
(5)撤去工事						
[電灯設備]						
照明器具A	富士型FL40Wx2	127	台			
照明器具B	ハイフ°吊黒板灯 FL40Wx1	34	台			
照明器具C1	富士型FL40Wx1	8	台			
照明器具C2	富士型FL40Wx1	6	台			
照明器具D	富士型FL20Wx1	38	台			
照明器具E	埋込下面開放 FL40Wx2	25	台			
照明器具G	カバー付フケット FL20Wx1防水	4	台			
照明器具H1	レセップ°灯IL40Wx1	3	台			
照明器具H2	レセップ°灯IL20Wx1	1	台			
照明器具I	シーリングライト	1	台			
照明器具J1	埋込下面カバー FL20Wx5	2	台			
照明器具J2	埋込下面カバー FCL40Wx1	21	台			
照明器具K	埋込下面カバー FL40Wx4	3	台			
照明器具L1	放送中FL10Wx1 片面	1	台			
照明器具L2	使用中FL10Wx1 片面	1	台			
照明器具N	投光器	1	台			
照明器具O	ダウンライトHL40Wx1	7	台			
誘導灯P1	FL10Wx1片面 ハイフ°吊 SH1-FSF20-C	6	台			

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
誘導灯P2	FL10Wx1両面 パイプ吊 SH1-FSF21-BL	4	台			
誘導灯P3	FL10Wx1両面 パイプ吊 ST1-FSF23-C	3	台			
VVF1.6-2C	天井内 配線取外し テープ止め	18.0	箇所			
[動力設備]						
IV1.6	管内	25.0	m			
E 25	露出	5	m			
E 19	露出	2	m			
[弱電設備]						
AE1.2-10P	管内	7	m			
G 22	露出	10	m			
E 25	露出	7	m			
プルボックス	200x200x100 SUS(WP)	2	個			
テレビアンテナ		1	個			
電極	5P	1	個			
電極	3P	1	個			
計						

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
2-1.特別教室棟改修工事						
(1) 電灯設備						
[電灯]						
照明器具イ	LSS9-4-65	6	台			
照明器具ロ	LSS9-4-30	7	台			
照明器具ヌ	LBF3MP/RP-2-06	1	台			
照明器具ソ		28	台			
照明器具ツ	自動点滅器,基礎共	1	台			
センサー親器a	WTK24878	2	個			
センサー子器b	WTK29128	2	個			
センサー子器c	WTK29328	2	個			
センサースイッチ	WTC5822	2	個			
EM-EEF 1.6-2C	天井内	14	m			
EM-EEF 1.6-3C	天井内	5	m			
EM-EEF 1.6-3C	管内	3	m			
メタルモール	B型本体	1	m			
メタルモール	B型コーナーボックス	2	個			
メタルモール	B型1ケ用スイッチボックス	2	個			
[コンセント]						
コンセント	2P15Ax1 +ET 一体形	4	個			

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
(3)撤去工事						
[電灯設備]						
照明器具A	富士型FL40Wx2	6	台			
照明器具C1	富士型FL40Wx1	7	台			
照明器具F	埋込下面開放 FL40Wx3	28	台			
照明器具G	カバー付フタケット FL20Wx1防水	1	台			
照明器具M	自動点滅器,基礎共	1	台			
VVF1.6-2C	管内	6	m			
VVF1.6-2C	天井内	6	m			
VVF1.6-3C	天井内	3	m			
埋込スイッチ	1P15A PL x1 +1P15A x1	2	個			
土工事		1	式			別紙明細-1
計						

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
2-2.放課後児童クラブ改修工事						
(1) 電灯設備						
[電灯]						
照明器具イ	LSS9-4-65	6	台			
照明器具ヨ	LRS3-4-65-LN	28	台			
照明器具ロ	LSS9-4-30	1	台			
[コンセント]						
コンセント	2P15Ax2 一体形	2	個			
コンセント	2P15Ax1 +ET 一体形	2	個			
コンセント	2P15Ax2 +ET 一体形	1	個			
コンセント	2P20Ax1 プラグ共	1	個			
EM-EEF 2.0-3C	天井内	11	m			
EM-EEF 2.0-3C	管内	19	m			
メタルモール	A型本体	10	m			
メタルモール	A型コーナーボックス	6	個			
メタルモール	A型1ヶ用スイッチボックス	7	個			
メタルモール	B型本体	1	m			
メタルモール	B型コーナーボックス	1	個			
E 25	露出配管(塗装有)	4	m			
ブルボックス	200x200x200	2	個			

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
(2)弱電設備						
端子盤		1	面			
スイッチングHUB	8ポート	1	個			
電話用アウトレット		1	個			
LAN用モジュラージャック		1	個			
アウトレットボックス	カバープレート付	9	個			
プロジェクター		1	台			
デジタルマルチスイッチャー		1	台			
EM-UTP CAT5e-4P	天井内	6	m			
EM-UTP CAT5e-4P	管内	3	m			
VCT3.5-2C	天井内	7	m			
VCT3.5-2C	管内	6	m			
E 25	露出配管(塗装有)	4	m			
PF 22	隠ぺい	91	m			
メタルモール	A型本体	21	m			
メタルモール	A型コーナーボックス	8	個			
メタルモール	A型1ヶ用スイッチボックス	2	個			
防雨入線カバー		2	個			
機械はつり補修	28φ	1	個			
機械はつり補修	32φ	4	個			

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
(3)撤去工事						
[電灯設備]						
照明器具A	富士型FL40Wx2	6	台			
照明器具C1	富士型FL40Wx1	1	台			
照明器具E	埋込下面開放 FL40Wx2	28	台			
フロアコンセント		2	個			
[弱電設備]						
RCAケーブル	管内	3	m			
D-subケーブル	管内	3	m			
LANケーブル	管内	3	m			
AE1.2-2C	管内	3	m			
電源ケーブル	管内	3	m			
RCAケーブル	天井内	6	m			
D-subケーブル	天井内	6	m			
LANケーブル	天井内	6	m			
AE1.2-2C	天井内	6	m			
電源ケーブル	天井内	6	m			
プルボックス	300x300x150	1	個			
プロジェクター		1	台			
フロアコンセント	電話用	2	個			

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
(2)撤去工事						
[電灯設備]						
照明器具a	FHF32W-1 直付型	1	台			
照明器具b	FHF32W-1 直付型 プロテクター付	2	台			
照明器具c	FHF32W-2 直付型 プロテクター付	3	台			
照明器具d	HID高天井型＋電 動昇降装置	5	台			
照明器具e	HID高天井型 プロテ クター付＋電動昇降 装置	20	台			
IV 2.0	管内	560	m			
IV 5.5	管内	17	m			
E 51	露出	12	m			
E 39	露出	12	m			
電動昇降装置制御盤	450x500x125	1	面			
計						

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

(科目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
C 機械設備工事					
1.校舎棟					
①校舎棟改修工事		1	式		
2.特別教室棟					
①特別教室棟改修工事		1	式		
②放課後児童クラブ改修工事		1	式		
中計					
合計					
給水装置改造に伴う 設計審査・しゅん工検査費		1	式		

上里町

(中科目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1.校舎棟					
①校舎棟改修工事					
①-1.衛生器具設備		1	式		
①-2.給水設備		1	式		
①-3.排水設備		1	式		
①-4.消火設備		1	式		
①-5.ガス設備		1	式		
①-6.換気設備		1	式		
①-7.撤去工事		1	式		
①-8.廃材処分費		1	式		
小計					

上里町

(中科目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
2.特別教室棟					
①特別教室棟改修工事					
①-1.衛生器具設備		1	式		
①-2.給水設備		1	式		
①-3.排水設備		1	式		
①-4.換気設備		1	式		
①-5.撤去工事		1	式		
①-6.廃材処分費		1	式		
小計					
②放課後児童クラブ改修工事					
②-1.給水設備		1	式		
②-2.排水設備		1	式		
②-3.空調・換気設備		1	式		
②-4.撤去工事		1	式		
②-5.廃材処分費		1	式		
小計					

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
①校舎棟改修工事						
①-1.衛生器具設備						
洗濯機用水栓		1.0	個			
横水栓	右ハンドル	34.0	個			
横水栓	上ハンドル	5.0	個			
横水栓	ホーム水栓	27.0	個			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
①校舎棟改修工事						
①-2.給水設備						
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP75 屋内一般	9.0	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP65 屋内一般	50.0	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP50 屋内一般	16.0	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP40 屋内一般	19.0	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP30 屋内一般	62.0	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP25 屋内一般	56.0	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP20 屋内一般	157.0	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP75 機械室	2.0	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP65 機械室	2.0	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP50 機械室	1.0	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP40 機械室	1.0	m			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP20 機械室	8.0	m			
ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD80 屋外	14.0	m			
ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD65 屋外	27.0	m			
ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PD25 屋外	11.0	m			
保温工事		1.0	式			別紙明細-1
仕切弁	65A 10K ライニング*	1.0	個			
仕切弁	50A 10K 管端コア	1.0	個			

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
仕切弁	40A 10K 管端コア	2.0	個			
仕切弁	25A 10K 管端コア	2.0	個			
仕切弁	20A 10K 管端コア	1.0	個			
ボール弁	40A 10K 管端コア	1.0	個			
ボール弁	32A 10K 管端コア	2.0	個			
ボール弁	25A 10K 管端コア	4.0	個			
ボール弁	20A 10K 管端コア	8.0	個			
逆止弁	50A 10K 管端コア	1.0	個			
吸排気弁	25A	1.0	個			
防振接手	50A ゴム	1.0	個			
フレキシブルジョイント	65A	1.0	個			
フレキシブルジョイント	25A	1.0	個			
フレキシブルジョイント	20A	1.0	個			
ボールタップ	25A	1.0	個			
給水管接続		1.0	式			別紙明細-2
機械ハツリ補修		1.0	式			別紙明細-3
PU-N1 給水ポンプユニット	交互並列2.2kw×2 450L/min×37m	1.0	基			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
①校舎棟改修工事						
①-3.排水設備						
耐火二層管 FDP	VP100 屋内一般	52.0	m			
耐火二層管 FDP	VP75 屋内一般	26.0	m			
耐火二層管 FDP	VP65 屋内一般	43.0	m			
耐火二層管 FDP	VP50 屋内一般	91.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP100 屋内一般	4.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP50 機械室	2.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP100 屋外	24.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP65 屋外	1.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP40 屋外	2.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP25 屋外	2.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP100 埋設	5.0	m			
土工事		1.0	式			別紙明細-4
通気管 耐火二層管 FDP	VP50 屋内一般	28.0	m			
通気管 耐火二層管 FDP	VP40 屋内一般	34.0	m			
通気管	VP50 屋内一般	10.0	m			
通気管	VP40 屋内一般	3.0	m			
通気金具	TVC-AL 125	1.0	個			
通気金具	TVC-AL 100	1.0	個			

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
通気金具	TVC-AL 50	3.0	個			
通気金具	TVC-AL 40	3.0	個			
間接排水口	25A	1.0	個			
ボール弁	20A	1.0	個			
排水管接続		1.0	式			別紙明細-5
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
①校舎棟改修工事						
①-4.消火設備						
配管用炭素鋼鋼管	SGP65 屋内一般	44.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP50 屋内一般	6.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP40 屋内一般	4.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP65 機械室	7.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP40 屋外	10.0	m			
ステンレス管	SU60 機械室	2.0	m			
保温工事		1.0	式			別紙明細-6
仕切弁	40A 10K 管端コア	1.0	個			
仕切弁	50A ポンプ付属品	1.0	個			
逆止弁	40A 10K 管端コア	1.0	個			
逆止弁	50A ポンプ付属品	1.0	個			
フレキシブルジョイント	40A	1.0	個			
フレキシブルジョイント	50A ポンプ付属品	1.0	個			
フート弁	65A ポンプ付属品	1.0	個			
テスト弁	40A	1.0	個			
消火管接続	鋼管 65A 保温有	2.0	箇所			
PFU-N1 消火ポンプユニット	5.5kw 調整費共	1.0	基			
TF-N1 充水タンク	SUS製 500L	1.0	基			

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
屋内消火栓箱	HB-1B 露出形	1.0	台			
計						

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
①校舎棟改修工事						
①-5.ガス設備						
塩化ビニル被覆鋼管	20A 屋内一般	97.0	m			
塩化ビニル被覆鋼管	32A 屋外	2.0	m			
塩化ビニル被覆鋼管	20A 屋外	5.0	m			
ガスコック	20A	1.0	個			
ヒューズガス栓	2口	1.0	個			
ネジガス栓		1.0	個			
ガス管接続		1.0	式			別紙明細-7
機械ハツリ補修	φ 50	1.0	箇所			
GWH-1 ガス湯沸器	5号	1.0	台			
計						

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
①校舎棟改修工事						
①-6.換気設備						
ベントキャップ	SUS 150φ	10.0	個			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
①校舎棟改修工事						
①-7.撤去工事						
<衛生器具設備>						
洗面器		2.0	組			
化粧鏡		2.0	枚			
水栓類		68.0	個			
分岐水栓		1.0	個			
<給水設備>						
硬質塩ビライニング鋼管	VB100 屋内一般	38.0	m			
硬質塩ビライニング鋼管	VB65 屋内一般	63.0	m			
硬質塩ビライニング鋼管	VB50 屋内一般	16.0	m			
硬質塩ビライニング鋼管	VB40 屋内一般	14.0	m			
硬質塩ビライニング鋼管	VB32 屋内一般	52.0	m			
硬質塩ビライニング鋼管	VB25 屋内一般	33.0	m			
硬質塩ビライニング鋼管	VB20 屋内一般	114.0	m			
硬質塩ビライニング鋼管	VB65 機械室	4.0	m			
硬質塩ビライニング鋼管	VB20 機械室	6.0	m			
硬質塩ビライニング鋼管	VB100 屋外	9.0	m			
硬質塩ビライニング鋼管	VB65 屋外	14.0	m			
硬質塩ビライニング鋼管	VB50 屋外	3.0	m			

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
硬質塩ビライニング鋼管	VD20 埋設	1.0	m			
仕切弁	65A	5.0	個			
仕切弁	50A	2.0	個			
仕切弁	20A	1.0	個			
バタフライ弁	100A	1.0	個			
逆止弁	65A	2.0	個			
フレキシブルジョイント	100A	1.0	個			
フレキシブルジョイント	65A	4.0	個			
フレキシブルジョイント	50A	2.0	個			
フレキシブルジョイント	65A ゴム	2.0	個			
給水管切断		1.0	式			別紙明細-8
PW-1 揚水ポンプ	3.7kw	2.0	台			
THW-1 高架水槽	FRP製 5.0m3	1.0	基			
<排水設備>						
配管用炭素鋼鋼管	SGP100 屋内一般	56.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP80 屋内一般	26.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP65 屋内一般	43.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP50 屋内一般	91.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP40 屋内一般	4.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP100 屋外	24.0	m			

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
配管用炭素鋼鋼管	SGP80 屋外	3.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP65 屋外	1.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP50 屋外	24.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP40 屋外	2.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP100 埋設	6.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP50 機械室	1.0	m			
通気管	SGP50 屋内一般	37.0	m			
通気管	SGP40 屋内一般	37.0	m			
通気金具	TVC-AL 125	1.0	個			
通気金具	TVC-AL 100	1.0	個			
通気金具	TVC-AL 50	3.0	個			
通気金具	TVC-AL 40	3.0	個			
仕切弁	50A	1.0	個			
仕切弁	40A	1.0	個			
排水管切断	鋼管 保温無 50A	1.0	箇所			
ため桝流入管塞ぎ		1.0	箇所			
<消火設備>						
配管用炭素鋼鋼管	SGP65 屋内一般	44.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP50 屋内一般	6.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP40 屋内一般	4.0	m			

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
配管用炭素鋼鋼管	SGP65 機械室	8.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP50 機械室	2.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP50 屋外	7.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP40 屋外	1.0	m			
仕切弁	65A	1.0	個			
仕切弁	50A	2.0	個			
逆止弁	65A	1.0	個			
フレキシブルジョイント	65A	1.0	個			
フレキシブルジョイント	50A	1.0	個			
流量計		1.0	個			
フート弁	65A	1.0	個			
テスト弁	40A	1.0	個			
PFU-1 消火ポンプユニット	7.5kw	1.0	基			
TF-1 充水タンク	鋼板製 600L	1.0	基			
屋内消火栓箱	露出形	1.0	台			
<ガス設備>						
配管用炭素鋼鋼管	SGP32 屋内一般	59.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP25 屋内一般	5.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP20 屋内一般	172.0	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP32 屋外	2.0	m			

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
配管用フレキ管	φ10 屋内一般	18.0	m			
ガスコック	25A	1.0	個			
ガスコック	20A	3.0	個			
ヒューズガス栓	2口	14.0	個			
ヒューズガス栓	1口	1.0	個			
ガス管切断		1.0	式			別紙明細-9
<換気設備>						
SF-1 サイクル扇		32.0	台			
速度調節器	2台運転用	16.0	個			
ベントキャップ		10.0	個			
1種金属線ぴ	MMA	24.0	m			
コーナーボックス	A形	16.0	個			
計						

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
①校舎棟改修工事						
①-8.廃材処分費						
廃材運搬費 金属	ダンプトラック10t積級 DIC区間無し 5.5km以下	3.4	m3			
廃材運搬費 混合廃棄物	ダンプトラック10t積級 DIC区間無し 5.5km以下	8.7	m3			
廃材運搬費 廃プラ	ダンプトラック2t積級 DIC区間無し 5.0km以下	0.01	m3			
廃棄物運搬費 コンクリート	ダンプトラック2t積級 DIC区間無し 2.5km以下	0.01	m3			
廃棄物処分費 金属		3.4	m3			
廃棄物処分費 混合廃棄物		8.7	m3			
廃棄物処分費 廃プラ		0.01	m3			
廃棄物処分費 コンクリート	30cm以下	0.01	t			
計						

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
①特別教室棟改修工事						
①-1.衛生器具設備						
洋風大便器	リモデル フラッシュタンク 温水洗浄便座 棚付2連紙巻器 他	1.0	組			
洋風大便器	フラッシュタンク 温水洗浄便座 棚付2連紙巻器 他	1.0	組			
洋風大便器	フラッシュタンク 普通浄便座 棚付2連紙巻器 他	2.0	組			
小便器	床置 自動FV	3.0	組			
洗面器	自動水栓 水石鹸入れ 他	2.0	組			
掃除流し		1.0	組			
化粧鏡		2.0	枚			
自動水栓	取替用 乾電池式	4.0	個			
計						

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
①特別教室棟改修工事						
①-2.給水設備						
硬質塩ビライニング鋼管	VB40 屋内一般	1.0	m			
硬質塩ビライニング鋼管	VB32 屋内一般	5.0	m			
硬質塩ビライニング鋼管	VB25 屋内一般	12.0	m			
硬質塩ビライニング鋼管	VB20 屋内一般	26.0	m			
硬質塩ビライニング鋼管	VB40 屋外	4.0	m			
硬質塩ビライニング鋼管	VD40 埋設	7.0	m			
保温工事		1.0	式			別紙明細-10
土工事		1.0	式			別紙明細-11
給水管接続		1.0	式			別紙明細-12
計						

上里町

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
①特別教室棟改修工事						
①-3.排水設備						
硬質塩化ビニル管	VP75 屋内一般	1.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP50 屋内一般	6.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP100 屋外	2.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP75 屋外	3.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP100 埋設	5.0	m			
土工事		1.0	式			別紙明細-13
流しトラップ	T14A 50	2.0	個			
小口径桝	200-100 90L 501~800 樹脂蓋	1.0	組			
小口径桝	200-100 WLS ~ 500 樹 脂蓋	1.0	組			
インバート改修		1.0	箇所			
排水管接続		1.0	式			別紙明細-14
機械ハツリ補修	125 φ	3.0	箇所			
計						

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
①特別教室棟改修工事						
①-4.換気設備						
FE-3 天井扇	150φ×260m3/h	2.0	台			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
①特別教室棟改修工事						
①-5.撤去工事						
<衛生器具設備>						
和便器	ロータンク	2.0	組			
洋便器	ロータンク 普通便座	2.0	組			
小便器	床置 FV	3.0	組			
洗面器		2.0	組			
掃除流し		1.0	組			
化粧鏡		2.0	枚			
横水栓		4.0	個			
<給水設備>						
硬質塩ビライニング鋼管	VB20 屋内一般	5.0	m			
給水管切断	鋼管 20A 保温有	2.0	箇所			
給水管プラグ止	20A	11.0	箇所			
<排水設備>						
硬質塩化ビニル管	VP50 屋内一般	6.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP75 機械室・便所	2.0	m			
床上掃除口	COA80	1.0	個			
床上掃除口	COA100	1.0	個			
床排水トラップ	T5A 50	2.0	個			

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
流しトラップ	T14A 50	2.0	個			
排水管切断		1.0	式			別紙明細-15
<換気設備>						
天井扇		2.0	台			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
①特別教室棟改修工事						
①-6.廃材処分費						
廃材運搬費 金属	ダンプトラック2t積級 DIC区間無し 5.0km以下	0.01	m3			
廃材運搬費 混合廃棄物	ダンプトラック2t積級 DIC区間無し 5.0km以下	1.1	m3			
廃材運搬費 廃プラ	ダンプトラック2t積級 DIC区間無し 5.0km以下	0.03	m3			
廃棄物運搬費 コンクリート	ダンプトラック2t積級 DIC区間無し 2.5km以下	0.01	m3			
廃棄物処分費 金属		0.01	m3			
廃棄物処分費 混合廃棄物		1.1	m3			
廃棄物処分費 廃プラ		0.03	m3			
廃棄物処分費 コンクリート	30cm以下	0.01	t			
計						

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
②放課後児童クラブ改修工事						
②-1.給水設備						
硬質塩ビライニング鋼管	VB20 屋内一般	4.0	m			
保温工事		1.0	式			別紙明細-16
機械ハツリ補修	50 φ	1.0	箇所			
計						

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
②放課後児童クラブ改修工事						
②-2.排水設備						
硬質塩化ビニル管	VP50 屋内一般	1.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP50 屋外	1.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP50 埋設	1.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP100 埋設	4.0	m			
土工事		1.0	式			別紙明細-17
小口径桝	200-100 90L ～500 樹脂蓋	2.0	組			
機械ハツリ補修	88 φ	1.0	箇所			
計						

上里町

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
②放課後児童クラブ改修工事						
②-3.空調・換気設備						
RAC-1 ルームエアコン	壁掛 2.2kw	1.0	組			
RAC-2 ルームエアコン	壁掛 6.3kw	1.0	組			
冷媒被覆銅管	ガス管 φ9.5	4.0	m			
冷媒被覆銅管	ガス管 φ12.7	8.0	m			
冷媒被覆銅管	液管 φ6.4	13.0	m			
ドレン管	VP13 屋内一般	2.0	m			
ドレン管	VP13 屋外	10.0	m			
保温外装		1.0	式			別紙明細-18
渡り配線	EM-CEES 2.0-3C	13.0	m			
渡り配線	EM-IE2.0	13.0	m			
機械ハツリ補修	75 φ	2.0	箇所			
FE-1 天井扇	100 φ × 150m ³ /h	1.0	台			
FE-2 天井扇	150 φ × 250m ³ /h	1.0	台			
計						

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
②放課後児童クラブ改修工事						
②-4.撤去工事						
天井扇		2.0	台			
計						

上里町

(細目別内訳)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
②放課後児童クラブ改修工事						
②-5.廃材処分費						
廃材運搬費 混合廃棄物	ダンプトラック2t積級 DIC区間無し 5.0km以下	0.03	m3			
廃棄物運搬費 コンクリート	ダンプトラック2t積級 DIC区間無し 2.5km以下	0.01	m3			
廃棄物処分費 混合廃棄物		0.03	m3			
廃棄物処分費 コンクリート	30cm以下	0.01	t			
計						

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1.給水管保温工事【校舎棟】						
グラスウール アルミガラスクロス化粧筒	80A	9.0	m			
〃	65A	45.0	m			
〃	50A	16.0	m			
〃	40A	18.0	m			
〃	32A	59.0	m			
〃	25A	33.0	m			
〃	20A	109.0	m			
グラスウール 合成樹脂カバー2	65A	6.0	m			
〃	40A	1.0	m			
〃	32A	3.0	m			
〃	25A	12.0	m			
〃	20A	8.0	m			
ポリスチレン アルミガラスクロス	80A	2.0	m			
〃	65A	2.0	m			
〃	50A	1.0	m			
〃	40A	1.0	m			
〃	20A	8.0	m			
ポリスチレン SUS	80A	14.0	m			
	65A	27.0	m			

上里町

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
2.給水管接続【校舎棟】						
2-1.鋼管 80A 保温有	屋内一般	1.0	箇所			
2-2.鋼管 50A 保温有	屋内一般	2.0	箇所			
2-3.鋼管 20A 保温有	屋内一般	18.0	箇所			
計						

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
3.給水 機械ハツリ補修【校舎棟】						
機械ハツリ補修	50 φ	12.0	箇所			
機械ハツリ補修	125 φ	1.0	箇所			
計						

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
4.排水 土工事【校舎棟】						
根切	人力	0.91	m3			
埋戻し	人力	0.69	m3			
発生土処理	敷地内敷き均し	0.22	m3			
山砂		0.22	m3			
計						

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
5.排水管接続【校舎棟】						
5-1.樹脂管 100A 保温無	屋内一般	4.0	箇所			
5-2.樹脂管 75A 保温無	屋内一般	1.0	箇所			
5-3.樹脂管 65A 保温無	屋内一般	5.0	箇所			
5-4.樹脂管 50A 保温無	屋内一般	59.0	箇所			
計						

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
6.消火管保温工事【校舎棟】						
グラスウール アルミガラスクロス化粧筒	65A	41.0	m			
〃	50A	1.0	m			
グラスウール 合成樹脂カバー2	65A	3.0	m			
〃	50A	4.0	m			
〃	40A	4.0	m			
ポリスチレン アルミガラスクロス	65A	7.0	m			
ポリスチレン SUS	40A	10.0	m			
計						

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
7.ガス管接続【校舎棟】						
7-1.鋼管 32A 保温無	屋外	1.0	箇所			
7-2.鋼管 20A 保温無	屋内一般	9.0	箇所			
計						

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
8.給水管切断【校舎棟】						
8-1.鋼管 100A 保温有	屋内一般	1.0	箇所			
8-2.鋼管 65A 保温有	屋内一般	2.0	箇所			
8-3.鋼管 50A 保温有	屋内一般	2.0	箇所			
8-4.鋼管 25A 保温有	屋内一般	5.0	箇所			
8-5.鋼管 20A 保温有	屋内一般	17.0	箇所			
8-6.鋼管 65A 保温無		1.0	箇所			
8-7.鋼管 25A 保温無		2.0	箇所			
計						

上里町

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
9.ガス管切断【校舎棟】						
9-1.鋼管 32A 保温無		2.0	箇所			
9-2.鋼管 20A 保温無		15.0	箇所			
計						

上里町

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
10.給水管保温工事【特別教室棟】						
グラスウール アルミガラスクロス化粧筒	40A	1.0	m			
〃	32A	5.0	m			
〃	25A	8.0	m			
〃	20A	9.0	m			
ポリスチレン SUS	40A	4.0	m			
保温化粧ケース	75×63	4.0	m			
〃	60×58	17.0	m			
計						

上里町

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
11.給水 土工事【特別教室棟】						
根切	バックホウ 0.13m3	1.11	m3			
埋戻し	バックホウ 0.13m3	0.44	m3			
発生土処理	敷地内敷き均し	0.67	m3			
山砂		0.66	m3			
計						

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
12.給水管接続【特別教室棟】						
12-1.鋼管 40A 保温無		1.0	箇所			
12-2.鋼管 20A 保温有	屋内一般	1.0	箇所			
計						

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
13.排水 土工事【特別教室棟】						
根切	バックホウ 0.13m3	0.79	m3			
埋戻し	バックホウ 0.13m3	0.58	m3			
発生土処理	敷地内敷き均し	0.21	m3			
山砂		0.18	m3			
土工機械運搬	バックホウ 0.13m3	1.0	台			
計						

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
14.排水管接続【特別教室棟】						
14-1.樹脂管 40A 保温無		2.0	箇所			
14-2.樹脂管 50A 保温有		6.0	箇所			
14-3.樹脂管 65A 保温有		1.0	箇所			
14-4.樹脂管 75A 保温有		1.0	箇所			
計						

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
15.排水管切断【特別教室棟】						
15-1.樹脂管 50A 保温無		2.0	箇所			
15-2.鋼管 80A 保温無		3.0	箇所			
計						

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
16.給水管保温工事【特別教室棟】						
グラスウール アルミガラスクロス化粧筒	20A	2.0	m			
保温化粧ケース	60×58	2.0	m			
計						

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

[illegible]

(別紙明細)

令和8年度 上里町立賀美小学校校舎棟等改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単価	金 額	備 考
18.空調配管保温【放課後児童クラブ】						
保湿化粧ケース 樹脂製	100×70	1.0	m			
冷媒被覆銅管 保温外装		11.0	m			
計						