

調査単価一覧表

工事名：北船橋給水場船葛系配水ポンプ設備修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単位（円）	単位
	機器費			
1	電動開閉装置		6,300,000	台
	ポンプ現場交換材料			
2	満水検知器	A－2 F	1,733,000	台
3	連成計	φ100（-0.1～0.2MPa）	31,600	個
4	圧力計	φ100（0～0.1MPa）	31,600	個
5	パッキン	S B R	190,000	台分
6	主配管廻りボルトナット	S S	168,000	台分
	ポンプ工場交換材料			
7	ケーシングリング	CAC402	1,533,000	個
8	カラー	SCS2	473,000	個
9	グランドスリーブ	SCS2	573,000	個
10	ランタンリング	SCS13	370,000	個
11	スリーブベアリング(カップリング側)	FC250+WJ2	1,133,000	組
12	スリーブベアリング(反カップリング側)	FC250+WJ2	1,133,000	組
13	オイルリング	CAC402	320,000	個
14	ボールベアリング(反電動機側)	No. 7317LIDF/C3	215,000	組
15	ベアリングナット・ワッシャ	SPCC, SS400	7,830	台分
16	油面計（ポンプ軸受用）		95,000	個
17	グランドパッキン	炭化繊維/20□190×150	213,000	台分
18	ボルト・ナット(ポンプ本体用)	SS	413,000	台分
19	パッキン類（ポンプ本体用）		65,300	台分
20	パッキン類（吸吐フランジ用）		47,000	台分
21	パッキン類（吸吐配管用）		67,600	台分

調査単価一覧表

工事名：北船橋給水場船葛系配水ポンプ設備修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単位（円）	単位
22	潤滑油		12,300	台分
	ポンプ電動機工場交換材料			
23	軸受（連結側）	6226C3	216,000	個
24	軸受（連結反対側）	6226C3	216,000	個
25	ボルト・ナット		14,000	台分
26	グリス		37,300	台分
27	PG(マイクロカップリング含む)	LF-90B-S89D 900P/R	257,000	個
	電動仕切弁工場交換材料(本体部)			
28	弁体弁座	CAC406	473,000	個
29	角コマ	FCD450-10	236,000	個
30	カバーガスケット	SBR	32,600	個
31	グラントパッキン	ウーリーナイロン	18,000	台分
32	弁箱弁座	CAC402	466,000	組
33	ボルト・ナット・パッキン	SS・SBR	163,000	台分
	逆止弁工場交換材料(本体部)			
34	弁ブッシュ	CAC406	121,000	個
35	軸ブッシュ	CAC406	113,000	個
36	パッキンピース	CAC406	65,000	個
37	リミットスイッチ	1LS19-J同等品	74,300	個
38	バイパス弁	FC/SUS304	423,000	個
39	弁体弁座	CR	163,000	個
40	カバーガスケット	SBR	22,600	個
41	ボルト・ナット・パッキン・キー		64,300	台分
42	アーム		526,000	台分

調査単価一覧表

工事名：北船橋給水場船葛系配水ポンプ設備修繕工事

N o .	品 名	規 格	入力単位（円）	単位
	逆止弁工場交換材料(緩閉部)			
43	軸ブッシュ	CAC406	193,000	個
44	パッキンピース	CAC406	116,000	個
45	ヒンジ	FCD450-10	813,000	組
46	バイパス弁弁体	FCD450-10	606,000	個
47	ヒンジブッシュ	CAC406	100,000	個
48	空気抜き弁（配管含む）	SCS13	27,300	台分
49	ボルト・ナット・パッキン・キー		220,000	台分
	逆止弁工場交換材料(ダッシュポット部)			
50	高圧絶縁油		2,860	L
51	ブッシュ	CAC406	276,000	個
52	ピストンリング	FC	33,300	個
53	オイルゲージ		16,900	個
54	グリスカップ		22,600	個
55	配管材		12,000	台分
56	ボルト・ナット・パッキン・ガスケット		82,600	台分
	ポンプ工場修繕			
57	ポンプ修繕工	材工共	1,366,000	式
58	主軸修繕工	材工共	473,000	式
59	羽根車修繕工	材工共	473,000	式
60	ケーシング修繕工	材工共	573,000	式
61	ポンプ塗装工	材工共	473,000	式

調査単価一覧表

工事名：北船橋給水場船葛系配水ポンプ設備修繕工事

[illegible]