

工 事 数 量 総 括 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路改良		式	1			
道路土工		式	1			
掘削工		式	1			
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	式	1			
残土処理工		式	1			
土砂等運搬 (土砂)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 24km	式	1			
土砂等運搬 (路盤)	路盤(岩塊・玉石混り土含む) 6.5km	式	1			
残土等処分	土砂	式	1			
残土等処分	路盤	式	1			
舗装工		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工		式	1			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	64			
不陸整正	有り 再生粒度調整碎石 RM-30 28mm以上34mm未満	m2	64			
薄層カー舗装工		式	1			
薄層カー舗装	舗装色:緑 規格・仕様:	m2	7			
区画線工		式	1			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し	m	26			
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 無し	m	4			
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚 1.5mm 無し	m	2			
区画線消去	削取り式	m	2			
排水構造物工		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝工		式	1			
防音型自由勾配側溝240	U型側溝規格 :240*300*2000	m	19.4			
防音型側溝240	U型側溝規格 :240*300*2000	m	6			
敷板	350*100*2000	m	25.4			
側溝蓋	防音型側溝240用Co二普通 形 L=665	枚	14			
側溝蓋	防音型側溝240用Co半分形 L=365	枚	2			
側溝蓋	防音型側溝240用グレーチ ング 細目スベリ止メ	枚	3			
側溝蓋	防音型側溝240用ステンレ ス網目付	枚	5			
側溝蓋	固定式グレーチング	枚	12			
集水枡・マンホール工		式	1			
プレキャスト集水枡	枡規格:300*300	箇所	4			

工 事 数 量 総 括 表

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工		式	1			
構造物取壊し工		式	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 :5cm	m2	74			
運搬処理工		式	1			
殻運搬	アスファルト殻 7km	m3	4			
殻処分	アスファルト殻	m3	4			
汚泥運搬処理（As切断発生）	運搬距離：9.2km 処分費 有	式	1			
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
技術管理費		式	1			
土質等試験費		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			

工 事 数 量 総 括 表

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税相当額		式	1			
請負工事費計		式	1			