

工 事 説 明 書

1. 工 事 名

黒須小学校校舎便所改修工事

2. 工 事 場 所

入間市春日町二丁目 14 番 60 号

3. 工 期 契 約

契約確定の日から令和 8 年11月30日まで

4. 工事の概要

<工事概要>

黒須小学校校舎便所改修工事一式

(1) 校舎便所改修工事一式

ア 管理・特別教室棟(A棟):バリアフリースイレ新設工事一式

イ 普通教室棟(C 棟):児童用便所改修工事一式

ウ 仮設トイレ設置

(2)上記に伴う電気設備工事及び機械設備工事

※その他詳細は設計図面のとおり

<施設概要>

敷 地 面 積 :13,248 m²

管理・特別教室棟(A棟) :鉄筋コンクリート造 地上3階建て

床 面 積 :2,109 m²

普通教室棟(C 棟) :鉄筋コンクリート造 地上 3 階建て

床 面 積 :1,452 m²

5.特 記 事 項

【工程関係】

- ・ 本工事は、入間市週休 2 日制モデル工事試行要領第 3 条の規定に基づき、週休 2 日制モデル工事の対象外となります。
- ・ 夏休み期間は7月21日(火)から8月 31 日(月)までの予定です。
- ・ 騒音や振動、粉塵が発生する作業は、夏休み期間や休校日(土・日祝日等)若しくは放課後に行ってください。
なお、休日に作業を行う場合には事前に監督員に報告して下さい。
- ・ 仮設計画及び工程表は、施設管理者と十分協議を行い、児童、施設利用者及び近隣住民等の安全を考慮し作成して下さい。
- ・ 工事対象範囲外施設の利用状況により、騒音、振動の発生及び粉じんの飛散等を伴う工事のほか、施設の利用に支障が生じる工事の実施について制限を受ける場合があります。

【用地関係】

- ・ 受注者は、発注者及び施設管理者との協議により、敷地の一部を施工のための仮用地として使用することができます。

【公害関係】

- ・ 原則として、低騒音型建設機械及び低振動型建設機械を利用して下さい。
- ・ 児童、施設利用者及び近隣住民等へ配慮し、騒音、振動の発生及び粉塵の飛散等を最小限にするよう配慮した工法を選定して下さい。
- ・ 石綿含有建材について事前調査を行い、周辺環境への飛散を防止し、関係法令等に基づき適切に処理してください。

【安全対策関係】

- ・ 調査及び工事等で床下配管ピット内に立ち入る場合は、必要に応じて換気設備を設ける等の安全対策を講じてください。
- ・ 必要に応じて交通誘導員を配置し、児童、施設利用者及び近隣住民等の安全を考慮して下さい。
- ・ 施設利用者の避難経路等、安全を確保するように仮設計画をして下さい。

【仮設備関係】

- ・ 仮設備は、施設管理者と十分協議を行い、児童、教職員及び施設利用者の安全確保や給食室の衛生確保を考慮して設置して下さい。
- ・ 工事用水については、発注者との協議により本工事必要な範囲において構内既存設備を使用することができます。

【建設副産物関係】

- ・ 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、建設副産物情報交換システム(COBRIS)による「再生資源利用[促進]計画書・実施書」および「工事登録証明書」を提出してください。

【その他】

- ・ 工事着手にあたっては、事前調査を十分に行って下さい。
- ・ 工事に際しては、既存施設や敷地周辺等に損傷や汚損を及ぼさないよう十分に注意し、万一損傷及び汚損した場合は、受注者の責任において原状に復旧して下さい。
- ・ 入間市建設工事实務要覧に従い、施工してください。
- ・ 本工事は、文部科学省による国庫補助事業予定です。

6. 設計担当課

公共施設マネジメント推進課