

# 数量総括表

令和8年度 市道三芳1号線 舗装修繕工事

南房総市山下地先

| 工種・種別・細別 | 仕様・寸法                                    | 計 算 式                       | 数 量  | 単位 | 備 考                          |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------|------|----|------------------------------|
| 道路土工     |                                          |                             |      |    |                              |
| 路肩盛土     |                                          |                             |      |    |                              |
| 路肩盛土     |                                          | $0.01 \times 170.0 = 1.7$   | 2    | m3 |                              |
| 舗装工      |                                          |                             |      |    |                              |
| 路上再生工    |                                          |                             |      |    |                              |
| 路上路盤再生工  | アスファルト乳剤添加量:16.7L/m2<br>セメント添加量:6.8kg/m2 | 数量計算より<br>$1053.3 = 1053.3$ | 1053 | m2 |                              |
| 舗装打換え工   |                                          |                             |      |    |                              |
| 舗装版切断    | アスファルト舗装版<br>舗装厚:50mm                    | $6.75 + 7.90 = 14.7$        | 15   | m  |                              |
| 舗装版破砕    | アスファルト舗装版<br>舗装厚:50mm                    | 数量計算より<br>$1183.6 = 1183.6$ | 1184 | m2 |                              |
| 殻運搬      | 舗装版破砕                                    | $1183.6 \times 0.05 = 59.2$ | 59   | m3 | 運搬距離<br>12.4km               |
| 殻処分      | アスファルト殻                                  | $1183.6 \times 0.05 = 59.2$ | 59   | m3 | $59.2 \times 2.35 = 139.12t$ |
| 不陸整正     |                                          | 数量計算より<br>$118.7 = 118.7$   | 119  | m2 |                              |
| 表層       | 再生密粒度アスコン (13)<br>舗装厚:50mm 3.0m超         | 数量計算より<br>$1170.5 = 1170.5$ | 1171 | m2 |                              |
| 区画線工     |                                          |                             |      |    |                              |
| 区画線工     |                                          |                             |      |    |                              |

## 数量総括表

令和8年度 市道三芳1号線 舗装修繕工事

先地山下市総房南

[illegible]

# 数 量 計 算

令和 8 年度 市道三芳 1 号線 舗装修繕工事

南房総市山下地先

| 測点名   | 距離    | 舗装版破碎 |      |       | 路上路盤再生 |      |       | 不陸整正 |      |      | 表層   |      |       |
|-------|-------|-------|------|-------|--------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|
|       |       | 幅     | 平均長  | 面積    | 幅      | 平均長  | 面積    | 幅    | 平均長  | 面積   | 幅    | 平均長  | 面積    |
| No. 0 |       | 7.65  |      |       | 6.85   |      |       | 0.50 |      |      | 7.35 |      |       |
| +10.0 |       | 7.20  |      |       | 6.50   |      |       | 0.50 |      |      | 7.00 |      |       |
| No. 1 |       | 6.70  |      |       | 6.15   |      |       | 0.50 |      |      | 6.65 |      |       |
| +10.0 |       | 6.80  |      |       | 6.15   |      |       | 0.50 |      |      | 6.65 |      |       |
| No. 2 |       | 6.80  |      |       | 6.15   |      |       | 0.50 |      |      | 6.65 |      |       |
| +10.0 |       | 6.80  |      |       | 6.15   |      |       | 0.50 |      |      | 6.65 |      |       |
| No. 3 |       | 6.65  |      |       | 6.15   |      |       | 0.50 |      |      | 6.65 |      |       |
| +10.0 |       | 6.75  |      |       | 6.15   |      |       | 0.50 |      |      | 6.65 |      |       |
| No. 4 | 10.0  | 6.85  | 6.80 | 68.0  | 6.15   | 6.15 | 61.5  | 0.50 | 0.50 | 5.0  | 6.65 | 6.65 | 66.5  |
| +10.0 | 10.0  | 6.85  | 6.85 | 68.5  | 6.15   | 6.15 | 61.5  | 0.50 | 0.50 | 5.0  | 6.65 | 6.65 | 66.5  |
| No. 5 | 10.0  | 6.85  | 6.85 | 68.5  | 6.15   | 6.15 | 61.5  | 0.50 | 0.50 | 5.0  | 6.65 | 6.65 | 66.5  |
| +10.0 | 10.0  | 6.85  | 6.85 | 68.5  | 6.15   | 6.15 | 61.5  | 0.50 | 0.50 | 5.0  | 6.65 | 6.65 | 66.5  |
| No. 6 | 10.0  | 6.75  | 6.80 | 68.0  | 6.15   | 6.15 | 61.5  | 0.50 | 0.50 | 5.0  | 6.65 | 6.65 | 66.5  |
| +10.0 | 10.0  | 6.80  | 6.78 | 67.8  | 6.15   | 6.15 | 61.5  | 0.50 | 0.50 | 5.0  | 6.65 | 6.65 | 66.5  |
| No. 7 | 10.0  | 6.85  | 6.83 | 68.3  | 6.15   | 6.15 | 61.5  | 0.50 | 0.50 | 5.0  | 6.65 | 6.65 | 66.5  |
| +10.0 | 10.0  | 6.50  | 6.68 | 66.8  | 6.15   | 6.15 | 61.5  | 0.50 | 0.50 | 5.0  | 6.50 | 6.58 | 65.8  |
| No. 8 | 10.0  | 7.30  | 6.90 | 69.0  | 6.15   | 6.15 | 61.5  | 1.15 | 0.83 | 8.3  | 7.30 | 6.90 | 69.0  |
| +10.0 | 10.0  | 7.20  | 7.25 | 72.5  | 6.15   | 6.15 | 61.5  | 1.05 | 1.10 | 11.0 | 7.20 | 7.25 | 72.5  |
| No. 9 | 10.0  | 7.10  | 7.15 | 71.5  | 6.15   | 6.15 | 61.5  | 0.95 | 1.00 | 10.0 | 7.10 | 7.15 | 71.5  |
| +10.0 | 10.0  | 7.15  | 7.13 | 71.3  | 6.15   | 6.15 | 61.5  | 1.00 | 0.98 | 9.8  | 7.15 | 7.13 | 71.3  |
| 計     | 120.0 |       |      | 828.7 |        |      | 738.0 |      |      | 79.1 |      |      | 815.6 |

数 量 計 算

令和 8 年度 市道三芳 1 号線 舗装修繕工事

南房総市山下地先

| 測点名    | 距離    | 舗装版破碎 |      |        | 路上路盤再生 |      |        | 不陸整正 |      |       | 表層   |      |        |
|--------|-------|-------|------|--------|--------|------|--------|------|------|-------|------|------|--------|
|        |       | 幅     | 平均長  | 面積     | 幅      | 平均長  | 面積     | 幅    | 平均長  | 面積    | 幅    | 平均長  | 面積     |
| No. 10 | 10.0  | 7.15  | 7.15 | 71.5   | 6.15   | 6.15 | 61.5   | 1.00 | 1.00 | 10.0  | 7.15 | 7.15 | 71.5   |
| +10.0  | 10.0  | 6.95  | 7.05 | 70.5   | 6.15   | 6.15 | 61.5   | 0.80 | 0.90 | 9.0   | 6.95 | 7.05 | 70.5   |
| No. 11 | 10.0  | 7.00  | 6.98 | 69.8   | 6.15   | 6.15 | 61.5   | 0.85 | 0.83 | 8.3   | 7.00 | 6.98 | 69.8   |
| +10.0  | 10.0  | 6.85  | 6.93 | 69.3   | 6.35   | 6.25 | 62.5   | 0.50 | 0.68 | 6.8   | 6.85 | 6.93 | 69.3   |
| No. 12 | 10.0  | 7.90  | 7.38 | 73.8   | 7.30   | 6.83 | 68.3   | 0.60 | 0.55 | 5.5   | 7.90 | 7.38 | 73.8   |
| +10.0  |       | 8.10  |      |        | 7.70   |      |        | 0.50 |      |       | 8.20 |      |        |
| No. 13 |       | 7.55  |      |        | 7.00   |      |        | 0.55 |      |       | 7.50 |      |        |
|        |       |       |      |        |        |      |        |      |      |       |      |      |        |
|        |       |       |      |        |        |      |        |      |      |       |      |      |        |
|        |       |       |      |        |        |      |        |      |      |       |      |      |        |
|        |       |       |      |        |        |      |        |      |      |       |      |      |        |
|        |       |       |      |        |        |      |        |      |      |       |      |      |        |
|        |       |       |      |        |        |      |        |      |      |       |      |      |        |
|        |       |       |      |        |        |      |        |      |      |       |      |      |        |
|        |       |       |      |        |        |      |        |      |      |       |      |      |        |
|        |       |       |      |        |        |      |        |      |      |       |      |      |        |
|        |       |       |      |        |        |      |        |      |      |       |      |      |        |
|        |       |       |      |        |        |      |        |      |      |       |      |      |        |
|        |       |       |      |        |        |      |        |      |      |       |      |      |        |
|        |       |       |      |        |        |      |        |      |      |       |      |      |        |
| 計      | 50.0  |       |      | 354.9  |        |      | 315.3  |      |      | 39.6  |      |      | 354.9  |
| 合 計    | 170.0 |       |      | 1183.6 |        |      | 1053.3 |      |      | 118.7 |      |      | 1170.5 |

# 区画線工調書

単位：m

| 種 別    | 形状寸法                     | 数量    | 摘 要                                                  |
|--------|--------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 溶融式区画線 | 実線 15cm 厚1.5mm 白         | 170.0 | 外側線（左）                                               |
| 〃      | 〃                        | 170.0 | 外側線（右）                                               |
|        | 計                        | 340.0 |                                                      |
| 溶融式区画線 | 破線 15cm 厚1.5mm 白         | 85.0  | 中央線                                                  |
|        | 計                        | 85.0  |                                                      |
| 溶融式区画線 | 破線 30cm 厚1.5mm 白         | 3.0   | ドット線 ※No. 7～8区間                                      |
|        | 計                        | 3.0   |                                                      |
| 溶融式区画線 | 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 | 52.9  | 15cm換算 L=52.9m (30.8+22.1)<br>交差点注意 ※No. 10～No. 11区間 |
| 〃      | 〃                        | 42.6  | 15cm換算 L=42.6m (23.8+18.8)<br>速度落せ ※No. 5～6区間        |
|        | 計                        | 95.5  |                                                      |
|        |                          |       |                                                      |
|        |                          |       |                                                      |
|        |                          |       |                                                      |
|        |                          |       |                                                      |
|        |                          |       |                                                      |

# 交通誘導警備員算出表

令和8年度 市道三芳1号線 舗装修繕工事

南房総市山下地先

| 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5)          | 単位 | 数量     | 日当り<br>標準作業量 | 実日数   | 備考               |
|---------------|---------------|---------------|------------------------|----|--------|--------------|-------|------------------|
| 道路土工          | 路肩盛土          | 路肩盛土          |                        | m3 | 1.7    | 40           | 0.04  |                  |
| 舗装工           | 路上再生工         | 路上路盤再生工       |                        | m2 | 1053.3 | 790          | 1.33  |                  |
| 〃             | 舗装打換え工        | 舗装版切断         | アスファルト 15cm以下          | m  | 14.7   | 203          | 0.07  |                  |
| 〃             | 〃             | 舗装版破碎         | アスファルト 15cm以下          | m2 | 1183.6 | 260          | 4.55  |                  |
| 〃             | 〃             | 殻運搬           | 舗装版破碎<br>DID無 13.5km以下 | m3 | 59.2   | 20           |       | 対象外              |
| 〃             | 〃             | 不陸整正          |                        | m2 | 118.7  | 1400         | 0.08  |                  |
| 〃             | 〃             | 表層            | 車道・路肩部 3.0m超           | m  | 1170.5 | 2300         | 0.51  |                  |
| 区画線工          | 区画線工          | 溶融式区画線        | 実線 15cm                | m  | 340.0  | 1000         | 0.34  |                  |
|               |               | 溶融式区画線        | 破線 15cm                | m  | 85.0   | 900          | 0.09  |                  |
|               |               | 溶融式区画線        | 破線 30cm                | m  | 3.0    | 550          | 0.01  |                  |
|               |               | 溶融式区画線        | 矢印・記号・文字<br>15cm換算     | m  | 95.5   | 400          | 0.24  |                  |
|               |               | 準備            |                        |    |        |              | 0.50  |                  |
|               |               | 片付            |                        |    |        |              | 0.50  |                  |
|               |               |               |                        |    |        | 計            | 8.26  | 9人               |
|               |               |               |                        |    |        | 合計           | 18.00 | 交通誘導警備員2名<br>18人 |