

令和 7 年度
さくら川護岸整備工事(その 2)

戸田市地内

数 量 計 算 書

戸田市役所 水安全部 河川課

数量総括表

[illegible]

護岸工数量調書			
種別・細別	規格	算 定 式	数 量
嵩上げ工	有筋	場所打ちコンクリート嵩上げ(一般部) L = 38.630	= 38.63 m
	目地板 樹脂発泡体 t=1cm	A = 0.60×0.20	= 0.12 m ²
	無筋	場所打ちコンクリート嵩上げ(すり付け部) L = 14.350	= 14.35 m
転落防止柵工			
	H=110cm	L = 56.000	= 56.00 m
転落防止柵撤去			
	エキスパンドメタル柵	L = 54.000	= 54.00 m
仮設工			
防護施設工			
	H=180cm	L = 55.800	= 55.80 m
土のう工			
	大型土のう 製作・設置・撤去	N = 28+28	= 56 袋
水替工	ポンプ ポンプ口径200mm	N = 1	= 1 台
	排水ホース φ200	L = 70.500	= 70.50 m
	ポンプ据付・撤去	N = 1	= 1 台

構造物移設工・撤去工

集 計 表

[illegible]

嵩上げ工(一般部)

10.0m当り

単位数量計算書

略 図	種 別	細別・規格	計 算 式	数 量	単位
	コンクリート	小型構造物・バックホウ打設・18-8-25・一般養生	$0.20 \times 0.20 \times 10.0$	0.40	m ³
	型枠	一般型枠・小型構造物	$0.20 \times 2 \times 10.0$	4.00	m ²
	チップング		0.20×10.0	2.00	m ²
	打継用接着剤	エポキシ樹脂系 t=3mm、1kg/m ²	$0.20 \times 0.03 \times 10.0 \times 1.0$	0.06	kg
	差し筋アンカー	D13、SD345	10.0/0.40	25	本
	横筋	D13、SD345	$10.0 \times 0.995/1000$	0.00995	ton
	止水版	塩ビ止水板 200×t5	0.15	0.15	m
	目地材	樹脂発泡体 t=10mm@10.0m	$0.20 \times 0.20 \times 10.0/10.0$	0.04	m ²

嵩上げ工(すり付け部)

10.0m当り

単位数量計算書

略 図	種 別	細別・規格	計 算 式	数 量	単位
No. 110+0.00m No. 114+14.35m	コンクリート	小型構造物・バックホウ打設・18-8-25・一般養生	$(0.10+0.20) / 2 \times 10.0$	1.50	m ³
	型枠	一般型枠・小型構造物	$(0.10+0.20) / 2 \times 2 \times 10.0$	3.00	m ²
	チップング		0.20×10.0	2.00	m ²
	打継用接着剤	エポキシ樹脂系 t=3mm、1kg/m ²	$0.20 \times 0.03 \times 10.0 \times 1.0$	0.06	kg
	止水版	塩ビ止水板 200 × t 5	0.15	0.15	m
すり付け区間側面図 S=1:100 (S:1:50)					

單位數量計算書

[illegible]

転落防止柵撤去

10.0m 当り

單位数量計算書

[illegible]