

令和8年度
市道83号線舗装修繕工事

数量計算書

土木部 道路維持課

数量総括表

工 種	規 格	数 量 計 算	数 量	単 位
道路修繕				
舗装工				
路面切削工				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 再生密粒度アスコン(13)	=2586.0㎡	2,590	㎡
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	2586㎡ × 0.05 =129.3㎡	129	㎡
殻処分	アスファルト殻	2586㎡ × 0.05 =129.3㎡	129	㎡
区画線工				
溶融式区画線(機械・労務)	溶融式手動 実線15cm 厚1.5mm 白	車道外側実線 59.6+330.4+58.3+ 249.0+70.9 =768.20m	770	m
溶融式区画線(材料)	溶融式手動 実線15cm 厚1.5mm 白	車道外側実線 59.6+330.4+58.3+ 249.0+70.9 =768.20m	770	m
溶融式区画線(機械・労務)	溶融式手動 破線15cm 厚1.5mm 白	車道中央破線 5.0m×40 =200.0m	200	m
溶融式区画線(材料)	溶融式手動 破線15cm 厚1.5mm 白	車道中央破線 5.0m×40 =200.0m	200	m
溶融式区画線(機械・労務)	溶融式手動 破線45cm 厚1.5mm 白	破線(ドット線) 2.0+18.2+18.0+4.0+4.0 =46.2m	46	m
溶融式区画線(材料)	溶融式手動 破線45cm 厚1.5mm 白	破線(ドット線) 2.0+18.2+18.0+4.0+4.0 =46.2	46	m
溶融式区画線(機械・労務)	溶融式手動 文字 15cm換算 厚1.5mm 白	速+度+落+せ 11.4m+8.7m+9.2m+6.8m =36.10m	36	m
溶融式区画線(材料)	溶融式手動 文字 15cm換算 厚1.5mm 白	速+度+落+せ 11.4m+8.7m+9.2m+6.8m =36.10m	36	m
仮設工				
交通管理工				
交通誘導警備員			1	式
共通仮設				
運搬費				
建設機械運搬費			1	式

数量計算書

表層

1/2

測点				測点間 距離	幅員	平均幅員	面積	備考
自No.	0	+	0.000	1.000	4.00	4.00	4.0	
至No.	0	+	1.000		4.00			
自No.	0	+	1.000	0.870	7.11	7.11	6.2	
至No.	0	+	1.870		7.11			
自No.	0	+	1.870	18.130	6.60	6.58	119.3	
至No.	1	+	0.000		6.55			
自No.	1	+	0.000	20.000	6.55	6.55	131.0	
至No.	2	+	0.000		6.55			
自No.	2	+	0.000	20.000	6.55	6.55	131.0	
至No.	3	+	0.000		6.55			
自No.	3	+	0.000	20.000	6.55	6.55	131.0	
自No.	4	+	0.000		6.55			
自No.	4	+	0.000	20.000	6.55	6.55	131.0	
自No.	5	+	0.000		6.55			
自No.	5	+	0.000	20.000	6.55	6.55	131.0	
至No.	6	+	0.000		6.55			
自No.	6	+	0.000	20.000	6.55	6.55	131.0	
至No.	7	+	0.000		6.55			
自No.	7	+	0.000	20.000	6.55	6.55	131.0	
至No.	8	+	0.000		6.55			
自No.	8	+	0.000	20.000	6.55	6.55	131.0	
至No.	9	+	0.000		6.55			
自No.	9	+	0.000	20.000	6.55	6.53	130.6	
至No.	10	+	0.000		6.50			
自No.	10	+	0.000	20.000	6.50	6.50	130.0	
至No.	11	+	0.000		6.50			
自No.	11	+	0.000	20.000	6.50	6.50	130.0	
至No.	12	+	0.000		6.50			
自No.	12	+	0.000	20.000	6.50	6.50	130.0	
至No.	13	+	0.000		6.50			
自No.	13	+	0.000	20.000	6.50	6.50	130.0	
至No.	14	+	0.000		6.50			
自No.	14	+	0.000	20.000	6.50	6.50	130.0	
至No.	15	+	0.000		6.50			
自No.	15	+	0.000	14.170	6.50	6.50	92.1	
至No.	15	+	14.170		6.50			
自No.	15	+	14.170	0.790	6.35	6.35	5.0	
至No.	15	+	14.960		6.35			
小計				314.960		小計	2055.2	

数量計算書

市道83号線幅員調書

2/2

測点				測点間 距離	幅員	平均幅員	面積	備考
自No.	15	+	14.960	5.040	6.50	6.50	32.8	
至No.	16	+	0.000		6.50			
自No.	16	+	0.000	20.000	6.50	6.50	130.0	
至No.	17	+	0.000		6.50			
自No.	17	+	0.000	20.000	6.50	6.50	130.0	
至No.	18	+	0.000		6.50			
自No.	18	+	0.000	20.000	6.50	6.50	130.0	
至No.	19	+	0.000		6.50			
自No.	19	+	0.000	16.000	6.50	6.50	104.0	
至No.	19	+	16.000		6.50			
自No.	19	+	16.000	1.000	4.00	4.00	4.0	
至No.	19	+	17.000		4.00			
自No.		+						
自No.		+						
自No.		+						
自No.		+						
自No.		+						
至No.		+						
自No.		+						
至No.		+						
自No.		+						
至No.		+						
自No.		+						
至No.		+						
自No.		+						
至No.		+						
自No.		+						
至No.		+						
自No.		+						
至No.		+						
自No.		+						
至No.		+						
自No.		+						
至No.		+						
自No.		+						
至No.		+						
合計				397.000		合計	2586.0	

数 量 計 算 書

市道83号線 区画線設置工

区画線種類	幅 (cm)	カラー	算 式	総延長 (m)
車道外側実線	15	白	左側	768.2
			NO. 0+1.00～NO. 3+0.63 59.6m NO. 3+5.63～NO. 19+16.00 330.4m	
			右側	
			NO. 0+1.00～NO. 2+19.23 58.3m NO. 3+7.73～NO. 15+15.57 249.0m NO. 16+5.14～NO. 19+16.00 70.9m	
車道中央破線	15	白	NO. 0+1.00～NO. 19+16.00 5.0m×40本 =200.0m	200.0
ドット線	45	白	左側 NO. 3+1.63～NO. 3+4.63 1.0×2本=2.0m	46.2
			右側 NO. 0～NO. 1+16.17 1.0×18本+0.2=18.2m	
			NO. 0+1.17～NO. 1+16.17 1.0×18本=18.0m	
			NO. 3～NO. 3+7.00 1.0×4本=4.0m NO. 15+17.40～NO. 6+4.41 1.0×4本=4.0m	
文字 速	15	白	NO. 2+7.26 11.4m (2400×850 換算値)	11.4
文字 度	15	白	NO. 2+7.26 8.7m (2400×850 換算値)	8.7
文字 落	15	白	NO. 2+7.26 9.2m (2400×850 換算値)	9.2
文字 セ	15	白	NO. 2+7.26 6.8m (2400×850 換算値)	6.8