

令和8年8月26日

設計図書に対する質問回答書

(担当課) 千葉県県土整備部施設改修課

工 事 名		令和8・9年度幕張メッセ施設整備機械設備工事
工 事 箇 所		千葉市美浜区中瀬
番号	質 問 事 項	回 答
1	【図面 特-002】 特記仕様書 (2) 撤去工事 石綿含有品の項目に印がありません。石綿含有品撤去及び石綿含有分析調査は別途工事と考えてよろしいでしょうか。	実施設計において、石綿含有分析調査は実施済みであり、石綿含有品は見込んでいないが、新たに石綿含有が確認された場合は、別途協議とします。
2	【図面 M-03～06】 M-03～06 空調設備更新 機械室詳細図において、冷水配管分岐に不断水分岐工法と記載されていますが、現場状況により凍結工法の採用も可能と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
3	【図面 M-07】 M-07 自動制御設備 中央監視点一覧表において、中央監視ポイントを追加変更する計画となっていますが、幕張メッセの既存中央監視メーカー（富士通）は自動制御設備業者とは異なります。今回工事において中央監視本体（富士通側）の変更、調整も本工事に含むと考えてよろしいでしょうか。	中央監視本体（富士通側）の変更、調整は本工事に含みます。

番号	質 問 事 項	回 答
4	【図面 M-07】 M-07 自動制御 中央監視設備の変更において、中央監視の維持管理システム（NTTデータ）の工事が必要となった場合、維持管理システムの変更工事は全て別途工事と考えてよろしいでしょうか。	維持管理システムの変更工事は全て別途工事とします。
5	【図面 M-13, 14, 17】 M-13, 14に空調機の動力設備図がありますが、M-17 図の滅菌装置用動力工事については別途電気工事と考えてよろしいでしょうか。本工事とする場合、動力配線、動力盤は既存利用とし、機器接続部動力配線の離線結線のみ見込むと考えてよろしいでしょうか。	機器接続部動力配線の離線結線のみ含みます。
6	【図面 M-15】 M-15 の圧縮空気配管工事において、圧縮空気配管の材料は、SGP（白）と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
7	【図面 M-03～14】 4, 6 ホール3階北機械室フィルタユニット撤去・空調機増設については作業可能な日が少なく、工事期限である令和9年9月30日までに完了しない可能性が高いです。その場合は、工期延長及びその延長に係る費用について調整可能であると考えてよろしいでしょうか。	当該事項については、別途協議とします。

番号	質 問 事 項	回 答
8	【図面 M-15～14】 中央機械室 空調自動制御用空気源装置更新について、新設機器への切替作業が空調停止期間（施設停電期間）になることが想定されます。工事期限である令和9年9月30日までに完了しない場合は、工期延長及びその延長に係る費用について調整可能であると考えてよろしいでしょうか。	当該事項については、別途協議とします。