

見積り単価等の調査結果一覧表

作成日

令和8年6月30日

工事名： 令和８・９年度幕張メッセ施設整備機械設備工事

＜留意事項＞

１ 労材区分については以下のとおりです。

「材：機器・材料単価」「労：労務費」「施工：労材(その他率相当含む)」「労材：労材(その他率相当含まない)」「経費：諸経費(その他率相当)」

２ 千葉県公共建築工事積算基準等資料 第4編 第1章 １ (4)による端数処理前の単価を示しています。

NO	名 称	規 格	単 位	採用単価(円)	労材区分
	展示場 4, 6 ホール前中央モール空調改修				
1	ACU-C411	コンパクト型 床置 11,350m3/hx450Pax5.5kW エアフィルタ、インバーター盤込み	台	16,502,000	材
2	ACU-C412	コンパクト型 床置 11,350m3/hx450Pax5.5kW エアフィルタ、インバーター盤込み	台	16,502,000	材
3	ACU-C611	コンパクト型 床置 9,650m3/hx380Pax5.5kW エアフィルタ、インバーター盤込み	台	14,862,000	材
4	ACU-C612	コンパクト型 床置 9,650m3/hx380Pax5.5kW エアフィルタ、インバーター盤込み	台	14,862,000	材
5	機器組立作業費		式	248,500	労
6	VAV-1	11,350m3/h	台	248,580	材
7	VAV-2	9,650m3/h	台	241,515	材
8	CAV-1	9,500m3/h	台	241,515	材
9	CAV-2	9,500m3/h	台	241,515	材
10	自動制御装置		式	20,440,800	材
11	制御盤		式	7,860,000	材
12	調整費		式	13,223,400	労
13	エンジニアリング 費		式	7,216,800	労
14	計装工事		式	34,257,600	施工
15	諸経費		式	16,612,200	経費
16	中央監視改造費		式	17,118,000	施工
	中央機械室空調自動制御空気源装置更新				

NO	名 称	規 格	単 位	採用単価(円)	労材区分
17	空調自動制御用空気源装置		式	9,595,600	材
18	空気源装置制御盤		面	5,040,000	材
19	調整費		式	3,069,500	労
20	計装工事		式	12,705,000	施工
21	諸経費		式	11,431,700	経費
22	計装工事	撤去	式	4,358,690	施工
23	諸経費	撤去	式	1,671,600	経費
	中央機械室中水槽滅菌装置更新				
24	MF-D02	滅菌装置中水槽用 型式：PCR4S－1K1FS11EW－I 型	式	2,625,000	材