

(別添記載例)

参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適正、迅速な見積に資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではない。したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

千 葉 県



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

ため池整備事業

白谷地区

白谷ため池改修工事その2

金 抜 き 設 計 書

(当初)

夷隅農業事務所

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

項 目 名	内 容
事業主体名	夷隅農業事務所
事業名	ため池整備事業
地区名	白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2
施工場所	夷隅郡大多喜町猿稻地先
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	千葉県
地区区分	夷隅
工期	
積算体系年月	令和7年10月
単価期適用年月	令和8年7月一A
歩掛期適用年番号	令和7年04号一A
電力会社名	東京電力

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・ 工事価格					
	・ 消費税相当額 (1 0 %)					
	工事内容					
	白谷ため池改修工事					
1	堤体工		1.000	式		

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

項 目 名	内 容
工事名	白谷ため池改修工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ため池工事
工種体系区分	ため池工事
工事工種体系年番号	令和7年4号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
作業時間(基本給相当)	8.0時間
作業時間(超勤時間)	0.0時間
作業時間(深夜時間)	0.0時間
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
冬期補正(現場管理費)	0.00%
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
冬期・熱中症対策差分補正值	0
施工地域区分	中山間地域

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

[illegible]

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+18-19) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)		%		
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式		
13 ・ ・ ・ 現場管理費				
14 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
(4+8-19) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)		%		

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
15 ・ 一般管理費等				
(4+7-19) × (標準値*N002+保証費率)		%		
16 ・ 一括計上価格	1.000	式		
17 処分費等 (直接工事費の内数)				
18 処分費 (準備費の内数)				
19 処分費等 (率対象外)				
20 法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
(1-16) × 標準値		%		

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名：白谷ため池改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・堤体工	1.000	式		
・ ・ 撤去工	1.000	式		
・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ 埋戻工	1.000	式		
・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ 遮水シート布設工	1.000	式		
・ ・ 地盤改良工	1.000	式		

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名：白谷ため池改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ スtockヤード1	1.000	式		
・ ・ 進入路 1	1.000	式		
・ ・ 洪水吐進入路	1.000	式		
・ ・ 施工ヤード	1.000	式		
・ ・ 仮締切排水工	1.000	式		
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		
・ ・ 安全費	1.000	式		

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・ 運搬費	1.000	式		
・ ・ 運搬費	1.000	式		

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
準備費内訳				
準備費	1.000	式		
・ 準備費	1.000	式		
・ ・ 伐採等枝葉処分費	1.000	式		

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

[illegible]

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
一括計上価格内訳				
一括計上価格	1.000	式		
・ 土壌分析	1.000	式		
・ ・ 土壌分析	1.000	式		
・ 付帯工	1.000	式		
・ ・ 撤去工	1.000	式		

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 堤体工	1.000	式			
・ ・ 撤去工	1.000	式			
ネットフェンス撤去工	33.300	m			歩A・単A B単 1号
運搬工 ネットフェンス廃材	1.000	台			歩A・単A B単 2号
運搬工 石碑	1.000	台			歩A・単A B単 3号
構造物取壊し工 張りブロック	83.000	m3			歩A・単A B単 4号
構造物取壊し工 張りコンクリート	26.000	m3			歩A・単A B単 5号
小運搬工 無筋コンクリート殻、堤体からストックヤード	109.000	m3			歩A・単A B単 6号
運搬工 無筋コンクリート殻	109.000	m3			歩A・単A B単 7号
処分工 無筋コンクリート殻	256.600	ton			歩A・単A B単 8号
合 計					
・ ・ 掘削工	1.000	式			
表土はぎ	71.000	m3			歩A・単A B単 9号
掘削工	1,700.000	m3			歩A・単A B単 10号
段切掘削工	250.000	m3			歩A・単A B単 11号
床掘工	320.000	m3			歩A・単A B単 12号

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬工 堤体からストックヤード	2,700.000	m3			歩A・単A B単 13号
堆積土掘削工	330.000	m3			歩A・単A B単 14号
合 計					
・ ・ 埋戻工	1.000	式			
土砂等運搬工 ストックヤードから堤体	2,100.000	m3			歩A・単A B単 15号
土砂等運搬工 改良土	640.000	m3			歩A・単A B単 16号
埋戻工 B<1.0m	19.000	m3			歩A・単A B単 17号
埋戻工 1.0m≤B<2.5m	38.000	m3			歩A・単A B単 18号
埋戻工 2.5m≤B<4.0m	250.000	m3			歩A・単A B単 19号
埋戻工 4.0m≤B	2,100.000	m3			歩A・単A B単 20号
合 計					
・ ・ 盛土工	1.000	式			
土砂等運搬工 ストックヤードから堤体	250.000	m3			歩A・単A B単 21号
盛土工 B<1.0m	36.000	m3			歩A・単A B単 22号
盛土工 1.0m≤B<2.5m	2.000	m3			歩A・単A B単 23号
盛土工 2.5m≤B<4.0m	25.000	m3			歩A・単A B単 24号

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
盛土工 4.0m $\leq$ B	160.000	m ³			歩A・単A B単 25号
盛土法面整形工 上流側	1,010.000	m ²			歩A・単A B単 26号
盛土法面整形工 下流側	66.000	m ²			歩A・単A B単 27号
合 計					
・ ・ 遮水シート布設工	1.000	式			
切土法面整形工 段切部	560.000	m ²			歩A・単A B単 28号
切土水平面整形工 段切部	810.000	m ²			歩A・単A B単 29号
小運搬工 遮水シート	5.990	ton			歩A・単A B単 30号
遮水シート布設工 ペントナイト含有量4kg/m ² 以上	1,250.000	m ²			歩A・単A B単 31号
合 計					
・ ・ 地盤改良工	1.000	式			
地盤改良工 築堤不足土,セメント系固化材,改良深1.0m	635.000	m ²			歩A・単A B単 32号
購入土	300.000	m ³			歩A・単A B単 33号
地盤改良工 堤体法先部、セメント系固化材,改良深1.50m	207.000	m ²			歩A・単A B単 34号
地盤改良工 堤体下部,セメント系固化材,改良深2.0m	160.000	m ²			歩A・単A B単 35号
小運搬工 セメント系固化材	360.500	ton			歩A・単A B単 36号

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

[illegible]

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工					
	1.000	式			
・ ・ ストックヤード1					
	1.000	式			
土木シート敷設工	195.000	m ²			歩A・単A B単 40号
敷鉄板設置・撤去工	195.000	m ²			歩A・単A B単 41号
合 計					
・ ・ 進入路 1					
	1.000	式			
掘削工	250.000	m ³			歩A・単A B単 42号
土砂等運搬工	280.000	m ³			歩A・単A B単 43号
路体盛土工 B≧4.0m	250.000	m ³			歩A・単A B単 44号
合 計					
・ ・ 洪水吐進入路					
	1.000	式			
大型土のう製作・設置・撤去工	50.000	袋			歩A・単A B単 45号
運搬工 廃プラスチック (改良材空袋)	1.000	台			歩A・単A B単 46号
処分工 廃プラスチック (大型土のう空袋)	100.000	kg			歩A・単A B単 47号
敷鉄板設置・撤去工	72.000	m ²			歩A・単A B単 48号

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
角材	2.000	本			歩A・単A B単 49号
合 計					
・ ・ 施工ヤード	1.000	式			
小運搬工					歩A・単A
セメント系固化材	60.300	ton			B単 50号
地盤改良工					歩A・単A
施工ヤード, セメント系固化材, 改良深1.5m	158.000	m ²			B単 51号
敷鉄板設置・撤去工	364.000	m ²			歩A・単A B単 52号
合 計					
・ ・ 仮締切排水工	1.000	式			
仮締切土工	89.000	m ³			歩A・単A B単 53号
排水用釜場設置工	1.000	箇所			歩A・単A B単 54号
排水用釜場撤去工	1.000	箇所			歩A・単A B単 55号
排水ポンプ据付撤去工	1.000	箇所			歩A・単A B単 56号
排水ポンプ運転工	1.000	箇所			歩A・単A B単 57号
暗渠排水管据付撤去工	1.000	箇所			歩A・単A B単 58号
合 計					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式			
小運搬工 廃プラスチック (改良材空袋)	0.100	ton			歩A・単A B単 59号
運搬工 廃プラスチック (改良材空袋)	1.000	台			歩A・単A B単 60号
処分工 廃プラスチック (改良材空袋)	122.000	kg			歩A・単A B単 61号
運搬工 廃プラスチック (土木シート)	1.000	台			歩A・単A B単 62号
処分工 廃プラスチック (土木シート)	111.000	kg			歩A・単A B単 63号
合 計					
・ ・ 安全費	1.000	式			
交通誘導警備員	3.000	人			歩A・単A B単 64号
合 計					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

[illegible]

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
準備費					
・ 準備費	1.000	式			
・ ・ 伐採等枝葉処分費	1.000	式			
伐採工	0.030	ha			歩A・単A B単 68号
集積工	0.030	ha			歩A・単A B単 69号
運搬工 伐採枝葉	6.800	空m3			歩A・単A B単 70号
処分工 伐採枝葉	5.400	ton			歩A・単A B単 71号
合 計					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

[illegible]

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格					
・ 土壌分析	1.000	式			
・ ・ 土壌分析	1.000	式			
六価クロム溶出試験	1.000	検体			歩A・単A B単 73号
合 計					
・ 付帯工	1.000	式			
・ ・ 撤去工	1.000	式			
処分工 金属くず	0.300	ton			歩A・単A B単 74号
合 計					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
	ネットフェンス撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (本体) 1.2m,アンカーブロック,廃棄,	1.000	m			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 2号 ***					
	運搬工 ネットフェンス廃材		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級,運転1時間当たり算出,,軽油	1.000	時間			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 3号 ***					
	運搬工 石碑		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出,,軽油	1.000	時間			S単 22号
	合 計					
	単 価					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 4号 ***					
	構造物取壊し工 張りブロック		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 5号 ***					
	構造物取壊し工 張りコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 6号 ***					
	小運搬工 無筋コンクリート殻、堤体からストックヤード		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 100m未満	1.000	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 7号 ***					
	運搬工 無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 41号
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下	1.000	m3			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 8号 ***					
	処分工 無筋コンクリート殻		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート	1.000	ton			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 9号 ***					
	表土はぎ		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	10.000	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 10号 ***					
	掘削工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -	10.000	m3			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	段切掘削工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -	10.000	m3			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	床掘工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,	10.000	m3			S単 42号
	合 計					
	単 価					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 13号 ***					
	土砂等運搬工 堤体からストックヤード		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下	10.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 14号 ***					
	堆積土掘削工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	10.000	m3			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 15号 ***					
	土砂等運搬工 ストックヤードから堤体		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(レーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 41号
	不整地運搬 180m以下	10.000	m3			S単 1号
	合 計					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	土砂等運搬工 改良土		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 41号
	不整地運搬 180m以下	10.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	埋戻工 B<1.0m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 41号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	10.000	m3			S単 2号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton,	10.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋戻工 1.0m $\leq$ B<2.5m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(レーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 41号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	10.000	m3			S単 2号
	締固工(振動 π - π 締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton,	10.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 19号 ***					
	埋戻工 2.5m $\leq$ B<4.0m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(レーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 41号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	10.000	m3			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 20号 ***					
	埋戻工 4.0m $\leq$ B		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(レーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 41号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,	10.000	m3			S単 44号

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	土砂等運搬工 ストックヤードから堤体		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	10.000	m3			S単 41号
	不整地運搬 180m以下	10.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	盛土工 B<1.0m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 41号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	10.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	盛土工 1.0m≤B<2.5m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(レーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 41号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	10.000	m3			S単 2号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,	10.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 24号 ***					
	盛土工 2.5m≤B<4.0m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(レーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 41号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,	10.000	m3			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 25号 ***					
	盛土工 4.0m≤B		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(レーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 41号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	10.000	m3			S単 44号

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 26号 ***					
	盛土法面整形工 上流側		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 27号 ***					
	盛土法面整形工 下流側		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 28号 ***					
	切土法面整形工 段切部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 47号

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 29号 ***					
	切土水平面整形工 段切部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 30号 ***					
	小運搬工 遮水シート		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類, 100m未満	1.000	ton			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 31号 ***					
	遮水シート布設工 ベントナイト含有量4kg/m2以上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	遮水シート布設工 ベントナイト含有量4kg/m2以上	1.000	m ²			T単 1号

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 32号 ***					
	地盤改良工 築堤不足土,セメント系固化材,改良深1.0m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 255kg,, 1.00m	1.000	m ²			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 33号 ***					
	購入土		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	盛土用土砂	10.000	m ³			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 34号 ***					
	地盤改良工 堤体法先部、セメント系固化材,改良深1.50m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 315kg,, 1.50m	1.000	m ²			S単 33号

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 35号 ***					
	地盤改良工 堤体下部, セメント系固化材, 改良深2.0m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 バック材, 構造物基礎, 1mを超え2m以下, 63.0ton, 二,	1.000	m ²			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 36号 ***					
	小運搬工 セメント系固化材		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類, 100m未満	1.000	ton			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 37号 ***					
	小運搬工 廃プラスチック (改良材空袋)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類, 100m未満	1.000	ton			S単 8号

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 38号 ***					
	運搬工 廃プラスチック (改良材空袋)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級,, 運転1時間当たり算出,, 軽油	1.000	時間			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 39号 ***					
	処分工 廃プラスチック (改良材空袋)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	廃プラスチック 固化材空袋	1.000	kg			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 40号 ***					
	土木シート敷設工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S単 35号

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 41号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 119, 1,	1.000	m ²			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 42号 ***					
	掘削工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -	10.000	m ³			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 43号 ***					
	土砂等運搬工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下	10.000	m ³			S単 1号

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 44号 ***					
	路体盛土工 B≧4.0m		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.000	m3			S単 41号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,	10.000	m3			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 45号 ***					
	大型土のう製作・設置・撤去工		袋		10.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バック杓, 現地土, 0m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし,	1.000	袋			S単 23号
	大型土のう工 撤去, バック杓, 0m3,	1.000	袋			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 46号 ***					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運搬工 廃プラスチック (改良材空袋)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級,,運転1時間当たり算出,,軽油	1.000	時間			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 47号 ***					
	処分工 廃プラスチック (大型土のう空袋)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	廃プラスチック 大型土のう空袋	1.000	kg			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 48号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,105,1,	1.000	m ²			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 49号 ***					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	角材		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	角材 6.0*6.0*400cm 一等杉,,	1.000	本			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 50号 ***					
	小運搬工 セメント系固化材		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類, 100m未満	1.000	ton			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 51号 ***					
	地盤改良工 施工ヤード, セメント系固化材, 改良深1.5m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 255kg,, 1.50m	1.000	m ²			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 52号 ***					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 96, 1,	1.000	m ²			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 53号 ***					
	仮締切土工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカッ, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	10.000	m ³			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 54号 ***					
	排水用釜場設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 55号 ***					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水用釜場撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 56号 ***					
	排水ポンプ据付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,	1.000	箇所			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 57号 ***					
	排水ポンプ運転工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 39, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機,	1.000	箇所			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 58号 ***					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	暗渠排水管据付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm,	10.000	m			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 59号 ***					
	小運搬工 廃プラスチック (改良材空袋)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) セメント類, 100m未満	1.000	ton			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 60号 ***					
	運搬工 廃プラスチック (改良材空袋)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級,, 運転1時間当たり算出,, 軽油	1.000	時間			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 61号 ***					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分工 廃プラスチック(改良材空袋)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	廃プラスチック 固化材空袋	1.000	kg			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 62号 ***					
	運搬工 廃プラスチック(土木シート)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級,,運転1時間当たり算出,,軽油	1.000	時間			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 63号 ***					
	処分工 廃プラスチック(土木シート)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	廃プラスチック 土木シート	1.000	kg			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 64号 ***					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B		人			S 単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 65号 ***					
	敷鉄板運搬費 ストックヤード		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0	1.000	ton			S 単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 66号 ***					
	小運搬工 ストックヤードから堤体		ton		39.600 ton	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			S 単 12号
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 100m未満	39.600	ton			S 単 9号
	合 計					
	単 価					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 67号 ***					
	小運搬工 堤体からストックヤード		ton		39.600 ton	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			S単 12号
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 100m未満	39.600	ton			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 68号 ***					
	伐採工		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	刈払工 草刈機, 0～40	1.000	ha			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 69号 ***					
	集積工		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	集積工	1.000	ha			T単 2号
	合 計					
	単 価					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 70号 ***					
	運搬工 伐採枝葉		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好	1.000	空m3			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 71号 ***					
	処分工 伐採枝葉		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	建設発生木材 枝葉	1.000	ton			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 72号 ***					
	配合試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)	1.000	式			
	合 計					
	単 価					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 73号 ***					
	六価クロム溶出試験		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
	土壌分析 六価クロム 溶出試験	1.000	検体			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 74号 ***					
	処分工 金属くず		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	スクラップ 金属くず	1.000	kg			S単 55号
	合 計					
	単 価					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運搬距離	180m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車[ｸﾏｰ型・油圧ﾀﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積		供用日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	140.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 182.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅱ)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%			0.100		
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分					
	振動ロー[ハッド式] 運転質量0.8~1.1t		日			

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	5.700	L			
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分					
	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
	軽油 ハートル給油	17.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 6号 ***					
	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名：白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ネットフェンス撤去工（本体） 1.2m, アンカーブロック, 廃棄,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 柵高 2) 基礎区分	1.2m アンカーブロック		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 撤去区分 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	廃棄				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.5m3		日			
	軽油 ハートロール給油	5.300	L			
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 7号 ***					
	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 100m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 材料 2) 運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] クローラ型油圧ダンプ 4.0～5.0ton		供用日			
	軽油 ハートロール給油	77.000	L			
	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)		人			

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 65.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 8号 ***					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類, 100m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 セメント類		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊		供用日			
	軽油 ハートル給油	30.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 34.600 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 9号 ***					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 100m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 運搬距離区分 2) 材料	100m未満 コンクリート二次製品		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊		供用日			
	軽油 ハートル給油	30.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 39.600 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 10号 ***					
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 機械器具損料コード 2) 機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3(平・・		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力					
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 11号 ***					
	バックホ用アタッチメント		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ用アタッチメント 掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	掴み装置 開口幅1,700～2,000m・・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	バックホ用アタッチメント 掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm		時間			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 12号 ***					
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3 (平・・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 13号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 14号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 15号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 16号 ***					
	運転手 (特殊)		人			歩A 1.000 人 当たり算出
	運転手 (特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 17号 ***					
	ベントナイトシート		m ²			歩A 1.000 各単位 当たり算出
	ベントナイトシート ベントナイト含有量4kg/m2以上, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ベントナイトシート ベントナイト含有量4kg/m2以上	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 18号 ***					
	角材		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角材 6.0*6.0*400cm 一等杉,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	角材 6.0*6.0*400cm 一等杉	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 19号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 施工区分Ⅰ	機械				
	4) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 20号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 管の単価(円/m) 2) 管種区分	高密度ポリエチレン管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 管径区分(mm) 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	600mm				
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハートロール給油	43.000	L			
	運転手 (特殊)		人			

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 21号 ***					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級,, 運転1時間当たり算出,, 軽油			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.29				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択 良好				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D) 積載重量 2t積級				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 2.0 t 積級	1.000	時間			
	軽油 ハートル給油	3.500	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単- 22号 ***					
	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出,, 軽油			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コスト《単位が時間のみ》 2)機械コスト (同上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.9t吊		時間			
	軽油 ハートル給油	3.900	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単位					
	*** S単- 23号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用) , なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	製作・設置		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工機械区分	バックホ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋 (1.0 t 用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費					
		0.010				
	大型土のう袋					
	大型土のう袋 (1.0 t 用)	34.000	枚			
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t		日			
	軽油					
	パトロール給油	63.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 34.000 袋

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋			
	*** S単- 24号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	撤去 バックホウ		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	4) 購入土材単価 (m3 当たり) 5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.004				
	バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] バケット容量 0.8m3 吊能力 2.9t		日			
	軽油 パトロール給油	101.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単- 25号 ***					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.130				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハートル給油	3.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 26号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.030				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ハートル給油	2.200	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単- 27号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 39, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 運転日数 2) 排水方法	39 作業時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 排水量(m3/h) 4) 動力源区分	0以上~7未満 発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	発動発電機[G駆動・~低騒音型] 定格容量2kva		日			
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	363.000	L			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単- 28号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単- 29号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 119, 1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 119		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分 (賃料機械)	1				

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハトロール給油	345.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 30号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 105, 1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 105		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハートル給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 31号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 96, 1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 96		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハートル給油	345.000	L			

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 32号 ***					
	地盤改良工 (仮設道路基礎)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 255kg, 1.00m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)固化材1t当たり単価 (円/t) 2)1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)	255.000kg		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)バックホウ長期割引単価区分賃料機械) 4)改良深 (m)	1.00m				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	セメント安定処理材 セメント系	23.000	ton			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハートロール給油	83.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 90.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 33号 ***					
	地盤改良工（仮設道路基礎）		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工（仮設道路基礎） 315kg, , 1.50m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)固化材1t当たり単価（円/t） 2)1m3当たり固化材散布量（kg/m3）	315.000kg		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)バックホ長期割引単価区分賃料機械） 4)改良深（m）	1.50m				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	セメント安定処理材 セメント系	42.500	ton			
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 バートル給油	83.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 90.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 34号 ***					
	地盤改良工（仮設道路基礎）		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工（仮設道路基礎） 255kg, , 1.50m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)固化材1t当たり単価（円/t） 2)1m3当たり固化材散布量（kg/m3）	255.000kg		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)バックホ長期割引単価区分賃料機械)					
	4)改良深 (m)	1.50m				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	セメント安定処理材					
	セメント系	34.400	ton			
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		日			
	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t					
	軽油					
	ハートロール給油	83.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 90.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 35号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	敷設～撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価			夜間制約作業時間:0.0		
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 36号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	0.0, 0.0					
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 37号 ***					
	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 草刈機, 0～40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	草刈機 0～40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費			0.030		
	合 計					算出数量 0.078 ha
	単 価		ha			
	*** S単一 38号 ***					
	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km 以下 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダンプトラック[オンロード・デ・イ・ゼ・ル] 10t積級		供用日			
	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D) 通称 10.0t 積級		5.330 供用日			
	軽油 ハ・トロール給油		246.000 L			
	運転手(一般)		人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 39号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オブソカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 40号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	片切掘削				
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	-				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単- 41号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 42号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 43号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	単 価		m3			
	*** S単－ 44号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し				
	単 価		m3			
	*** S単－ 45号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単- 46号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単- 47号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単- 48号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	23.2km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単- 49号 ***					
	SP 安定処理		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 バックホ,構造物基礎,1mを超え2m以下,63.0ton,ー,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用機種	バックホ				
	2)施工箇所	構造物基礎				

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 混合深さ	1mを超え2m以下				
	4) 固化材100m2当り使用量	63.0ton				
	5) 混合回数	-				
	6) 長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単- 50号 ***					
	無筋コンクリート		ton		0.000 単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 地区資材単価のコード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 資材規格の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 単価の入力					
	無筋コンクリート	1.000	ton			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単- 51号 ***					
	廃プラスチック		kg		0.000 単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	固化材空袋			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1) 地区資材単価のコード	固化材空袋		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 資材規格の入力					
	3) 単価の入力					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃プラスチック 固化材空袋	1.000	kg			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 52号 ***					
	廃プラスチック		kg		0.000 単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック 大型土のう空袋			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地区資材単価のコード 2)資材規格の入力	大型土のう空袋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	廃プラスチック 固化材空袋	1.000	kg			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 53号 ***					
	廃プラスチック		kg		0.000 単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック 土木シート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地区資材単価のコード 2)資材規格の入力	土木シート		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃プラスチック 土木シート	1.000	kg			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 54号 ***					
	建設発生木材		ton		0.000 単位	歩A 当たり算出
	建設発生木材 枝葉			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地区資材単価のコード 2)資材規格の入力	枝葉		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設発生木材 枝葉	1.000	ton			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 55号 ***					
	スクラップ		kg		0.000 単位	歩A 当たり算出
	スクラップ 金属くず			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地区資材単価のコード 2)資材規格の入力	金属くず		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

[illegible]

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

[illegible]

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
	遮水シート布設工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	ベントナイト含有量4kg/m2以上					
	普通作業員		人			S単 13号
	土木一般世話役		人			S単 14号
	ベントナイトシート ベントナイト含有量4kg/m2以上,,	1.080	m ²			S単 17号
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単一 2号 ***					
	集積工		ha		0.100 ha	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間			S単 10号
	バックホ用アタッチメント 掘み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm		時間			S単 11号
	軽油 ハートル給油	87.000	L			
	運転手 (特殊)		人			S単 16号
	合 計					算出数量 0.100 ha
	単 価		ha			

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ベントナイトシート ベントナイト含有量4kg/m2以上	1,350.000	m ²			単A
	角材 6.0*6.0*400cm 一等杉	2.000	本			単A
	小 計					
	ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管	10.000	m			単A
	吸出防止材 土木安定用材 (マット・シート類)	202.800	m ²			単A
	セメント セメント安定処理材 セメント系	320.419	ton			単A
【SP】	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1 トンパック	1.600	ton			単A
	小 計					
	燃料類 ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	363.000	L			単A

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	6,452.498	L			単A
【SP】	軽油 ハートル給油	5,626.965	L			単A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用					
	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	5.000	枚			単A
	補助独自					
	土壌分析 六価クロム 溶出試験	1.000	検体			単A
	セメント安定処理配合試験 セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)	2.000	式			単A
	小 計					
	積卸し費					
	積卸し費 積込み・取卸し	108.870	ton			単A
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	108.870	ton			単A

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	無筋コンクリート	256.600	ton			単A
	廃プラスチック 土木シート	111.000	kg			単A
	廃プラスチック 固化材空袋	942.000	kg			単A
	建設発生木材 枝葉	5.400	ton			単A
	スクラップ 金属くず	0.300	kg			単A
	盛土用土砂	300.000	m3			単A
	小 計					
	合 計					

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単－ 39号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		オープンカット			
	3)押土の有無		無し			
	4)障害の有無		無し			
	5)施工数量		5,000m3未満			
	6)火薬使用		-			
	7)破砕片除去の有無		-			
	8)集積押土の有無		-			
	標準単価					
	K)機械構成比		42.72%			
	R)労務構成比		37.91%			
	Z)材料構成比		19.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%			K1
	運転手 (特殊)	人	37.91%			R1
	軽油 ハートロール給油	L	19.37%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単－ 40号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質		土砂			
	2) 施工方法		片切掘削			
	3) 押土の有無		-			
	4) 障害の有無		-			
	5) 施工数量		-			
	6) 火薬使用		-			
	7) 破砕片除去の有無		-			
	8) 集積押土の有無		-			
	標準単価					
	K) 機械構成比		9.34%			
	R) 労務構成比		85.54%			
	Z) 材料構成比		5.12%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	9.34%			K1
	普通作業員	人	75.52%			R1
	運転手(特殊)	人	10.02%			R2
	軽油 バートル給油	L	5.12%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 41号 ***					
	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容		土砂 土量50,000m3未満			
	標準単価 K)機械構成比		42.39%			
	R)労務構成比		38.74%			
	Z)材料構成比		18.87%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.39%			K1
	運転手(特殊)	人	38.74%			R1
	軽油 ハートル給油	L	18.87%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 42号 ***					
	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法		土砂 標準			
	3)土留方式の種類 4)障害の有無		無し 無し			
	5)長期割引単価区分					
	標準単価 K)機械構成比		22.47%			

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	R) 労務構成比		53.87%			
	Z) 材料構成比		23.66%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3	日	22.47%			K1
	運転手 (特殊)	人	53.87%			R1
	軽油 バートル給油	L	23.66%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 43号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
	2) 施工数量		-			
	3) 障害の有無		-			
	4) 長期割引単価区分					
	標準単価					
	K) 機械構成比		15.30%			
	R) 労務構成比		76.16%			
	Z) 材料構成比		8.54%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] バケット容量0.28m3	日	8.01%			K1
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	日	7.29%			K2

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名：白谷ため池改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	運転手（特殊）	人	67.28%			R1
	普通作業員	人	8.88%			R2
	軽油 ハートル給油	L	8.54%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 44号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量		4.0m以上 20,000m3未満			
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分		無し			
	標準単価					
	K)機械構成比		17.31%			
	R)労務構成比		67.71%			
	Z)材料構成比		14.98%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ブルドーザ〔湿地・～低騒音型・排対型(～2014)〕 通称7t級 7～9t	日	10.87%			K1
	振動ローラ(土工用)〔フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)〕 運転質量11～12t	日	6.44%			K2
	運転手（特殊）	人	46.57%			R1
	普通作業員	人	21.14%			R2

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名: 白谷ため池改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	軽油 ハートル給油	L	14.98%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 45号 ***					
	SP 基面整正	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 整形区分		基面整正			
	標準単価 K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S単- 46号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	1)整形箇所		盛土部			
	2)法面締固めの有無		無し			
	3)現場制約の有無		無し			
	4)土質		れ質土、砂及び砂質土、粘性土			
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		11.87%			
	R)労務構成比		75.95%			
	Z)材料構成比		12.18%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3	日	11.87%			K1
	普通作業員	人	33.62%			R1
	運転手(特殊)	人	28.67%			R2
	土木一般世話役	人	13.66%			R3
	軽油 パトロール給油	L	12.18%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単ー 47号 ***					
	SP 法面整形	m ²				歩A 1.000 m ² 当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-,無し、れ質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所		切土部			
	2)法面締固めの有無		-			

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	3)現場制約の有無		無し			
	4)土質		れ質土、砂及び砂質土、粘性土			
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		9.24%			
	R)労務構成比		81.28%			
	Z)材料構成比		9.48%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]					K1
	バックホウ容量0.8m3	日	9.24%			
	普通作業員	人	38.72%			R1
	運転手(特殊)	人	22.32%			R2
	土木一般世話役	人	20.24%			R3
	軽油					Z1
	ハートロール給油	L	9.48%			
	単 価	m ²				
	*** S単一 48号 ***					
	SP 殻運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
	2)積込工法区分		機械積込			
	3)DID区間の有無		無し			
	4)運搬距離		23.2km以下			

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	標準単価					
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 10t積級	供用日	40.77%			K1
	運転手 (一般)	人	44.82%			R1
	軽油 ハートル給油	L	14.41%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 49号 ***					
	SP 安定処理	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 バックホ、構造物基礎, 1mを超え2m以下, 63.0ton, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用機種		バックホ			
	2)施工箇所		構造物基礎			
	3)混合深さ		1mを超え2m以下			
	4)固化材100m2当り使用量		63.0ton			
	5)混合回数		-			
	6)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		7.48%			
	R)労務構成比		51.97%			
	Z)材料構成比		40.55%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名	ため池整備事業 白谷地区
工事名	白谷ため池改修工事その2

工事別工事名:白谷ため池改修工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	6.70%			K1
	振動ロー[ハッド・ガイト式・～低騒] 運転質量0.6～0.7 t	日	0.78%			K2
	土木一般世話役	人	14.21%			R1
	運転手 (特殊)	人	13.21%			R2
	特殊作業員	人	12.94%			R3
	普通作業員	人	11.61%			R4
	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1 トンパック	ton	34.47%			Z1
	軽油 ハートル給油	L	6.08%			Z2
	単 価	m ²				

○使用単価表

名 称	規格	単位	単価
高密度ポリエチレン管	φ 600, シングル構造, 6 ヶ月未満リース（単価55%）	m	10,600
廃プラスチック	固化材空袋, 産業廃棄物処分費	kg	117
廃プラスチック	土木シート, 産業廃棄物処分費	kg	123
建設発生木材	枝葉, 産業廃棄物処分費	ton	25,000

○使用歩掛表

	名 称	規 格	数量	単位	備 考
T単－ 1号	遮水シート布設工	ベントナイト含有量4kg/m2以上			1.000 m ² 当たり
		普通作業員	0.008	人	[1]
		土木一般世話役	0.001	人	[2]
		ベントナイトシート ベントナイト含有量4kg/m2以上,,	1.080	m ²	[3]
T単－ 2号	集積工				0.100 ha 当たり
		バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	10.100	時間	
		バックホウ用アタッチメント 掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	10.100	時間	
		軽油 バトロール給油	87.000	L	
		運転手(特殊)	1.520	人	