

参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適正、迅速な見積もりに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではない。

従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする

山 武 市

令和 8 年度

上横地 2 号線

上横地 2 号線道路排水整備工事

工 事 設 計 書

山武市上横地地先

建設環境部土木課

総括表

建設環境部土木課			作成日				決裁日			
年度 科目	令和 8 年度 一般会計		第 7 款 土木費		第 2 項 道路橋りょう費		第 3 目 道路新設改良費		第 14 節 工事請負費	
路 線 名		上横地 2 号線								
工 事 名		上横地 2 号線道路排水整備工事								
工事場所		山武市上横地地先					工事施行方法		請 負	
							工 期	契約日の翌日から120日間		
工事費総額			円							
工事価格			円							
消費税及び地方消費税相当額			円							

設 計 説 明	工事延長 L=61m W=0.3m(排水幅員) ・自由勾配側溝300*300 L=4 m ・自由勾配側溝300*400 L=57m ・舗装工 A=61m ²
------------------	--

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800111
設計種別	当初設計
作成日	
工 事 名	上横地 2 号線道路排水整備工事
路 線 名	上横地 2 号線

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 1日
本工事区分	04-01;道路新設・改築－道路改良;04-02;道路新設・改築－舗装
附帯工事区分	
諸経費の工種	道路改良工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路改良		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
掘削工		式	1			/4
掘削	土砂	m3	39			第 1 号内訳書参照 @QB0007051-J01
掘削	路盤	m3	0.9			第 2 号内訳書参照 @QB0007051-J02
残土処理工		式	1			/4
土砂等運搬（現場～処分場）	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	28			第 3 号内訳書参照 @QB0007052-J01
残土等処分		m3	28			第 4 号内訳書参照 @QB0021052-J01
排水構造物工		式	1			/3
作業土工		式	1			/4

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	土砂 土質:現場発生土	m3	11			第 5 号内訳書参照 @QB0041003-J01
側溝工		式	1			/4
自由勾配側溝	側溝規格:300*300	m	4			第 6 号内訳書参照 @Q10674002-J04
自由勾配側溝	側溝規格:300*400	m	57			第 7 号内訳書参照 @Q10674002-J02
側溝蓋	Coグレーチング VS300	枚	7			第 8 号内訳書参照 @Q10675002-J03
側溝蓋	幅300用	枚	54			第 9 号内訳書参照 @Q10675002-J01
構造物撤去工		式	1			/3
排水構造物撤去工		式	1			/4
暗渠排水管撤去 VUΦ150	撤去	m	16			第 10 号内訳書参照 @QB5829001-J01
溜柵撤去		基	1			第 11 号内訳書参照 @QB5831001-J01
運搬処理工		式	1			/4

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品運搬 現場～白幡資 材置き場	発生材種類:溜枡・VU管	t	0.73			第 12 号内訳書参照 @QB5699001-J01
舗装		式	1			/2
舗装工		式	1			/3
舗装準備工		式	1			/4
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 :50mm	m	63			第 13 号内訳書参照 @QB4998001-J01
舗装版破碎(小規模)		m2	36			第 14 号内訳書参照 @QB4999051-J01
殻運搬	舗装版	m3	1			第 15 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻運搬	路盤材運搬	m3	0.9			第 16 号内訳書参照 @QB0038004-J02
殻処分	アスファルト殻	m3	1			第 17 号内訳書参照 @QB0038051-J01
殻処分	アスファルト殻	m3	0.9			第 18 号内訳書参照 @QB0038051-J02
アスファルト舗装工		式	1			/4

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:150mm	m2	30			第 19 号内訳書参照 @QB0659051-J02
上層路盤	各種 路盤材規格:MS-25 仕上り厚:100mm	m2	30			第 20 号内訳書参照 @QB0660051-J01
不陸整正	各種 路盤材規格:MS-25 仕上り厚:30mm	m2	30			第 21 号内訳書参照 @QB0660051-J03
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	61			第 22 号内訳書参照 @QB0662051-J01
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		人日	10			第 23 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
技術管理費		式	1			/4

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質等試験費		式	1			第 24 号内訳書参照 @Q11224001-J01
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!04Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!04Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

掘削

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

掘削

路盤

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210100-J01
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

土砂等運搬（現場～処分場）

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210110-J01
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

残土等処分

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 残土等処分		m3	1			第 3 号単価表参照 SCB210560-J01
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

埋戻し

土砂 土質:現場発生土

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB210410-J01
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

自由勾配側溝

側溝規格:300*300

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝設置費 自由勾配側溝		m	1			第 5 号単価表参照 SWB821420-J04
計	1 m 当り					

第 7 号 内訳書

自由勾配側溝

側溝規格:300*400

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝設置費 自由勾配側溝		m	1			第 6 号単価表参照 SWB821420-J02
計	1 m 当り					

第 8 号 内訳書

側溝蓋

Coグレーチング VS300

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 7 号単価表参照 SWB821430-J03
計	1 枚 当り					

第 9 号 内訳書

側溝蓋

幅300用

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版	300	枚	1			第 8 号単価表参照 SWB821430-J01*
計	1 枚 当り					

第 10 号 内訳書

暗渠排水管撤去 VUΦ150

撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 暗渠排水管		m	1			第 9 号単価表参照 SCB222770-J01
計	1 m 当り					

第 11 号 内訳書

溜桝撤去

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 プレキャスト集水桝		基	1			第 10 号単価表参照 SCB222800-J01
計	1 基 当り					

第 12 号 内訳書 現場発生品運搬 現場～白幡資材置き場 発生材種類:溜桁・VU管 1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸し・運搬 現場発生品及び支給品運搬		t	1			第 11 号単価表参照 SCB010410-J01
計	1 t 当り					

第 13 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 舗装厚:50mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 12 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 14 号 内訳書

舗装版破碎(小規模)

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費(小規模) 舗装版破碎積込 (小規模土工)		m2	1			第 13 号単価表参照 SCB210720-J01
計	1 m2 当り					

第 15 号 内訳書

殻運搬

舗装版

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 14 号単価表参照 SCB227010-J02
計	1 m3 当り					

第 16 号 内訳書

殻運搬

路盤材運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 14 号単価表参照 SCB227010-J02
計	1 m3 当り					

第 17 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	山武	t	2.35			TZ901145130
計	1 m3 当り					

第 18 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	山武	t	2.04			TZ901150130
計	1 m3 当り					

第 19 号 内訳書

下層路盤

再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤		m2	1			第 15 号単価表参照 SCB410031-J03*
計	1 m2 当り					

第 20 号 内訳書

上層路盤

各種 路盤材規格:MS-25 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤		m2	1			第 16 号単価表参照 SCB410041-J01*
計	1 m2 当り					

第 21 号 内訳書

不陸整正

各種 路盤材規格:MS-25 仕上り厚:30mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 不陸整正		m2	1			第 17 号単価表参照 SCB410041-J03*
計	1 m2 当り					

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm
1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)

1 m2 当り

第 22 号 内訳書 表層

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層		m2	1			第 18 号単価表参照 SCB410261-J01*
計	1 m2 当り					

第 23 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 19 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 24 号 内訳書

土質等試験費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費 土質等試験費（一式入力）		式	1			第 20 号単価表参照 SWB010370-J01
計	1 式 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210100-J01

第 1 号 単価表

掘削

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	K1 26.01			MM000202015
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1 11.1			TZ006702002
	1m3 当り					

SCB210100
J01 土質 = 1
J05 施工数量 = 7

土砂
小規模（標準）

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

※施工パッケージ単価
SCB210110-J01

第 2 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	11.58		TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2
J03 土質 = 1
J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 13 35.0km以下

小規模
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)
無し

※施工パッケージ単価
SCB210560-J01

第 3 号 単価表 残土等処分 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
材料構成比		%	Z			/H
処分費		%	Z1 100			TY007600000
	1 m3 当り					

SCB210560

第 4 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1 8. 27			MM000202096
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1 3. 14			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2 0. 84			TZ006704001

※施工パッケージ単価
SCB210410-J01
第 4 号 付 属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当 り					

SCB210410

J01 施工方法 = 5

J04 費用の内訳 = 1

上記以外（小規模）
全ての費用

J02 土質 = 1

土砂

第 5 号 単価表

自由勾配側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001366001
側溝		個	5			TY000300000
生コンクリート		m3	0.53			0.5*1.06 TY000210000
生コンクリート		m3	0.159			0.15*1.06 TY000210000
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.6			0.5*1.20 TZ002122003
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

SWB821420

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 時間的制約の有無 = 1 無し
 J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) [m3/10m] = 0.5
 J07 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40~0
 J09 底部コンクリートの種類 = 3 生コンクリート (各種)

J02 規格・仕様区分 = 1 L=2000mm 1000kg/個以下
 J04 基礎コンクリートの種類 = 3 生コンクリート (各種)
 J06 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
 J08 基礎碎石設計数量 (実数入力) [m3/10m] = 0.5
 J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力) [m3/10m] = 0.15

第 6 号 単価表

自由勾配側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001366001
側溝		個	5			TY000300000
生コンクリート		m3	0.53			0.5*1.06 TY000210000
生コンクリート		m3	0.36			0.34*1.06 TY000210000
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.6			0.5*1.20 TZ002122003
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821420

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 時間的制約の有無 = 1 無し
 J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) [m3/10m] = 0.5
 J07 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャーラン 40~0
 J09 底部コンクリートの種類 = 3 生コンクリート (各種)

J02 規格・仕様区分 = 1 L=2000mm 1000kg/個以下
 J04 基礎コンクリートの種類 = 3 生コンクリート (各種)
 J06 基礎碎石施工の有無 = 1 有り
 J08 基礎碎石設計数量 (実数入力) [m3/10m] = 0.5
 J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力) [m3/10m] = 0.34

第 7 号 単価表 蓋版 100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
側溝蓋		枚	100			TY000301000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版（各種）

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40kg/枚以下

無し

第 8 号 単価表

蓋版

300

100 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367002
側溝蓋		枚	100			TY000301000
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版（各種）

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 2

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40を超え170kg/枚以下

無し

第 9 号 単価表 暗渠排水管 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
	1 m 当り					

SCB222770

J01 作業区分 = 2
J03 呼び径 = 1

撤去
50～150mm

J02 管種別 = 1

直管

第 10 号 単価表

プレキャスト集水桝

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			ML001010008
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	3.88		TZ006702002
	1 基 当り					

SCB222800				
J01	作業区分 = 2	撤去	J02	製品質量 (kg/基) = 2
J04	費用の内訳 = 1	全ての費用		80kgを超え200kg以下

※施工パッケージ単価
SCB010410-J01

第 11 号 単価表 現場発生品及び支給品運搬 1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1 13. 79			MM000302010
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1 2. 81			TZ006702002
	1 t 当り					

SCB010410
J01 トラック機種 = 1 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
J03 片道運搬距離 (km) DID無 = 2 4.0km以下
J02 DID区間の有無 = 1 無し

第 12 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1 22. 39			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2 2. 81			TZ006704001
	1 m 当り					

SCB430510			
J01	舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用	
J02	アスファルト舗装版厚 = 1		15cm以下

第 13 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工） 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	7.9		TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB210720
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 14 号 単価表 殻運搬 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	%	K1			ML001151001
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1	13.46		TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 4
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

吹付法面とりこわし（モルタル）
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J11 運搬距離（km）（DID区間無） = 13 13.5km以下

機械積込

※施工パッケージ単価
SCB410031-J03*

第 15 号 単価表

下層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1 17.77			TZ002122003

※施工パッケージ単価
SCB410031-J03*
第 15 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2 1.99			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

※施工パッケージ単価
SCB410041-J01*

第 16 号 単価表

上層路盤

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
路盤材		%	Z1	23.44		TY001100001

※施工パッケージ単価
SCB410041-J01*
第 16 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2 1.85			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 7

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

路盤材（各種）

※施工パッケージ単価
SCB410041-J03*

第 17 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コン パインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
路盤材		%	Z1	23.44		TY001100001

※施工パッケージ単価
SCB410041-J03*
第 17 号 付属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2 1.85			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 30

J03 材料 = 7

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 18 号 単価表

表層

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1 0.31			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1 41.4			TZ004101004
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2 5.78			TZ004130002

※施工パッケージ単価
SCB410261-J01*
第 18 号 付 属 1

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3 0.1			TZ006704001
軽油		%	Z4 0.04			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410261

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1.4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（13）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 19 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 20 号 単価表

土質等試験費（一式入力）

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質等試験費		式	1			TY007541000
計	1 式 当り					

SWB010370
J01 土質等試験費（千円）[千円] =