

数 量 総 括 表

工種	項 目	種 別	材 料	単位	数 量	摘 要
	建設資材利用計画	上層路盤	MS-25	m3	3.00	30㎡*0.1
		不陸整正	MS-25	m3	0.90	30㎡*0.03(厚み)
		上層計(新材)		t	6.00	3.9*2.06
		下層路盤	RC-40	m3	4.50	30*0.15
		下層計		t	9.00	4.5*2.04
		基礎碎石	RC-40	m3	3.00	0.5m*61m*0.1m
		基礎碎石計		t	6.00	3.00*2.04
		碎石計		t	21.00	
		アスファルト	再生密粒度As(13)	m3	3.05	61*0.05
		アスファルト計		t	7.00	3.00*2.35
		調整Co(18-8-25)	Co(18-8-25)	m3	2.19	1.99+0.2
		基礎Co(18-8-25)	Co(18-8-25)	m3	3.05	0.1m*0.5m*61m
		コンクリート計		t	12.00	5.24*2.35
		アスファルト・コンクリート殻		t	19.00	
	建設副産物搬出計画	土砂掘削		m3	39.00	数量計算書 参照
		埋戻し		m3	11.00	数量計算書 参照
		残土搬出計(予定)		m3	28.00	
		アスファルト・コンクリート殻		t	2.35	1*2.35
		建設混合廃棄物		t	1.00	0.9*2.04